

TALLER DE BOBINADOS

ALEJANDRO MONTAÑA

NIT 193.966.690-0

Señores
SENA
Centro Agropecuario La Granja
Espinal - Tolima

A continuación, presento la cotización para el proyecto que tiene como objeto "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE GASES Y GENERACIÓN DE VAPOR DE LA CALDERA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA PARA LA VIGENCIA 2024"

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Mantenimiento de CALDERA A GAS de 20 BHP. Revisión, mantenimiento, calibración, ajuste y cambio de componente defectuosos (de ser necesario) de la caldera; que se enumeran a continuación: 1. Tablero de fuerza y control eléctrico 2. Válvula McDonnell & Miller (control de nivel de agua) 3. Quemador 4. Bomba de agua de 0,5 HP. 5. Manómetro de presión y presostato 6. Válvula de seguridad 7. Válvula de descarga de vapor 8. Válvula de entrada de agua 9. Alarma Se incluye adicionalmente: • Limpieza general del equipo. • Limpieza Externa e Interna de la Chimenea. • Revisión y calibración de manómetros. • Recarga de agentes clarificantes y suavizadores de agua en el tanque suavizador de agua.	1	UND	$ 2.200.000	$ 2.200.000



2	Mantenimiento de red de generación de vapor en acero al carbón (Aproximadamente 120 ml de longitud de 1 pulgada de diámetro). Incluye ajuste, mantenimiento y reparación de fugas, conexiones y válvulas de alivio. Aplicación de sustancias desincrustantes a la tubería en su interior para garantizar la no obstrucción de la misma. Se debe efectuar ajuste y cambio de secciones de aislante en chaqueta en poliuretano con aluminio exterior averiadas en los tramos detectados. Revisión de presión en diferentes puntos y calibración de manómetros, válvulas y equipos que conforman la red.	1	UND	$ 1.440.000	$ 1.440.000
3	Mantenimiento e instalación de MARMITA A GAS. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Limpieza general del equipo. • Cambio de sistema existente (actualmente para ser alimentada con vapor); para ser cambiado por el sistema de calentamiento con gas natural mediante el suministro e instalación del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes para su correcto funcionamiento y operatividad a gas natural. • Desarrollar la calibración de fistos y llama • Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la marmita. • Verificar, efectuar mantenimiento y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento del sistema de motorreductor y aspas de agitación de la marmita. • Revisión y ajuste de caja reductora para volteado de la marmita. • Revisión y ajuste de sistema de encendido del equipo. • Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 850.000	$ 850.000
4	Mantenimiento e instalación de ESTUFA DE 4 FOGONES CON HORNO. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Limpieza general del equipo. • Limpieza general del equipo. • Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes de la estufa. • Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. • Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. • Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la estufa. • Cambio de válvula de termostato de control de temperatura del horno. • Verificar y ajustar la Integridad del sello de la puerta del horno.	1	UND	$ 550.000	$ 550.000



	Se debe garantizar que el sello de la puerta permanezca en buen estado y no presentar roturas, pinchazos o rasgaduras. • Ajustar y garantizar la operatividad de todos los componentes del equipo. • Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes del horno. • Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).				
5	Mantenimiento e instalación de PLANCHA INDUSTRIAL. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Limpieza general del equipo. • Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. • Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. • Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. • Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la plancha. • Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 440.000	$ 440.000
6	Mantenimiento e instalación de SARTEN BASCULANTE. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Limpieza general del equipo. • Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. • Recalibrar fistos. • Recalibrar la llama. • Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos del equipo. • Revisión y ajuste del sistema volcable. • Revisión y ajuste de sistema de encendido del equipo. • Cambio de válvula reguladora de temperatura y/o termostato del equipo. • Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 450.000	$ 450.000
7	Mantenimiento e instalación de FREIDORA INDUSTRIAL A GAS DE DOS TANQUES. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen:	1	UND	$ 412.000	$ 412.000



	• Limpieza general del equipo. • Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. • Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. • Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. • Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la freidora industrial. • Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).				
8	Mantenimiento e instalación de BAÑO DE MARIA. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Limpieza general del equipo. • Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. • Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. • Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. • Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos del baño de maría. • Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 422.000	$ 422.000
9	Mantenimiento e instalación de CAMPANA EXTRACTORA y HONGO CENTRIFUGO. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Instalación de campana extractora en acero inoxidable de 5m * 1m * 1,2 m aproximadamente, incluye anclaje a estructura existente, fijar campanas a vigas metálica con anclajes resistentes, asegurar campana a estructura de la cubierta con cable acerado y pernos de seguridad. • Conexión del hongo centrifugo y motor de extracción, así como los ductos de salida de aire caliente. • Limpieza de conductos de extracción. • Revisión, mantenimiento de sistema eléctrico de arranque del equipo. • Suministro e instalación de (2) lámparas y/o luminarias con protector resistente a temperaturas dentro del área de captación. Incluye la acometida eléctrica necesaria para su operatividad y swichet de encendido y apagado. • Limpieza de los filtros de grasa. (Rejillas) • Suministro, mantenimiento y cambio de correas y/o cadenas de impulso del hongo centrifugo. • Revisión y mantenimiento de Hongo Centrifugo. (Incluye alineación del eje, alineación de la turbina, alineación de las	1	UND	$ 4.050.000	$ 4.050.000



	poleas, fijación de elementos de sujeción, lubricación de rodamientos). • Revisión de rodamientos del Hongo Centrifugo y de ser necesario efectuar cambios y/o ajuste de estos. • Suministro de sistema de anclaje a estructura existente del hongo centrifugo que permita su correcta instalación, funcionamiento y operatividad. Incluye suministro de soporte metálico para anclaje a estructura del hongo centrifugo y todos los accesorios necesarios para el correcto anclaje y operatividad del equipo. Anclaje proyectado a estructura en mampostería tradicional. • Suministro e instalación de acometida eléctrica del hongo centrifugo para su operatividad. (incluye toda la conexión eléctrica de punto trifásico en cable encauchetado y accesorios necesarios para operatividad de campana extractora y hongo centrifugo). • Suministro e instalación de aproximadamente ducto de extracción de 6 metros de longitud dimensiones (0,5m*0,5m); con su correspondiente conexión entre el Hongo Centrifugo y Campana Extractora con su correspondiente sistema de conexión entre las diversas partes. Incluye el suministro de los accesorios y curvas de empalme del ducto de extracción.				
10	Mantenimiento de EMBUTIDORA MANUAL. Ajuste, suministro, mantenimiento del eje y piñon, engrase del mismo, revisión y cambio de ser necesario de balineras. De ser necesario efectuar la alineación del eje / piñon y/o cambio del mismo. Cambio de empaquetaduras de selle en sistema de cilindro. Ajuste de tapa y sistema de sellado. Incluye todos los elementos y repuestos necesarios para su correcto uso y operación.	1	UND	$ 721.000	$ 721.000
11	Mantenimiento de ELECTROBOMBAS DE 1.5 HP de suministro de agua. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Revisión y ajuste de presostato. Realizar revisión y cambio de rodamientos y sellos mecánicos de ser necesario. • Revisión de codos y uniones para evitar filtraciones. • Compra accesorios; universales para cada una de refacción. Revisión y ajuste de sistema de encendido de la bomba. Revisión y ajuste del sistema eléctrico y contactores de conexión. • Efectuar la conexión a los sistemas de operación de las bombas que garantice no presencia de fugas de agua. • Efectuar la calibración de las bombas a los sistemas de encendido y apagado de los tableros de control del sistema de operación y su adecuada calibración con los presostatos.	3	UND	$ 300.000	$ 900.000



12	Mantenimiento de HORNO ROTATORIO 12 BANDEJAS, ELECTRICO INCLUYE EL MANTENIMIENTO DE 24 BANDEJAS EN ALUMINIO DE 65 * 45 CMTTRS Desarrollo de actividades de mantenimiento que incluyen: • Limpieza general del equipo, (externa e interna). • Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico del equipo. Lubricación de rodamientos del motor. • Revisión y sondeo manguera y llaves de gas en busca de fugas y revisión de toma de encendido, de ser necesario cambio de manguera de gas. • Revisión, calibración y mantenimiento del controlador. • Mantenimiento y limpieza de chimenea de mayor diámetro, para extracción de calor generado. • Ajustamiento de puertas de cierre. Mantenimiento y/o cambio de empaquetadura de cierre que garantice correcto funcionamiento del equipo. • Revisión, mantenimiento y calibración de temporizador del equipo. • Revisión, mantenimiento y calibración del quemador del equipo. • Revisión, mantenimiento y calibración de los difusores y/o ventiladores del equipo. • Verificación de operatividad del equipo. • Calibración de la tarjeta electrónica del equipo. • Garantizar en todo caso la operatividad del equipo.	1	UND	$ 950.000	$ 950.000
13	Mantenimiento de HORNO CONVENCIONAL DE PANIFICACION DE TRES COMPARTIMIENTOS. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Limpieza general del equipo, (externa e interna). • Revisión y sondeo manguera y llaves de gas en busca de fugas y revisión de toma de encendido, de ser necesario cambio de manguera de gas. • Suministro e instalación del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes para su correcto funcionamiento y operatividad a gas natural. • Desarrollar la calibración de fistos y llama. • Suministro, cambio, instalación y calibración y mantenimiento sistema de flautas del equipo. • Suministro, cambio e instalación de carcaza externa de trabajo. • Suministro, cambio e instalación de tres puertas con visor en vidrio de trabajo. • Ajustamiento de puertas de cierre. • Suministro de 3 bandejas internas de deposito del producto del equipo. • Mantenimiento y/o cambio de empaquetadura de cierre que garantice correcto funcionamiento del equipo.	1	UND	$ 1.580.000	$ 1.580.000
			TOTAL		**$ 14.965.000**



Por un valor total de **$ 14.965.000 CATORCE CON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.**

La presente cotización se expide a los 14 días del mes de agosto de 2024.

La presente cotización tiene una vigencia de 120 días calendario.

CORDIALMENTE

ALEJANDRO MONTAÑA BOCANEGRA
CC19.396.690
TEL3134367473

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14803077031

(415)7707212489984(8020) 000001480307703 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 9 6 6 9 0	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	19396690	1 9 7 8 1 0 2 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTAÑA	BOCANEGRA	ALEJANDRO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
TALLER DE EMBOBINADOS ALEJANDRO MONTAÑA BOCANEGRA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal: CL 23 4 31 BRR EL CARMEN

42. Correo electrónico: tallerdebobinados@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 6 3 6 1 3 7	3 1 3 4 3 6 7 4 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	1 9 8 8 0 5 1 7	4 3 2 2	1 9 8 8 0 5 1 7	9 5 2 9	4 3 2 1	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	9	4	8	5	2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
09- Retención en la fuente en el impuesto
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 24 / 15 : 02: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14803077031

(415)7707212489984(8020) **000001480307703 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 9 6 6 9 0	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 8 8 0 5 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	4 3 8 3 8	
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	1 6	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14803077031

(415)7707212489984(8020) **000001480307703 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2	

162. Nombre del establecimiento: TALLER DE EMBOBINADOS ALEJANDRO MONTAÑA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1	

165. Dirección: CL 23 4 31 BRR CARMEN

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
4 3 8 3 9	1 9 8 0 5 1 7	
168. Teléfono: 2 6 3 6 1 3 7	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

OSCAR MORENO ROJAS
NIT. 93.379.845-2

Espinal, 14 de agosto de 2024

SEÑORES:
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA
SENA - ESPINAL

ASUNTO: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE GASES Y GENERACIÓN DE VAPOR DE LA CALDERA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA PARA LA VIGENCIA 2024"

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Mantenimiento de CALDERA A GAS de 20 BHP. Revisión, mantenimiento, calibración, ajuste y cambio de componente defectuosos (de ser necesario) de la caldera; que se enumeran a continuación: 1. Tablero de fuerza y control eléctrico 2. Valvula McDonnell & Miller (control de nivel de agua) 3. Quemador 4. Bomba de agua de 0,5 HP. 5. Manómetro de presión y presostato 6. Válvula de seguridad 7. Válvula de descarga de vapor 8. Válvula de entrada de agua 9. Alarma Se incluye adicionalmente: • Limpieza general del equipo. • Limpieza Externa e Interna de la Chimenea. • Revisión y calibración de manómetros. • Recarga de agentes clarificantes y suavizadores de agua en el tanque suavisador de agua.	1	UND	$ 1.948.000	$ 1.948.000
2	Mantenimiento de red de generación de vapor en acero al carbón (Aproximadamente 120 ml de longitud de 1 pulgada de diámetro). Incluye ajuste, mantenimiento y reparación de fugas, conexiones y válvulas de alivio. Aplicación de sustancias desincrustantes a la tubería en su interior para garantizar la no obstrucción de la misma. Se debe efectuar ajuste y cambio de secciones de aislante en chaqueta en poliuretano con aluminio exterior averiadas en los tramos detectados. Revisión de presión en diferentes puntos y calibración de manómetros, válvulas y equipos que conforman la red.	1	UND	$ 1.450.000	$ 1.450.000

3	Mantenimiento e instalación de MARMITA A GAS. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Limpieza general del equipo. • Cambio de sistema existente (actualmente para ser alimentada con vapor); para ser cambiado por el sistema de calentamiento con gas natural mediante el suministro e instalación del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes para su correcto funcionamiento y operatividad a gas natural. • Desarrollar la calibración de fistos y llama • Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la marmita. • Verificar, efectuar mantenimiento y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento del sistema de motorreductor y aspas de agitación de la marmita. • Revisión y ajuste de caja reductora para volteado de la marmita. • Revisión y ajuste de sistema de encendido del equipo. • Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 800.000	$ 800.000
4	Mantenimiento e instalación de ESTUFA DE 4 FOGONES CON HORNO. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Limpieza general del equipo. • Limpieza general del equipo. • Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes de la estufa. • Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. • Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. • Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la estufa. • Cambio de válvula de termostato de control de temperatura del horno. • Verificar y ajustar la Integridad del sello de la puerta del horno. Se debe garantizar que el sello de la puerta permanezca en buen estado y no presentar roturas, pinchazos o rasgaduras. • Ajustar y garantizar la operatividad de todos los componentes del equipo. • Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes del horno. • Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 450.000	$ 450.000

5	Mantenimiento e instalación de PLANCHA INDUSTRIAL. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Limpieza general del equipo. • Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. • Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. • Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. • Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la plancha. • Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 460.000	$ 460.000
6	Mantenimiento e instalación de SARTEN BASCULANTE. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Limpieza general del equipo. • Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. • Recalibrar fistos. • Recalibrar la llama. • Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos del equipo. • Revisión y ajuste del sistema volcable. • Revisión y ajuste de sistema de encendido del equipo. • Cambio de válvula reguladora de temperatura y/o termostato del equipo. • Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 470.000	$ 470.000
7	Mantenimiento e instalación de FREIDORA INDUSTRIAL A GAS DE DOS TANQUES. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Limpieza general del equipo. • Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. • Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. • Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. • Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la freidora industrial. • Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 424.000	$ 424.000

8	Mantenimiento e instalación de BAÑO DE MARIA. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Limpieza general del equipo. • Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. • Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. • Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. • Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos del baño de maría. • Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 460.000	$ 460.000
9	Mantenimiento e instalación de CAMPANA EXTRACTORA y HONGO CENTRIFUGO. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Instalación de campana extractora en acero inoxidable de 5m * 1m * 1,2 m aproximadamente, incluye anclaje a estructura existente, fijar campanas a vigas metálica con anclajes resistentes, asegurar campana a estructura de la cubierta con cable acerado y pernos de seguridad. • Conexión del hongo centrifugo y motor de extracción, así como los ductos de salida de aire caliente. • Limpieza de conductos de extracción. • Revisión, mantenimiento de sistema eléctrico de arranque del equipo. • Suministro e instalación de (2) lámparas y/o luminarias con protector resistente a temperaturas dentro del área de captación. Incluye la acometida eléctrica necesaria para su operatividad y swichet de encendido y apagado. • Limpieza de los filtros de grasa. (Rejillas) • Suministro, mantenimiento y cambio de correas y/o cadenas de impulso del hongo centrifugo. • Revisión y mantenimiento de Hongo Centrifugo. (Incluye alineación del eje, alineación de la turbina, alineación de las poleas, fijación de elementos de sujeción, lubricación de rodamientos). • Revisión de rodamientos del Hongo Centrifugo y de ser necesario efectuar cambios y/o ajuste de estos. • Suministro de sistema de anclaje a estructura existente del hongo centrifugo que permita su correcta instalación, funcionamiento y operatividad. Incluye suministro de soporte metálico para anclaje a estructura del hongo centrifugo y todos los accesorios necesarios para el correcto anclaje y operatividad del equipo. Anclaje proyectado a estructura en mampostería tradicional. • Suministro e instalación de acometida eléctrica del hongo centrifugo para su operatividad. (incluye toda la conexión eléctrica de punto trifásico en cable encauchetado y accesorios necesarios para operatividad de campana extractora y hongo centrifugo). • Suministro e instalación de aproximadamente ducto de	1	UND	$ 4.020.200	$ 4.020.200

	extracción de 6 metros de longitud dimensiones (0,5m*0,5m); con su correspondiente conexión entre el Hongo Centrifugo y Campana Extractora con su correspondiente sistema de conexión entre las diversas partes. Incluye el suministro de los accesorios y curvas de empalme del ducto de extracción.				
10	Mantenimiento de EMBUTIDORA MANUAL. Ajuste, suministro, mantenimiento del eje y piñon, engrase del mismo, revisión y cambio de ser necesario de balineras. De ser necesario efectuar la alineación del eje / piñon y/o cambio del mismo. Cambio de empaquetaduras de selle en sistema de cilindro. Ajuste de tapa y sistema de sellado. Incluye todos los elementos y repuestos necesarios para su correcto uso y operación.	1	UND	$ 718.000	$ 718.000
11	Mantenimiento de ELECTROBOMBAS DE 1.5 HP de suministro de agua. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: • Revisión y ajuste de presostato. Realizar revisión y cambio de rodamientos y sellos mecánicos de ser necesario. • Revisión de codos y uniones para evitar filtraciones. • Compra accesorios; universales para cada una de refacción. Revisión y ajuste de sistema de encendido de la bomba. Revisión y ajuste del sistema eléctrico y contactores de conexión. • Efectuar la conexión a los sistemas de operación de las bombas que garantice no presencia de fugas de agua. • Efectuar la calibración de las bombas a los sistemas de encendido y apagado de los tableros de control del sistema de operación y su adecuada calibración con los presostatos.	3	UND	$ 305.000	$ 915.000
12	Mantenimiento de HORNO ROTATORIO 12 BANDEJAS ELECTRICO INCLUYE EL MANTENIMIENTO DE 24 BANDEJAS EN ALUMINIO DE 65 * 45 CM Desarrollo de actividades de mantenimiento que incluyen: • Limpieza general del equipo, (externa e interna). • Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico del equipo. Lubricación de rodamientos del motor. • Revisión y sondeo manguera y llaves de gas en busca de fugas y revisión de toma de encendido, de ser necesario cambio de manguera de gas. • Revisión, calibración y mantenimiento del controlador. • Mantenimiento y limpieza de chimenea de mayor diámetro, para extracción de calor generado. • Ajustamiento de puertas de cierre. Mantenimiento y/o cambio de empaquetadura de cierre que garantice correcto funcionamiento del equipo. • Revisión, mantenimiento y calibración de temporizador del equipo. • Revisión, mantenimiento y calibración del quemador del equipo. • Revisión, mantenimiento y calibración de los difusores y/o ventiladores del equipo. • Verificación de operatividad del equipo. • Calibración de la tarjeta electrónica del equipo. • Garantizar en todo caso la operatividad del equipo.	1	UND	$ 960.000	$ 960.000
13	Mantenimiento de HORNO CONVENCIONAL DE PANIFICACION DE TRES COMPARTIMIENTOS. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que	1	UND	$ 1.618.000	$ 1.618.000

	incluyen: • Limpieza general del equipo, (externa e interna). • Revisión y sondeo manguera y llaves de gas en busca de fugas y revisión de toma de encendido, de ser necesario cambio de manguera de gas. • Suministro e instalación del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes para su correcto funcionamiento y operatividad a gas natural. • Desarrollar la calibración de fistos y llama. • Suministro, cambio, instalación y calibración y mantenimiento sistema de flautas del equipo. • Suministro, cambio e instalación de carcaza externa de trabajo. • Suministro, cambio e instalación de tres puertas con visor en vidrio de trabajo. • Ajustamiento de puertas de cierre. • Suministro de 3 bandejas internas de deposito del producto del equipo. • Mantenimiento y/o cambio de empaquetadura de cierre que garantice correcto funcionamiento del equipo.				
			TOTAL		**$ 14.693.200**

Por un valor total de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS MCTE (**$ 14.693.200**).

La presente cotización tiene una vigencia de 120 días calendario.

CORDIALMENTE



_____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE EMPRESA: OSCAR MORENO ROJAS
NUMERO NIT EMPRESA Y/O PERSONA NATURAL: 93.379.845-2
DIRECCION: CALLE 36A No. 4B-49 BARRIO SANTANDER
TELEFONO: 3174905522
CORREO ELECTRONICO: oscarmorenorojas@hotmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917476507

(415)7707212489984(8020) 000001491747650 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 3 3 7 9 8 4 5	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 3 7 9 8 4 5	1 9 8 8 1 0 1 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	ROJAS	OSCAR	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MORENO ROJAS OSCAR	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CL 36 A 4 B 49 BRR SANTANDER ESTADIO

42. Correo electrónico oscarmorenorojas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 4 9 0 5 5 2 2	3 1 8 2 9 9 4 5 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
2 8 1 6	2 0 1 9 0 6 2 0	3 3 1 2	2 0 1 9 0 6 2 0		3 3 2 0	4 3 2 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
7 4 1 3	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 1 0 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 31 / 08 : 55: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MORENO ROJAS OSCAR
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 31-05-2023 08:57:46AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14917476507

(415)7707212489984(8020) **000001491747650 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 3 3 7 9 8 4 5	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 6 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 6 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	3 0 5 5 9 0	
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	1 6	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional		%	
83. Nacional público		%	
84. Nacional privado		%	
85. Extranjero		%	
86. Extranjero público		%	
87. Extranjero privado		%	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 6 2 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 31-05-2023 08:57:46AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14917476507

(415)7707212489984(8020) **000001491747650 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 3 3 7 9 8 4 5	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2

162. Nombre del establecimiento: ASCENSORES INTEL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

165. Dirección: MZ 5 CA 25 ET 1 URB BOSQUES DE VARSOVIA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 5 7 7 4 2	2 0 0 4 0 7 2 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
2 6 6 6 6 1 5	2 0 0 9 0 9 3 0

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de equipo de elevación y manipulación 2 8 1 6

162. Nombre del establecimiento: MORENO ROJAS OSCAR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

165. Dirección: CL 36 A 4 B 49 BRR SANTANDER

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 0 5 5 9 1	2 0 1 9 0 6 2 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 9 9 4 5 5 5	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 31-05-2023 08:57:46AM

Powered by CamScanner

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

Espinal, 15 de agosto de 2024

SEÑORES:
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA
SENA - ESPINAL

ASUNTO: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE GASES Y GENERACIÓN DE VAPOR DE LA CALDERA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA PARA LA VIGENCIA 2024"

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	Mantenimiento de CALDERA A GAS de 20 BHP. Revisión, mantenimiento, calibración, ajuste y cambio de componente defectuosos (de ser necesario) de la caldera; que se enumeran a continuación: 1. Tablero de fuerza y control eléctrico 2. Valvula McDonnell & Miller (control de nivel de agua) 3. Quemador 4. Bomba de agua de 0,5 HP. 5. Manómetro de presión y presostato 6. Válvula de seguridad 7. Válvula de descarga de vapor 8. Válvula de entrada de agua 9. Alarma Se incluye adicionalmente: ▪ Limpieza general del equipo. ▪ Limpieza Externa e Interna de la Chimenea. ▪ Revisión y calibración de manómetros. ▪ Recarga de agentes clarificantes y suavizadores de agua en el tanque suavizador de agua.	1	UND	$ 2.230.000	$ 2.230.000
2	Mantenimiento de red de generación de vapor en acero al carbón (Aproximadamente 120 ml de longitud de 1 pulgada de diámetro). Incluye ajuste, mantenimiento y reparación de fugas, conexiones y válvulas de alivio. Aplicación de sustancias desincrustantes a la tubería en su interior para garantizar la no obstrucción de la misma. Se debe efectuar ajuste y cambio de secciones de aislante en chaqueta en poliuretano con aluminio exterior averiadas en los tramos detectados. Revisión de presión en diferentes puntos y calibración de manómetros, válvulas y equipos que conforman la red.	1	UND	$ 1.700.000	$ 1.700.000

CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

3	Mantenimiento e instalación de MARMITA A GAS. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ▪ Limpieza general del equipo. ▪ Cambio de sistema existente (actualmente para ser alimentada con vapor); para ser cambiado por el sistema de calentamiento con gas natural mediante el suministro e instalación del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes para su correcto funcionamiento y operatividad a gas natural. ▪ Desarrollar la calibración de fistos y llama ▪ Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la marmita. ▪ Verificar, efectuar mantenimiento y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento del sistema de motorreductor y aspas de agitación de la marmita. ▪ Revisión y ajuste de caja reductora para volteado de la marmita. ▪ Revisión y ajuste de sistema de encendido del equipo. ▪ Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 900.000	$ 900.000
4	Mantenimiento e instalación de ESTUFA DE 4 FOGONES CON HORNO. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ▪ Limpieza general del equipo. ▪ Limpieza general del equipo. ▪ Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes de la estufa. ▪ Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. ▪ Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. ▪ Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la estufa. ▪ Cambio de válvula de termostato de control de temperatura del horno. ▪ Verificar y ajustar la Integridad del sello de la puerta del horno. Se debe garantizar que el sello de la puerta permanezca en buen estado y no presentar roturas, pinchazos o rasgaduras.	1	UND	$ 638.000	$ 638.000

	▪ Ajustar y garantizar la operatividad de todos los componentes del equipo. ▪ Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes del horno. ▪ Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).				
5	Mantenimiento e instalación de PLANCHA INDUSTRIAL. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ▪ Limpieza general del equipo. ▪ Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. ▪ Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. ▪ Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. ▪ Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la plancha. ▪ Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 360.000	$ 360.000
6	Mantenimiento e instalación de SARTEN BASCULANTE. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ▪ Limpieza general del equipo. ▪ Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. ▪ Recalibrar fistos. ▪ Recalibrar la llama. ▪ Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos del equipo. ▪ Revisión y ajuste del sistema volcable. ▪ Revisión y ajuste de sistema de encendido del equipo. ▪ Cambio de válvula reguladora de temperatura y/o termostato del equipo. ▪ Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y	1	UND	$ 430.000	$ 430.000

	mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).				
7	Mantenimiento e instalación de FREIDORA INDUSTRIAL A GAS DE DOS TANQUES. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ▪ Limpieza general del equipo. ▪ Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. ▪ Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. ▪ Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. ▪ Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la freidora industrial. ▪ Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 427.000	$ 427.000
8	Mantenimiento e instalación de BAÑO DE MARIA. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ▪ Limpieza general del equipo. ▪ Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. ▪ Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. ▪ Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. ▪ Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos del baño de maría. ▪ Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1	UND	$ 402.000	$ 402.000
9	Mantenimiento e instalación de CAMPANA EXTRACTORA y HONGO CENTRIFUGO. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ▪ Instalación de campana extractora en acero inoxidable de 5m * 1m * 1,2 m aproximadamente, incluye anclaje a estructura existente, fijar campanas a vigas metálica con anclajes resistentes, asegurar campana a	1	UND	$ 4.090.000	$ 4.090.000

	estructura de la cubierta con cable acerado y pernos de seguridad. ▪ Conexión del hongo centrifugo y motor de extracción, así como los ductos de salida de aire caliente. ▪ Limpieza de conductos de extracción. ▪ Revisión, mantenimiento de sistema eléctrico de arranque del equipo. ▪ Suministro e instalación de (2) lámparas y/o luminarias con protector resistente a temperaturas dentro del área de captación. Incluye la acometida eléctrica necesaria para su operatividad y swichet de encendido y apagado. ▪ Limpieza de los filtros de grasa. (Rejillas) ▪ Suministro, mantenimiento y cambio de correas y/o cadenas de impulso del hongo centrifugo. ▪ Revisión y mantenimiento de Hongo Centrifugo. (Incluye alineación del eje, alineación de la turbina, alineación de las poleas, fijación de elementos de sujeción, lubricación de rodamientos). ▪ Revisión de rodamientos del Hongo Centrifugo y de ser necesario efectuar cambios y/o ajuste de estos. ▪ Suministro de sistema de anclaje a estructura existente del hongo centrifugo que permita su correcta instalación, funcionamiento y operatividad. Incluye suministro de soporte metálico para anclaje a estructura del hongo centrifugo y todos los accesorios necesarios para el correcto anclaje y operatividad del equipo. Anclaje proyectado a estructura en mampostería tradicional. ▪ Suministro e instalación de acometida eléctrica del hongo centrifugo para su operatividad. (incluye toda la conexión eléctrica de punto trifásico en cable encauchetado y accesorios necesarios para operatividad de campana extractora y hongo centrifugo). ▪ Suministro e instalación de aproximadamente ducto de extracción de 6 metros de longitud dimensiones (0,5m*0,5m); con su correspondiente conexión entre el Hongo Centrifugo y Campana Extractora con su correspondiente sistema de conexión entre las diversas partes. Incluye el suministro de los accesorios y curvas de empalme del ducto de extracción.				
10	Mantenimiento de EMBUTIDORA MANUAL. Ajuste, suministro, mantenimiento del eje y piñon, engrase del mismo, revisión y cambio de ser necesario de balineras. De ser necesario efectuar la alineación del eje / piñon y/o cambio del mismo. Cambio de empaquetaduras de selle en sistema de cilindro. Ajuste de tapa y sistema de sellado. Incluye todos los	1	UND	$ 706.000	$ 706.000

	elementos y repuestos necesarios para su correcto uso y operación.				
11	Mantenimiento de ELECTROBOMBAS DE 1.5 HP de suministro de agua. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ▪ Revisión y ajuste de presostato. Realizar revisión y cambio de rodamientos y sellos mecánicos de ser necesario. ▪ Revisión de codos y uniones para evitar filtraciones. ▪ Compra accesorios; universales para cada una de refacción. Revisión y ajuste de sistema de encendido de la bomba. Revisión y ajuste del sistema eléctrico y contactores de conexión. ▪ Efectuar la conexión a los sistemas de operación de las bombas que garantice no presencia de fugas de agua. ▪ Efectuar la calibración de las bombas a los sistemas de encendido y apagado de los tableros de control del sistema de operación y su adecuada calibración con los presostatos.	3	UND	$ 298.000	$ 894.000
12	Mantenimiento de HORNO ROTATORIO 12 BANDEJAS ELECTRICO INCLUYE EL MANTENIMIENTO DE 24 BANDEJAS EN ALUMINIO DE 65 * 45 CM Desarrollo de actividades de mantenimiento que incluyen: ▪ Limpieza general del equipo, (externa e interna). ▪ Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico del equipo. Lubricación de rodamientos del motor. ▪ Revisión y sondeo manguera y llaves de gas en busca de fugas y revisión de toma de encendido, de ser necesario cambio de manguera de gas. ▪ Revisión, calibración y mantenimiento del controlador. ▪ Mantenimiento y limpieza de chimenea de mayor diámetro, para extracción de calor generado. ▪ Ajustamiento de puertas de cierre. Mantenimiento y/o cambio de empaquetadura de cierre que garantice correcto funcionamiento del equipo. ▪ Revisión, mantenimiento y calibración de temporizador del equipo. ▪ Revisión, mantenimiento y calibración del quemador del equipo. ▪ Revisión, mantenimiento y calibración de los difusores y/o ventiladores del equipo. ▪ Verificación de operatividad del equipo. ▪ Calibración de la tarjeta electrónica del equipo. ▪ Garantizar en todo caso la operatividad del equipo.	1	UND	$ 970.000	$ 970.000

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

13	Mantenimiento de HORNO CONVENCIONAL DE PANIFICACION DE TRES COMPARTIMIENTOS. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ▪ Limpieza general del equipo, (externa e interna). ▪ Revisión y sondeo manguera y llaves de gas en busca de fugas y revisión de toma de encendido, de ser necesario cambio de manguera de gas. ▪ Suministro e instalación del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes para su correcto funcionamiento y operatividad a gas natural. ▪ Desarrollar la calibración de fistos y llama. ▪ Suministro, cambio, instalación y calibración y mantenimiento sistema de flautas del equipo. ▪ Suministro, cambio e instalación de carcaza externa de trabajo. ▪ Suministro, cambio e instalación de tres puertas con visor en vidrio de trabajo. ▪ Ajustamiento de puertas de cierre. ▪ Suministro de 3 bandejas internas de deposito del producto del equipo. ▪ Mantenimiento y/o cambio de empaquetadura de cierre que garantice correcto funcionamiento del equipo.	1	UND	$ 1.590.000	$ 1.590.000
			TOTAL		$ 15.337.000

Por un valor total de $ 15.337.000 (Quince millones trescientos treinta y siete mil PESOS MCTE).

La presente cotización tiene una vigencia de 120 días calendario.

CORDIALMENTE

JHONESTIL URIBE MAPE
CC. 93.370.226 DE IBAGUÈ
CEL 3114618570

CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917460882

(415)7707212489984(8020) 000001491746088 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 3 3 7 0 2 2 6	2	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	93370226	1 9 8 5 1 0 2 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
URIBE	MAPE	JHONESTIL	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MONTAJES SERVICIOS Y SUMINISTROS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal: CR 3 A 70 26 BRR VALPARAISO 4

42. Correo electrónico: jhonestil@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 6 1 8 5 7 0	2 7 8 9 1 2 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	1 9 9 3 1 1 1 0	2 8 1 6	2 0 2 3 0 1 0 3	3 3 1 2	9 5 2 4	3 1 1 5	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 31 / 06 : 11: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre URIBE MAPE JHONESTIL
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
55.130.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	73152101	Mantenimiento de CALDERA A GAS de 20 BHP. Revisión, mantenimiento, calibración, ajuste y cambio de componente defectuosos (de ser necesario) de la caldera; que se enumeran a continuación:1. Tablero de fuerza y control eléctrico2. Valvula McDonnell & Miller (control de nivel de agua)3. Quemador 4. Bomba de agua de 0,5 HP.5. Manómetro de presión y presostato6. Válvula de seguridad7. Válvula de descarga de vapor8. Válvula de entrada de agua9. Alarma Se incluye adicionalmente: ·Limpieza general del equipo. ·Limpieza Externa e Interna de la Chimenea. ·Revisión y calibración de manómetros. ·Recarga de agentes clarificantes y suvisadores de agua en el tanque suavisador de agua.	1,00	UN		9.950.000,00	9.950.000,00
	2	73152101	Mantenimiento de red de generación de vapor en acero al carbón (Aproximadamente 120 ml de longitud de 1 pulgada de diametro). Incluye ajuste, mantenimiento y reparación de fugas, conexiones y valvulas de alivio. Aplicación de sustancias desincrustantes a la tuberia en su interior para garantizar la no obstrucción de la misma. Se debe efectuar ajuste y cambio de secciones de aislante en chaqueta en poliuretano con alumnio exterior averiadas en los tramos detectados. Revisión de presión en diferentes puntos y calibración de manometros, valvulas y equipos que conforman la red.	1,00	UN		7.300.000,00	7.300.000,00
	3	73152101	Mantenimiento e instalación de MARMITA A GAS. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ·Limpieza general del equipo. ·Cambio de sistema existente (actualmente para ser alimentada con vapor); para ser cambiado por el sistema de calentamiento con gas natural mediante el suministro e instalación del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes para su correcto funcionamiento y operatividad a gas natural. ·Desarrollar la calibración de fistos y llama ·Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la marmita. ·Verificar, efectuar mantenimiento y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento del sistema de motorreductor y aspas de agitación de la marmita. ·Revisión y ajuste de caja reductora para volteado de la marmita. ·Revisión y ajuste de sistema de encendido del equipo. ·Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1,00	UN		4.800.000,00	4.800.000,00
	4	73152101	Mantenimiento e instalación de ESTUFA DE 4 FOGONES CON HORNO.Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ·Limpieza general del equipo. ·Limpieza general del equipo. ·Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes de la estufa. ·Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. ·Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. ·Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la estufa. ·Cambio de válvula de termostato de control de temperatura del horno. ·Verificar y ajustar la Integridad del sello de la puerta del horno. Se debe	1,00	UN		3.780.000,00	3.780.000,00

		puerta del horno. Se debe garantizar que el sello de la puerta permanezca en buen estado y no presentar roturas, pinchazos o rasgaduras. ·Ajustar y garantizar la operatividad de todos los componentes del equipo. ·Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes del horno. ·Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).				
5	73152101	Mantenimiento e instalación de PLANCHA INDUSTRIAL.Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ·Limpieza general del equipo. ·Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. ·Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. ·Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. ·Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la plancha. ·Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1,00	UN	3.000.000,00	3.000.000,00
6	73152101	Mantenimiento e instalación de SARTEN BASCULANTE.Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ·Limpieza general del equipo. ·Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. ·Recalibrar fistos. ·Recalibrar la llama. ·Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos del equipo. ·Revisión y ajuste del sistema volcable. ·Revisión y ajuste de sistema de encendido del equipo. ·Cambio de válvula reguladora de temperatura y/o termostato del equipo. ·Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1,00	UN	2.200.000,00	2.200.000,00
7	73152101	Mantenimiento e instalación de FREIDORA INDUSTRIAL A GAS DE DOS TANQUES.Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ·Limpieza general del equipo. ·Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. ·Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. ·Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. ·Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la freidora industrial. ·Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1,00	UN	2.900.000,00	2.900.000,00
		Mantenimiento e instalación de BAÑO DE MARIA.Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ·Limpieza general del equipo. ·Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. ·Recalibrar fistos para cada				

8	73152101	flauta dispensadora. ·Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. ·Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos del baño de maría. ·Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1,00	UN	3.400.000,00	3.400.000,00
9	73152101	Mantenimiento e instalación de CAMPANA EXTRACTORA y HONGO CENTRIFUGO.Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ·Instalación de campana extractora en acero inoxidable de 5m * 1m * 1,2 m aproximadamente, incluye anclaje a estructura existente, fijar campanas a vigas metálica con anclajes resistentes, asegurar campana a estructura de la cubierta con cable acerado y pernos de seguridad. ·Conexión del hongo centrifugo y motor de extracción, así como los ductos de salida de aire caliente. ·Limpieza de conductos de extracción. ·Revisión, mantenimiento de sistema eléctrico de arranque del equipo. ·Suministro e instalación de (2) lámparas y/o luminarias con protector resistente a temperaturas dentro del área de captación. Incluye la acometida electrica necesaria para su operatividad y swichet de encendido y apagado. ·Limpieza de los filtros de grasa. (Rejillas) ·Suministro, mantenimiento y cambio de correas y/o cadenas de impulso del hongo centrifugo. ·Revisión y mantenimiento de Hongo Centrifugo. (Incluye alineación del eje, alineación de la turbina, alineación de las poleas, fijación de elementos de sujeción, lubricación de rodamientos). ·Revisión de rodamientos del Hongo Centrifugo y de ser necesario efectuar cambios y/o ajuste de estos. ·Suministro de sistema de anclaje a estructura existente del hongo centrifugo que permita su correcta instalación, funcionamiento y operatividad. Incluye suministro de soporte metalico para anclaje a estructura del hongo centrifugo y todos los accesorios necesarios para el correcto anclaje y operatividad del equipo. Anclaje proyectado a estructura en mamposteria tradicional. ·Suministro e instalación de acometida eléctrica del hongo centrifugo para su operatividad. (incluye toda la conexión electrica de punto trifasico en cable encauchetado y accesorios necesarios para operatividad de campana extractora y hongo centrigugo). ·Suministro e instalación de aproximadamente ducto de extracción de 6 metros de longitud dimensiones (0,5m*0,5m); con su correspondiente conexión entre el Hongo Centrifugo y Campana Extractora con su correspondiente sistema de conexión entre las diversas partes. Incluye el suministro de los accesorios y curvas de empalme del ducto de extracción.	1,00	UN	4.000.000,00	4.000.000,00
10	73152101	Mantenimiento de EMBUTIDORA MANUAL. Ajuste, suministro, mantenimiento del eje y piñon, engrase del mismo, revisión y cambio de ser necesario de balineras. De ser necesario efectuar la alineación del eje / piñon y/o cambio del mismo. Cambio de empaquetaduras de selle en sistema de cilindro. Ajuste de tapa y sistema de sellado. Incluye todos los elementos y repuestos necesarios para su correcto uso y operación.	1,00	UN	950.000,00	950.000,00
11	73152101	Mantenimiento de ELECTROBOMBAS DE 1.5 HP de suministro de agua. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ·Revisión y ajuste de presostato. Realizar revisión y cambio de rodamientos y sellos mecánicos de ser necesario. ·Revisión de codos y uniones para evitar filtraciones. ·Compra accesorios; universales para cada una de refacción. Revisión y ajuste de sistema de encendido de la bomba. Revisión y ajuste del sistema electrico y contactores de conexión. ·Efectuar la	3,00	UN	3.600.000,00	10.800.000,00

		conexión a los sistemas de operación de las bombas que garantice no presencia de fugas de agua. ·Efectuar la calibración de los bombas a los sistemas de encendido y apagado de los tableros de control del sistema de operación y su adecuada calibración con los presostatos.				
12	73152101	Mantenimiento de HORNO ROTATORIO 12 BANDEJAS, ELECTRICO INCLUYE 24 BANDEJAS EN ALUMINIO DE 65 * 45 CMTTRS Desarrollo de actividades de mantenimiento que incluyen: ·Limpieza general del equipo, (externa e interna). · Revisión y mantenimiento del sistema electrico del equipo. Lubricación de rodamientos del motor. ·Revision y sondeo manguera y llaves de gas en busca de fugas y revisión de toma de encendido, de ser necesario cambio de manguera de gas. ·Revisión, calibración y mantenimiento del controlador. ·Mantenimiento y limpieza de chimenea de mayor diámetro, para extracción de calor generado. ·Ajustamiento de puertas de cierre. Mantenimiento y/o cambio de empaquetadura de cierre que garantice correcto funcionamiento del equipo. ·Revisión, mantenimiento y calibración de temporizador del equipo. ·Revisión, mantenimiento y calibración del quemador del equipo. ·Revisión, mantenimiento y calibración de los difusores y/o ventiladores del equipo. ·Verificación de operatividad del equipo. ·Calibración de la tarjeta electronica del equipo. ·Garantizar en todo caso la operatividad del equipo.	1,00	UN	950.000,00	950.000,00
13	73152101	Mantenimiento de HORNO CONVENCIONAL DE PANIFICACION DE TRES COMPARTIMIENTOS. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: ·Limpieza general del equipo, (externa e interna). ·Revision y sondeo manguera y llaves de gas en busca de fugas y revisión de toma de encendido, de ser necesario cambio de manguera de gas. ·Suministro e instalación del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes para su correcto funcionamiento y operatividad a gas natural. ·Desarrollar la calibración de fistos y llama. ·Suministro, cambio, instalación y calibración y mantenimiento sistema de flautas del equipo. ·Suministro, cambio e instalación de carzaza externa de trabajo. ·Suministro, cambio e instalación de tres puertas con visor en vidrio de trabajo. ·Ajustamiento de puertas de cierre. ·Suministro de 3 bandejas internas de deposito del producto del equipo. ·Mantenimiento y/o cambio de empaquetadura de cierre que garantice correcto funcionamiento del equipo.	1,00	UN	1.100.000,00	1.100.000,00

1.2 Anexos

1.2.1	Adjuntar el Certificado de Registro de Cámara de Comercio del cotizante.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjuntar el Certificado de Registro de Cámara de Comercio del cotizante.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Adjuntar el Certificado de Registro de Cámara de Comercio del cotizante.'.	
1.2.2	Adjuntar el formato 11, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el aviso precotizacional	Esta pregunta requiere anexar documentos (Adjuntar el formato 11, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el aviso precotizacional)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Adjuntar el formato 11, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el aviso precotizacional'.	

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha de expedición: 23/07/2024 - 8:18:05 AM
Recibo No.: 0026266006 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jicpbJbQxWpvLCbi

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 1 DE ABRIL DE 2024 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre:	RIOS MAZO ALEXIS
Identificación:	CC 1020425166
NIT	1020425166-2
Domicilio principal:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:	21-624541-01
Fecha de matrícula:	17 de Agosto de 2018
Último año renovado:	2024
Fecha de renovación:	20 de Mayo de 2024
Grupo NIIF:	GRUPO III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Carrera 51 51 17 Oficina 303 Edificio Henry
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:	asistentefi@fluimosingenieria.com alexis.mazo@fluimosingenieria.com
Teléfono comercial 1:	4987192
Teléfono comercial 2:	2991442
Teléfono comercial 3:	3155445964
Página web:	No reportó

Dirección para notificación judicial:	Carrera 51 51 17 Oficina 303 Edificio Henry
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:	alexis.mazo@fluimosingenieria.com asistentefi@fluimosingenieria.com
Teléfono para notificación 1:	4987192
Teléfono para notificación 2:	2991442
Teléfono para notificación 3:	3155445964

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jicpbJbQxWpvLCbi

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona natural RIOS MAZO ALEXIS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 7112
Actividad secundaria código CIIU: 4322
Otras actividades código CIIU: 4390, 3530

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-:

Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil
Suministro de vapor y aire acondicionado

INFORMACIÓN FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última renovación de la matrícula mercantil, así:

Estado de situación financiera	
Activo corriente:	$241,327,800.00
Activo no corriente:	$101,237,520.00
Activo total:	$342,565,320.00
Pasivo corriente:	$24,730,000.00
Pasivo no corriente:	$36,526,000.00
Pasivo total:	$61,256,000.00
Patrimonio neto:	$281,309,320.00
Pasivo más patrimonio:	$342,565,320.00
Estado de resutlados	
Ingreso actividad ordinaria:	$301,253,000.00
Otros ingresos:	$46,599,000.00
Costo de ventas:	$110,109,000.00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jicpbJbQxWpvLCbi

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Gastos operacionales:	$8,960,000.00
Otros gastos:	$0.00
Gastos por impuestos:	$54,026,000.00
Utilidad operacional:	$228,783,000.00
Utilidad neta:	No reporto
Resultado del periodo:	$174,757,000.00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona natural figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	FLUIMOS INGENIERIA
Matrícula No.:	21-664691-02
Fecha de Matrícula:	17 de Agosto de 2018
Ultimo año renovado:	2024
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 51 51 17 Oficina 303 Edificio Henry
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es micro.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $301,253,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jicpbJbQxWpvLCbi

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha de expedición: 23/07/2024 - 8:18:10 AM

Recibo No.: 0026266006 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ldcbIZxagZpdBikl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre:	FLUIMOS INGENIERIA
Matrícula No.:	21-664691-02
Fecha de Matrícula:	17 de Agosto de 2018
Último año renovado:	2024
Fecha de Renovación:	20 de Mayo de 2024
Activos vinculados:	$10,000,000

UBICACIÓN

Dirección comercial:	Carrera 51 51 17 Oficina 303 Edificio Henry
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:	fiproyectoss@gmail.com fluimosingenieria@gmail.com
Teléfono comercial 1:	4987192
Teléfono comercial 2:	2991442
Teléfono comercial 3:	3155445964

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 7112
Actividad secundaria código CIIU: 4322
Otras actividades código CIIU: 4390, 3530

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-:

Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil
Suministro de vapor y aire acondicionado

PROPIETARIO(S)

Nombre:	RIOS MAZO ALEXIS
Identificación:	N 1020425166-2
Domicilio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ldcbIZxagZpdBikl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Matrícula No.:	21-624541-01
Dirección:	Carrera 51 51 17 Oficina 303 Edificio Henry MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Teléfono	4987192

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral del establecimiento, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ldcbIZxagZpdBikl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

a través de la plataforma virtual de la Cámara.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros