Ludwig A. Martínez
Cel.: 3168671329 – 3202924486
Carrera 29ª Nº 34 a – 284 Giraluz, Girón
Tel: 6467160 – 6946747
Email: airesservicios@hotmail.com

BUCARAMANGA, 02 DE OCTUBRE DE 2024

Señores:
LABORATORIO DE LA SEDE ICA SECCIONAL
BUCARAMANGA DE SANTANDER

la presente con el fin de cotizar a ustedes lo anexado en el formato adjunto, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado para el área de la sede ICA seccional Bucaramanga Santander

para el precio contractual inicial y de las adicionales a que pueda haber lugar, proponemos la forma de pago: contra entrega

ítem	Cantidad	Oficina Local	Dependencia	Tipo de aire	$o	Mantenimientos correctivos	Ubicación Interna	Requerimientos de mantenimiento	ESTADO	**Precio unitario mantenimiento preventivo**	**Precio unitario mantenimiento o correctivo (si lo necesita)**	**Subtotal según los tipos de mantenimientos requeridos**
1	1	Barrancabermeja	Guías PSG	Minisplit	1	1	Guías PSG	Mantenimiento preventivo incluye Limpieza, ajuste de mangueras, ajuste de bandejas de condensación.	Mantenimiento Correctivo, incluye cargue de gas, el deflactor no sirve.	$550.000	$1.020.000	$1.570.000
2	1	Barrancabermeja	Oficina responsable oficina Local	Minisplit	1	1	Oficina responsable oficina Local	Mantenimiento preventivo incluye Limpieza, ajuste de mangueras, ajuste de bandejas de condensación.	Mantenimiento correctivo. No sirve para apagar con el control, se requiere Cambio de tarjeta electrónica, no se dispara el automático, revisar tarjeta y el condensador se está congelando	$550.000	$1.020.000	$1.570.000
3	1	Barrancabermeja	Guías PSG	Minisplit	1	1	"Recepción y/o sala de espera PSG"	Mantenimiento preventivo incluye Limpieza, ajuste de mangueras, ajuste de bandejas de condensación.	Mantenimiento Correctivo, incluye cargue de gas, el deflactor no sirve.	$550.000	$1.020.000	$1.570.000
4	1	Cimitarra	Cimitarra	Minisplit	1			Mantenimiento preventivo incluye Limpieza, ajuste de mangueras, ajuste de bandejas de condensación.		$550.000		$550.000
5	1	Sabana de Torres	Médico veterinario	Minisplit	1	1		Mantenimiento preventivo incluye Limpieza, ajuste de mangueras, ajuste de bandejas de condensación.	Mantenimiento Correctivo, incluye cargue de gas, el deflactor no sirve y se requiere revisión de tarjeta.	$550.000	$1.020.000	$1.570.000

Ludwig A. Martínez
Cel.: 3168671329 – 3202924486
Carrera 29ª Nº 34 a – 284 Giraluz, Girón
Tel: 6467160 – 6946747
Email: airesservicios@hotmail.com

6	1	Sabana de Torres	Guías PSG	Minisplit	1			Mantenimiento preventivo incluye Limpieza, ajuste de mangueras, ajuste de bandejas de condensación.		$550.000		$550.000
7	1	San Vicente	San Vicente	Minisplit	1			Mantenimiento preventivo incluye Limpieza, ajuste de mangueras, ajuste de bandejas de condensación.		$550.000		$550.000
8	1	Bucaramanga	Cuarentena	Mini Split	1	1	Oficina	Mantenimiento preventivo incluye Limpieza, ajuste de mangueras, ajuste de bandejas de condensación.	No prende, no tiene control, se requiere revisión de tarjeta	$300.000	$1.020.000	$1.320.000
9	1	Bucaramanga	Cuarentena	Mini Split	1		Oficina inspección de	Mantenimiento preventivo incluye Limpieza, ajuste de mangueras, ajuste de bandejas de condensación.		$300.000		$300.000
10	1	Bucaramanga	Gerencia	Mini Split	1	1	Oficina del Gerente	Mantenimiento preventivo incluye Limpieza, ajuste de mangueras, ajuste de bandejas de condensación.	Mantenimiento Correctivo, incluye cargue de gas, el deflactor no sirve, no se puede graduar la temperatura.	$300.000	$1.020.000	$1.320.000
11	1	Bucaramanga	Guías PSG-área atención Publico	Mini Split	1			Mantenimiento preventivo incluye Limpieza, ajuste de mangueras, ajuste de bandejas de condensación.		$300.000		$300.000
12	1	Bucaramanga	Recepción y/o sala de espera PSG	Mini Split		1			Se requiere desmonte de aire acondicionado por obsolescencia.		$250.000	$250.000
											SUBTOTAL MANTENIMIENTOS	$ 11.420.000
											IVA	$ 2.169.800
											BOLSA DE REPUESTOS	$4.000.000
											TOTAL	$17.589.800

ATENTAMENTE

LUDWING A. MARTINEZ

Construyendo la excelencia en nuestro servicio para u