SERVIELECTRIC FERRETERIA

ADRIAN NIEVES IBARRA - NIT. 77,016,025-4

Materiales Eléctricos de Alta y Baja Tensión

ANEXO No. 5: PROPUESTA ECONÓMICA

Valledupar, septiembre 30 de 2024

Señores
SECRETARÍA GENERAL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Valledupar (Cesar)

Referencia: **SASI-SGR-011-2024**

Yo, ADRIAN NIEVES IBARRA, actuando en representación legal del Establecimiento de Comercio SERVIELECTRIC FERRETERIA, presento oferta económica inicial en desarrollo del proceso de selección de Subasta Inversa No. **SASI-SGR-011-2024** cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES Y MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LUZ ELÉCTRICA EN BARRIOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR, por el siguiente valor:**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75KVA 13200/240-120V.NORMA NTC 818, CLASE A 60HZ, 60-65¨C, +1/-3 X 2.5% NIVEL DE AISLAMIENTO 95/30kV INCLUYE: PROTECCIONES, PARARAYOS, SPT), , COLLARINES, CONEXIONES, CABLEADO PARA CONEXIONES, SERVICIO DE GRUA 120V	UN	1	30.618.450	30.618.450
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES ELECTRICAS DE MT PARA TRANFORMADORES EN CALIENTE: CRUCETAS AUTOSOPORTADAS 2.4m CONECTOR AMOBIBLE, CONECTOR AMPA , PERNO MAQUINA 5/8 -12 , CONECTOR ESTRIBO, CAJA CORTACIRCUITO	UN	1	3.702.090	3.702.090
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO EN BT ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO INCLUYE: Aislador tipo carrete 76x79 mm ANSI 53-2 Cinta de BANDIT acero inox de 3/4", Hebilla para cinta BANDIT INOX de 3/4"Percha secundaria de 3 vias	UN	4	183.990	735.960
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE ACSR 3 X 1/0AWG	ML	260	33.480	8.704.800
5	Suministro e instalacion de poste de concreto de 12m x 750kg	UN	1	2.789.990	2.789.990
6	Suministro e instalación de poste de concreto de 9m x 510kg	UN	4	1.734.700	6.938.800
7	Suministro e instalacion de retenida baja tensión	UN	1	803.740	803.740
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**54.293.830**

COSTOS INDIRECTOS

Calle 19 No. 8 - 46 Teléfonos 5742922 3157282309 Valledupar - Cesar
E-mail: servielectricferreteria@hotmail.com

SERVIELECTRIC FERRETERIA

ADRIAN NIEVES IBARRA - NIT. 77,016,025-4

Materiales Eléctricos de Alta y Baja Tensión

ADMINISTRACION	%	10%	5.429.383	
IMPREVISTOS	%	4%	2.171.753	
UTILIDAD	%	6%	3.257.630	
IVA SOBRE UTILIDAD	%	19%	618.950	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**11.477.716**
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**65.771.546**

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	Mantenimiento y/o reparacion de transformador monofasico, Limpieza y ajuste general de los transformadoresAjuste de conexión de los tap's del conmutadorConexión de los terminales de alta y baja tensión *Reemplazo de empaquetaduras.*Filtrado, secado y/o cambio de aceite. SERVICIO DE GRUA*Reemplazo de instrumentos (Niveles de aceite,termómetros, etc.).*Cambio de espigas de AT y BT.*Cambios de TAP.*Reemplazo de accesorios en la subestación. (crucetas, aisladores, etc.)	UN	1	4.888.990	4.888.990
	SUB-TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO				**4.888.990**

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA	**70.660.536**

Son: SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TRIENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

ADRIAN NIEVES IBARRA
C.C. 77016025
Proponente

Calle 19 No. 8 - 46 Teléfonos 5742922 3157282309 Valledupar - Cesar
E-mail: servielectricferreteria@hotmail.com