COTIZACION ÍTEMS NO PREVISTOS									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/U	V/TOTAL	M.O	MATERIALES	EQUIPO	V/TOTAL
8,1	Cerramiento provisional en lona verde h.=2,00 m	MI	20,00	37.000,00	740.000,00	185.000,00	481.000,00	74.000,00	740.000,00
8,2	Suministro e instalacion de malla electrosoldada para placa de piso como refuerzo para el concreto.	M2	95,40	10.985,00	1.047.969,00	261.992,25	681.179,85	104.796,90	1.047.969,00
8,3	Limpieza y Lavada de cubierta existente parte inferior.	M2	100,40	9.800,00	983.920,00	245.980,00	639.548,00	98.392,00	983.920,00
8,4	Lijada y aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte a estructura metalica cubierta correas	ML	90,00	9.400,00	846.000,00	211.500,00	549.900,00	84.600,00	846.000,00
8,5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SELLADO DE PAÑETE CON INVERCRIL y VINILO tipo 2 muro interior incluye resanes de superficies.	M2	116,97	21.000,00	2.456.370,00	614.092,50	1.596.640,50	245.637,00	2.456.370,00
8,6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SELLADO DE PAÑETE CON INVERCRIL y VINILO tipo 2 muros exteriores inlcuye resanes de superficie.	M2	161,55	21.000,00	3.392.550,00	848.137,50	2.205.157,50	339.255,00	3.392.550,00
8,7	Suministro e instalacion de rejilla sumidero (0,60×0,60) con marco abatible metalico en angulo de 1/18/1 1/2 y varilla en 1/2 incluye anticorrosivo	UND	4,00	415.000,00	1.660.000,00	415.000,00	1.079.000,00	166.000,00	1.660.000,00
8,8	Suministro e instalacion de tapa registro de 15*15 cm	UND	9,00	30.500,00	274.500,00	68.625,00	178.425,00	27.450,00	274.500,00
8,9	Marco metalico en lamina Cold Roled Cal. 18 (incluye pintura y todos los elementos para su correcta instalación)	ML	32,80	125.000,00	4.100.000,00	1.025.000,00	2.665.000,00	410.000,00	4.100.000,00
8,10	Modulo batiente para cada una de las puertas tipo persiana en lamina Cold Rolled Cal. 18 Cuerpo h: 30 cm similar a lo existente en las puertas.	ML	13,20	300.000,00	3.960.000,00	990.000,00	2.574.000,00	396.000,00	3.960.000,00
8,11	Complemento 1 correa zona hall y reforzamiento de 2 correas laterales o perlines, incluye, platina, soldadura, chazos, tornilleria y pintura	GL	1,00	550.000,00	550.000,00	137.500,00	357.500,00	55.000,00	550.000,00
8,12	Suministro e instalacion de cable No 12 AWG (7 hilos) en 3 lineas de diferente colores para complementar circuito al tablero general	ML	250,00	10.825,00	2.706.250,00	676.562,50	1.759.062,50	270.625,00	2.706.250,00
8,13	Suministro e instalacion de cable No 14 AWG (7 hilos) en 3 lineas de diferente colores para complementar circuito al tablero general	ML	250,00	9.400,00	2.350.000,00	587.500,00	1.527.500,00	235.000,00	2.350.000,00
8,14	Bordillo en concreto para remate anden.	ML	24,30	39.500,00	959.850,00	239.962,50	623.902,50	95.985,00	959.850,00
8,15	CIELO RASO SUSPENDIDO EN SUPERBOARD de 4 m.m. (Perfilería metálica Cal. 24-26, estructura). Incluye estuco, pintura tipo 2, malla, cinta y todos los elementos necesarios para su correcta instalación en espacio de residuos organicos aprovechables, en espacio de residuos peligrosos y espacio de sustancias quimicas para cumplir normas ambientales.	M2	24,20	87.500,00	2.117.500,00	529.375,00	1.376.375,00	211.750,00	2.117.500,00
8,16	Pintura Epoxica de dos componentes para interiores en piso, textura lisa de altas prestaciones, color gris en espacio de residuos organicos aprovechables, en espacio de residuos peligrosos y espacio de sustancias quimicas, incluye demarcacion y todos los elementos necesarios para su correcta aplicacion.	M2	15,50	65.000,00	1.007.500,00	251.875,00	654.875,00	100.750,00	1.007.500,00

COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					29.152.409,00	VALOR TOTAL COTIZACION: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE ($34.496.046.00)			29.152.409,00
				COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS	5.343.637,00				5.343.637,00
			ADMINISTRACIÓN	10%	2.915.241,00				2.915.241,00
			UTILIDAD	7%	2.040.669,00				2.040.669,00
			IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%	387.727,00				387.727,00
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					34.496.046,00				34.496.046,00



LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ
CC N° 92.542.185 expedida en Sincelejo
TP No A08172008-92542185
Arquitecto