FORMATO						
	Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste el ¨Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas y canales de recolección de las aguas lluvias del Observatorio Vulcanológico y sismológico del Servicio Geológico Colombiano en la ciudad de Manizales"					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDADES**	**PRECIO DE REFERENCIA TECHO UNITARIO**	**VALOR UNITARIO OFERTADO**	**VALOR TOTAL**
1	Cubiertas					
1.1	Replanteo	M2	560	7.983,00	7.284	**$ 4.079.040,00**
1.2	Desmonte de cubierta existente (teja en fibrocemento) y disposición final, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.	M2	530	61.639,00	56.246	**$ 29.810.380,00**
1.3	Mantenimiento de la estructura de la cubierta, incluye limpieza de las cerchas y pintura, material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.	ML	810	74.624,00	68.094	**$ 55.156.140,00**
1.4	Limpieza y mantenimiento de la canal en concreto (sec 25 cm x 25 cm) incluye impermebilizacion, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.	ML	280	123.916,00	113.073	**$ 31.660.440,00**
1.5	Suministro e instalación de teja de fibrocemento No8, incluye amarres, ganchos, alambre, material, herramieta y mano de obra necesaria para la correcta ejcución de la actividad.	M2	560	133.921,00	122.203	**$ 68.433.680,00**
1.6	Suministro e instalación de caballete en fibrocemeto incluye amarres, ganchos, alambre, material, herramieta y mano de obra necesaria para la correcta ejcución de la actividad.	ML	184	127.987,00	116.788	**$ 21.488.992,00**
1.7	Impermeabilización de la cubierta plana en concreto, incluye Verificación y retiro del material existente, tratamiento de fisuras y filtraciones, nivelación de la superficie, aplicacion de material impermeabilizante acrílico, herramienta, material y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad.	M2	65	229.193,00	209.139	**$ 13.594.035,00**
1.8	Aseo general del área intervenida y en concordancia con los ítems del presente capitulo, incluye material, herramienta y mano de obra necesaria para la correcta ejecución de la actividad y disposición final del mismo.	GL	1	4.754.228,00	4.338.233	**$ 4.338.233,00**
Costo Directo						**$ 228.560.940,00**
		Administración	**%**	**20%**		**$ 45.712.188,00**
Imprevistos		**Imprevistos**	**%**	**1%**		**$ 2.285.609,00**
		Utilidad	**%**	**4%**		**$ 9.142.438,00**
		IVA Sobre UT	**%**	**19%**		**$ 1.737.063,00**
TOTAL						**$ 287.438.238**
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL						

NOTA1 : La entidad definió de acuerdo al estudio del sector como tope maximo para este proceso un AIU del 25%, El A.I.U podrá ser distribuido de la forma que estime el proponente siempre y cuando la sumatoria del mismo no supere el tope establecido y su aplicación no genere el sobrepaso del presupuesto asignado.

NOTA2 : El valor de la oferta debera ser igual en la plataforma Secop y en el formato oferta economica.

1	Nombre: HUMBERTO HURTADO NARIÑO
2	Representante Legal:
3	NIT o C.C. Nº: 10.232.511 de Manizales
4	Libreta Militar:
5	Dirección: CL 76 A 19 A 29 Sector Milan
6	Teléfono: 320 6904609
7	Fax para el envío de comunicaciones:
8	Celular: 320 6904609
9	Ciudad: Manizales, Caldas
10	e-mail: inghumbertoh@gmail.com
11	Matrícula Profesional Nº: 17202-11438

HUMBERTO HURTADO NARIÑO

C.C. 10.232.511 de Manizales