Fecha Septiembre 03 de 2024

Ref: **COT-2024316**

Señores: BASE NAVAL "Bahía Málaga"
Tn Miguel Angel Arrollo Novoa
Atención: (miguel.arrollo@armada.mil)

Bogotá

Es grato dirigirnos a ustedes, para poderle ofertar la cotización adjunta, según su solicitud.

Forma de pago: 50 % anticipo y 50% contra entrega.
Tiempo de entrega: Por ser equipo de fabricación especial 90 días.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	VR. UNITARIO	V. Total
1	Suministro, transporte, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento en sitio de una Transferencia Automática basada en interruptores regulables con mando motorizados con capacidad de 3x440-630A, sistema de control digital marca Comap referencia PWR, mini breakers de control de protección por fuente y para auxiliares de la planta auxiliar, con DPS clase 1+2 con interruptor de protección, gabinete en lamina metálica CR 16-18 de medidas estimadas 2,0x0,9x0,6 m, con dos salidas de 3x250A en el barraje de distribución, con pruebas en fabrica y sitio, marca Siemens o similar, equipo con certificación RETIE. Sitio de instalación Dispensario Medico Nivel I - Bahía Málaga.	1	UND	$ 41.250.000	$ 41.250.000
2	Suministro, transporte, instalación y señalización de acometida trifásica en cable de cobre # 300 kcmils en dos líneas por cada fase y neutro, acometida que alimentara la Transferencia Automática del ítem 1 hasta el breaker general de salida de la planta. Sitio de instalación Dispensario Medico Nivel I - Bahía Málaga.	5	m	$ 3.050.000	$ 15.250.000

	Subtotal	$ 56.500.000
Administración	14%	$ 7.910.000
Imprevistos	3%	$ 1.695.000
Utilidad	9%	$ 5.085.000
	Total	$ 71.190.000
	IVA sobre U.	$ 966.150
	Gran Total	**$ 72.156.150**

Cordialmente



NOMBRE: LETTY YOHANA LOPEZ V.
CARGO: COMERCIAL