Grupos Electrógenos - Baterías Selladas, Abiertas - Cargadores Rectificadores
Tableros eléctricos - Energía Solar - Inversores - Conversores - UPS - Obras Eléctricas
Aire Acondicionado - Mantenimiento Grupos electrógenos - Iluminación LED

COTIZACION
FC-OP24-01139

NIT: 900.716.210-9

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos y servicios requeridos por ustedes, para nosotros es un placer colocar nuestra compañía a su servicio.

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	BASE NAVAL No 02 "Málaga"	Tn Miguel Angel Arrollo Novoa	13-ago-2024	Bahía Málaga
TELEFONO	**DIRECCION**	**E-MAIL**	**DESCUENTO**	**T. PAGO**
311 6053737	N/A	miguel.arrollo@armada.mil	0%	A CONVENIR

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		Suministro e instalación de Transferencia Automática de 630A por interruptores regulables 440-630A ABB motorizados incluye Breaker para DPS y DPS clase 1+2, con los mini-interruptores de protección, lámparas de señalización y selectores marca ABB, Sistema de Control con señalización de variables eléctricas (Voltajes, corrientes, frecuencia, potencia, alarmas) por panel digital, gabinete metálico tipo auto soportado de medidas 1900x900x600 mm (alto x ancho x profundo), incluye dos totalizadores del tipo caja moldeada de 3x250A en el barraje de salida y salidas para alimentar precalentador y cargador de planta, con todos sus accesorios debidamente cableados, incluye pruebas operación y funcionamiento. Certificación RETIE del conjunto.	1	UND	$ 39.781.000,00	$ 39.781.000,00
2		Suministro e instalación de acometida de potencia trifásica en cable de Cu No 300 kCmils en dos líneas por fase y neutro para conectar el equipo moto generador a la transferencia automática, incluye terminales, señalización, recubrimiento para aislar terminales e insumos menores.	5	m	$ 2.067.000,00	$ 10.335.000,00

Sitio de entrega: Bahía Málaga, Colombia.
Forma de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega.
Validez de la oferta: 10 días a partir de la fecha.
Tiempo de entrega: Seis semanas después de OC, verificado el anticipó y aprobados los planos de fabricación.
Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación.
Moneda Oferta: Pesos colombianos.

GRAN TOTAL	**$ 50.116.000,00**
A.I.U. (20,2%)	$ 10.123.432,00
SUBTOTAL	**$ 60.239.432,00**
I.V.A 19% de U.	$ 637.976,68
VALOR TOTAL	**$ 60.877.408,68**

Atentamente,

OMAR RINCON
División Proyectos
Mobile :(+57) 313 363 87 60
e-mail : omar.rincon@opingenieria.com
www.opingenieria.com