OFERTA ECONOMICA

PROCESO DE MINÍMA CUANTIA MC-PTY-CAA-0034-2024

PROPUESTA ECONOMICA					
OBJETO: Contratar la prestación de servicios especiales de construcción y/o adecuaciones en el marco del proyecto SENNOVA SGPS 12568 de 2024 del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA Regional Putumayo					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	PRESUPUESTO UNITRIO	PRESUPUESTO TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES	UND	4	$ 57.000	$ 228.000
1,02	RETIRO DE PUERTAS EN MADERA	UND	0	$ 48.000	-
1,03	DEMOLICIÓN DE MURO SENCILLO DE MAMPOSTERIA	M2	0	$ 31.500	-
1,04	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA GRANITO DE MARMOL 30 X 30 CM	M2	118	$ 11.500	$ 1.357.000
1,05	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO	M3	10	$ 42.750	$ 427.500
2	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
2,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS	M2	0	$ 695.000	-

	COMO HEBILLAS, HERRAJES, CHAPAS DE CADA ELEMENTO Y VIDRIO DE 4MM)				
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VIDRIO TEMPLADO 2,20 X 2,70 X 10 MM (INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS COMO HEBILLAS, HERRAJES, CHAPAS, MARCO DE CADA ELEMENTO EN ACERO INOXIDABLE)	UND	1	$ 6.500.000	$ 6.500.000
3	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO)	UND	0	$ 900.000	-
3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO)	UND	0	$ 460.000	-

3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO)	M2	0	$ 1.295.000	-
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" (INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO)	ML	0	$ 26.000	-
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" (INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO)	ML	17	$ 44.750	$ 760.750
3,06	CONSTRUCCIÓN DE CAJILLA DE INSPECCIÓN (INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS NECESARIOS PARA EL CORRECTO	ML	1	$ 390.000	$ 390.000

	FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO)				
3,07	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE DESAGUE (INCLUYE DEMOLICION DE PISO EXISTENTE Y REJILLA EN ACERO INOXIDABLE) VER PLANO.	UND	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000
4	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				
4,01	EMPALME A RED EXISTENTE	UND	1	$ 605.000	$ 605.000
4,02	PUNTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PVC 3/4"	UND	15	$ 63.500	$ 952.500
4,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC 3/4" DE 13.5 PSI (INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO)	ML	43	$ 33.500	$ 1.440.500
4,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO 2"	UND	0	$ 27.250	-
5	**ACABADOS**				
5,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO Y AFINADO PARA PISO	M2	118	$ 38.000	$ 4.484.000
5,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO A 2 MANOS PARA	M2	228	$ 18.000	$ 4.104.000

	MUROS, FILOS Y DILATACIONES				
5,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BLANCA A TRES MANOS PARA PISOS Y MUROS	M2	305	$ 24.250	$ 7.396.250
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO PARA BAÑOS 30 X 30 CM BLANCO	M2	0	$ 96.500	-
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC BLANCO BRILLANTE (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION)	M2	118	$ 94.750	$ 11.180.500
5,06	INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA (SOLO INSTALACION) (INCLUYE SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSLATACION DEL ELEMENTO)	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
5,07	SUMINISTRO E INSLACION DE MUROS EN SISTEMA LIVIANO DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS	M2	0	$ 128.750	-

	NECESARIOS PARA SU INSTALACION)				
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
6,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB- ACOMETIDA CONTADOR-TABLERO PPAL.	ML	1,5	$ 143.000	$ 214.500
6,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO 125A	UND	1	$ 621.000	$ 621.000
6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS BIFASICO 125A	UND	1	$ 464.000	$ 464.000
6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE 2X8+1X8+1X8 AWG+ TUBERIA PVC 3/4 SEMIPESADA CONDUIT	ML	60	$ 92.700	$ 5.562.000
6,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE 2X8+1X8+1X8 AWG+ TUBERIA EMT 3/4" CONDUIT	ML	40	$ 145.500	$ 5.820.000
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKER MONOFASICO ENCHUFAR 1X20A-10KA	UND	8	$ 52.500	$ 420.000

6,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKER BIFASICO ENCHUFAR 2X15A-10KA	UND	4	$ 39.000	$ 156.000
6,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKER TRIFASICO ENCHUFAR 3X63A-10KA	UND	4	$ 62.500	$ 250.000
6,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKER BIFASICO ENCHUFAR 2X50A-10KA	UND	1	$ 60.500	$ 60.500
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOBLE GENERAL	UND	24	$ 56.500	$ 1.356.000
6,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 18W DE INCRUSTAR	UND	12	$ 63.750	$ 765.000
6,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA REDONDA 12W DE INCRUSTAR	UND	2	$ 48.250	$ 96.500
6,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	4	$ 54.000	$ 216.000
6,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	3	$ 57.500	$ 172.500
6,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIREA CONDICIONADO	UND	0	$ 4.325.000	-

	12000 BTU TIPO SPLIT INVERTER BLANCO				
6,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU TIPO SPLIT INVERTER BLANCO	UND	1,00	$ 5.200.000	$ 5.200.000
6,17	CERTIFICACION RETIE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN TOMAS Y TABLERO DE DISTRIBUCION DEL AMBIENTE DE AGROINDUSTRIA SEDE PUERTO ASIS (INCLUYE EL COSTO DE LAS VISITAS NECESARIAS PARA LA CERTIFICACION) VER PLANO.	UND	1,00	$ 8.000.000	$ 8.000.000
6,18	CERTIFICACION RETIE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN TOMAS Y TABLERO DE DISTRIBUCION DEL AMBIENTE DE AGROINDUSTRIA SEDE SIBUNDOY (INCLUYE EL COSTO DE LAS VISITAS NECESARIAS PARA LA CERTIFICACION) VER PLANO.	UND	0,00	$ 8.000.000	-

	COSTO DIRECTO			$ 58.439.700	$ 73.600.000
	ADMINISTRACIÓN		15%	$ 8.765.955	$ 11.040.000
	UTILIDAD		4%	$ 2.337.588	$ 2.944.000
	IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 444.142	$ 559.360
	TOTAL				**$ 88.143.360**

Nota: La presente propuesta incluye los gastos logísticos, transporte, carga, descarga, impuestos tributarios, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal, costos directos e indirectos, administrativos e imprevistos

GRACE KARINA ARDILA CRISTANCHO
R. L GRUPO AMAZON SAS ZOMAC
Nit 901.0203.487-3