PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

Mocoa, 03 de septiembre de 2024

Señores
CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA
SENA REGIONAL PUTUMAYO

Asunto: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-PTY-CAAA-0037-2024

Respetados señores:

El suscrito MONICA ALEJANDRA ARCOS BECERRA, obrando en nombre y representación de INVERCIONES VALARC S.A.S. ZOMAC, de conformidad con lo establecido en la invitación pública electrónica y sus anexos No **MC-PTY-CAAA-0037-2024** de mínima cuantía realizo mi ofrecimiento técnico y económico de la siguiente forma:

ITEM	ACTIVIDAD	UNDIDAD DE MEDIDAD	CANT.	VALOR ESTIMADO	
				Valor unitario	Valor total
1	Realizar la instalación de una (1) trampa de grasas y su respectiva puesta en marcha con la totalidad de los accesorios y pruebas que sean requeridas para asegurar la retención de las grasas y aceites provenientes del lavado de alimentos, menaje y utensilios que se realizan en el lavaplatos del ambiente de cocina de la Sede Mocoa. **Observación:** La trampa de grasas que tiene la sede es en acero inoxidable de dimensiones 65 cm largo, 45 cm de ancho y 48 cm de alto.	UND	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00
2	Realizar la instalación de una (1) trampa de grasas y su respectiva puesta en marcha con la totalidad de los accesorios y pruebas que sean requeridas para asegurar la retención de las grasas y aceites provenientes del lavado de los utensilios que se realizan en la poceta ubicada en el patio del ambiente de cocina de la Sede Mocoa. **Observación:** La trampa de grasas que tiene la sede es en acero inoxidable de dimensiones 65 cm largo, 45 cm de ancho y 48 cm de alto.	UND	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00
3	Realizar la instalación de dos (2) trampas de grasas y su respectiva puesta en marcha con la totalidad de los accesorios y pruebas que sean requeridas para asegurar la retención de las grasas y aceites provenientes del lavado de los utensilios y alimentos que se realizan en los lavaplatos ubicados en el ambiente de agroindustria de la Sede Sibundoy. **Observación:** Las trampas de grasas que tiene la sede es en acero inoxidable de dimensiones 65 cm largo, 45 cm de ancho y 48 cm de alto.	UND	2,00	$ 470.000,00	$ 940.000,00
4	Realizar la instalación de dos (2) trampa de grasas y su respectiva puesta en marcha con la totalidad de los accesorios y pruebas que sean requeridas para asegurar la retención de las grasas y aceites provenientes del lavado de alimentos, menaje y utensilios que se realizan en los lavaplatos del ambiente de cocina de la Sede principal. **Observación**: La trampa de grasas que tiene la sede es en acero inoxidable de dimensiones 65 cm largo, 45 cm de ancho y 48 cm de alto.	UND	2,00	$ 470.000,00	$ 940.000,00

5	Realizar la instalación de una (1) trampa de grasas y su respectiva puesta en marcha con la totalidad de los accesorios y pruebas que sean requeridas para asegurar la retención de las grasas y aceites provenientes del lavado de alimentos, menaje y utensilios que se realizan en la poceta ubicada en el patio del ambiente de cocina de la Sede Orito. **Observación:** La trampa de grasas que tiene la sede es en acero inoxidable de dimensiones 65 cm largo, 45 cm de ancho y 48 cm de alto.	UND	1,00	$ 470.000,00	$ 470.000,00
6	Realizar el mantenimiento de las cajas de inspección de las aguas residuales y combinadas de la Sede Sibundoy. Incluye: evacuación de las aguas residuales (recolección de sólidos, transporte y disposición final de sólidos presentes en cada caja de inspección), lavado de cajas de inspección y red, mediante la inyección de agua limpia a presión.	UND	4,00	$ 578.100,00	$ 2.312.400,00
7	Realizar el mantenimiento de las cajas de inspección aguas combinadas de la Sede Mocoa. Incluye: evacuación de las aguas residuales (recolección de sólidos, transporte y disposición final de sólidos presentes en cada caja de inspección), lavado de cajas de inspección y red mediante la invección de agua limpia a presión.	UND	2,00	$ 578.100,00	$ 1.156.200,00
8	Realizar el mantenimiento de las cajas de inspección de aguas residuales y combinadas de la Sede Orito. Incluye: evacuación de las aguas residuales (recolección de sólidos, transporte y disposición final de sólidos presentes en cada caja de inspección), lavado de cajas de inspección y red mediante la inyección de agua limpia a presión.	UND	4,00	$ 578.100,00	$ 2.312.400,00
9	Realizar el mantenimiento de las cajas de inspección de aguas lluvias de la Sede Orito. Incluye: evacuación de las aguas (recolección de sólidos, transporte y disposición final de sólidos presentes en cada caja de inspección), lavado de cajas de inspección y red mediante la invección de agua limpia a presión.	UND	5,00	$ 578.100,00	$ 2.890.500,00
10	Realizar el mantenimiento de las cajas de inspección aguas residuales de la Sede Principal. Incluye: evacuación de las aguas residuales (recolección de sólidos, transporte y disposición final de sólidos presentes en cada caja de inspección), lavado de cajas de inspección y red mediante la invección de agua limpia a presión.	UND	2,00	$ 578.100,00	$ 1.156.200,00
11	Reconstrucción de la estructura de soporte de una tapa, y fabricación de una tapa de dimensión 0.7 m * 0.7 m; en concreto reforzado con varilla de ½ pulgada, para una caja de inspección de la Sede Sibundoy.	묎2	0,49	$ 470.000,00	$ 470.000,00
12	Reconstrucción de la estructura de soporte de una tapa, y fabricación de una tapa de dimensión 0.8 m * 0.8 m; en concreto reforzado con varilla de ½ pulgada, para una caja de inspección de la Sede Sibundoy.	묎2	0,64	$ 470.000,00	$ 470.000,00
13	Reconstrucción de la estructura de soporte de una tapa, y fabricación de una tapa de dimensión 0.66 m * 0.47 m; en concreto reforzado con varilla de ½ pulgada, para una caja de inspección de la Sede Mocoa.	묎2	0,31	$ 470.000,00	$ 470.000,00
14	Reconstrucción de la estructura de soporte de una tapa, y fabricación de una tapa de dimensión 0.59 m * 0.95 m en concreto reforzado con varilla de ½ pulgada, para una caja de inspección de la Sede Mocoa.	묎2	0,56	$ 470.000,00	$ 470.000,00
TOTAL					**$ 14.997.700,00**

La tarifa ofertada anteriormente será inmodificable durante el plazo de ejecución del contrato.

El valor total de la oferta es por la suma CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS **M/CTE.**
($14.997.700).

Por medio de la suscripción de este anexo, manifiesto que cuento con la capacidad técnica y logística, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en la presente invitación.

Con las siguientes actividades comprendidas en el alcance del objeto contractual.

Cordialmente,



REPRESENTANTE LEGAL
MONICA ALEJANDRA ARCOS BECERRA
CC. 1124851334
INVERSIONES VALARC SAS ZOMAC
NIT. 901185234