Alcaldía de PEREIRA

PRESUPUESTO OFICIAL

Versión: 02 | Fecha de Vigencia: Marzo 8 de 2018

OBJETO: REALIZAR ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA OBRA LINEAL Y OTRAS OBRAS CONEXAS DEL CORREDOR VIAL AV LOS COLIBRIES FASE I, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA".	**Elaboró:**
	Fecha:

PLAZO DE EJECUCION :	**30**	**DIAS**	

NIVEL EDUCATIVO / ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR UNITARIO	DEDICACIÓN	DURACION	VR PARCIAL
1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE APOYO (Con vinculación)						
Dibujante		mes	$ 2.500.000	0,80	1,00	$ 2.000.000
			SUBTOTAL			$ 2.000.000
			FACTOR MULTIPLICADOR	**1,97**		
			TOTAL PERSONAL PROFESIONAL			**$ 3.940.000**
2. PERSONAL ASESOR Y DE APOYO TÉCNICO						
ESPECIALISTA EN VIAS Y/O DISEÑO VIAL Y/O TOPOGRAFO PROFESIONAL PARA DISEÑO		Honorarios / mes	$ 7.000.000	1,00	1,00	$ 7.000.000
			SUBTOTAL			$ 7.000.000
			TOTAL PERSONAL PROFESIONAL DE PLANILLA			**$ 7.000.000**

3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES	UN	VR UNITARIO	CANTIDAD	DURACION	VR PARCIAL
Comision de Topografía de campo (Incluye; equipos, cadeneros, RTK amarre georeferenciado)	Dia	$ 1.000.000	6,00	1,00	$ 6.000.000
Mojon en concreto con placa de aluminio marcada con referencias	Según factura	$ 350.000	3,00	1,00	$ 1.050.000
Transporte	mes	$ 5.470.000	0,25	1,00	$ 1.367.500
Costos de oficina (Alquiler)	ud	$ 1.000.000	1,00	1,00	$ 1.000.000
Computador con ploter (Alquiler de software)	un	$ 1.200.000	0,75	1,00	$ 900.000
Papelería, fotocopias, heliográficas, fotogra fías, etc.	un	$ 350.000	1,00	1,00	$ 350.000
Celulares	un	$ 100.000	1,00	1,00	$ 100.000
Edición informes	un	$ 600.000	1,00	1,00	$ 600.000
Vuelo dron, Ortofoto y Complementos	un	$ 1.500.000	0,25	1,00	$ 375.000
		SUBTOTAL			$ 11.742.500
		FACTOR MULTIPLICADOR	**1,20**		
		TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES			**$ 14.091.000**

TOTAL	**$ 25.031.000**
I.V.A. (19%)	**$ 4.755.890**
VALOR TOTAL CONSULTORIA	**$ 29.786.890**

Entregables

Levantamiento topografico Georrefereniado y obras complementarias de campo para la localizacion genaral del corredor vial y obras conexas
Analisis de informacion para la Modelacion en planta, perfir y secciones con detalles de los elementos estructurales y no estructurales y obras conexas del corredor vial.

Elaboró: Luisa Grajales- Contratista

MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Visto bno. Director Técnico de Obras Infraestructura y equipamiento Urbano

Firmado digitalmente por Diana Yaneth Osorio Bernal

DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Aprobó. Secretaria de Infraestructura

ALCALDÍA DE PEREIRA