CÓDIGO	**14010104**
ACTIVIDAD:	**LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA**
U.M.	**M2**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
20211003	DURMIENTE MADERA DE 4 X 4 CMS ORDINARIO	ML	$ 2.833,85	0,1500	$ 425,08
20601006	ESMALTE SINTETICO	GAL	$ 85.797,24	0,0040	$ 343,19
20209005	HILO POLIPROPELINO - ROLLO X 50 MTS	RLL	$ 6.373,11	0,0300	$ 191,19
				Total Materiales	**$ 959,46**

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 2.382,46	3,0000	$ 71,47
				Total Equipos	**$ 71,47**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301002	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HC	$ 43.317,38	0,0550	$ 2.382,46
				Total Mano de Obra	**$ 2.382,46**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 3.413,39**
Factor de Incremento	**1,10**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 3.754,73**
A=26%	**$ 976,23**
I=1%	**$ 37,55**
U=4%	**$ 150,19**
TOTAL	**$ 4.918,70**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

CÓDIGO	**11050402**
ACTIVIDAD:	**MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN**
U.M.	**KG**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
23101012	MALLA ELECTROSOLDADA FY= 500 MPa	KG	$ 6.359,96	1,0500	$ 6.677,96
23201011	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE	KG	$ 5.302,17	0,0500	$ 265,11
				Total Materiales	**$ 6.943,07**

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 1.455,64	3,0000	$ 43,67
				Total Equipos	**$ 43,67**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301001	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	$ 30.325,90	0,0480	$ 1.455,64
				Total Mano de Obra	**$ 1.455,64**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 8.442,38**
Factor de Incremento	**1,10**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 9.286,62**
A=26%	**$ 2.414,52**
I=1%	**$ 92,87**
U=4%	**$ 371,46**
TOTAL	**$ 12.165,47**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V04
11/04/2023

CÓDIGO	**14010202**
ACTIVIDAD:	**DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**
U.M.	**UN**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Materiales	

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 31.179,55	3,0000	$ 935,39
				Total Equipos	**$ 935,39**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301008	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 8 (3 AYUDANTES)	HC	$ 38.974,44	0,8000	$ 31.179,55
				Total Mano de Obra	**$ 31.179,55**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 32.114,94**
Factor de Incremento	**1,10**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 35.326,43**
A=26%	**$ 9.184,87**
I=1%	**$ 353,26**
U=4%	**$ 1.413,06**
TOTAL	**$ 46.277,62**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

CÓDIGO	**14010203**
ACTIVIDAD:	**DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**
U.M.	**UN**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Materiales	

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 38.974,44	3,0000	$ 1.169,23
				Total Equipos	**$ 1.169,23**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301008	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 8 (3 AYUDANTES)	HC	$ 38.974,44	1,0000	$ 38.974,44
				Total Mano de Obra	**$ 38.974,44**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 40.143,67**
Factor de Incremento	**1,10**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 44.158,04**
A=26%	**$ 11.481,09**
I=1%	**$ 441,58**
U=4%	**$ 1.766,32**
TOTAL	**$ 57.847,03**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V04
11/04/2023

CÓDIGO	**14020302**
ACTIVIDAD:	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**
U.M.	**M3**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
17010105	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	$ 512.325,38	1,0000	$ 512.325,38
11051503	IMPERMEABILIZACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa	M3	$ 40.479,46	1,0000	$ 40.479,46
				Total Materiales	**$ 552.804,84**

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
30801005	VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	DIA	$ 40.883,72	0,0600	$ 2.453,02
33401003	BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	M3	$ 62.901,95	1,0500	$ 66.047,05
30401012	FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	$ 120.768,19	0,2500	$ 30.192,05
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 110.880,54	3,0000	$ 3.326,42
				Total Equipos	**$ 102.018,54**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301004	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTES)	HC	$ 69.300,34	1,6000	$ 110.880,54
				Total Mano de Obra	**$ 110.880,54**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 765.703,92**
Factor de Incremento	**1,10**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 842.274,31**
A=26%	**$ 218.991,32**
I=1%	**$ 8.422,74**
U=4%	**$ 33.690,97**
TOTAL	**$ 1.103.379,34**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

CÓDIGO	14060103
ACTIVIDAD:	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
U.M.	M2

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
20101001	AGUA	LTR	$ 21,02	6,3100	$ 132,64
21401003	CEMENTO GRIS	KG	$ 668,47	11,6000	$ 7.754,25
20801001	ARENA DE PEÑA	M3	$ 67.523,98	0,0400	$ 2.700,96
				Total Materiales	**$ 10.587,85**

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
30301002	ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 968,58	0,1800	$ 174,34
33401004	CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	$ 1.037,25	0,1800	$ 186,71
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 11.875,62	3,0000	$ 356,27
				Total Equipos	**$ 717,32**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301001	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	$ 30.325,90	0,3916	$ 11.875,62
				Total Mano de Obra	**$ 11.875,62**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 23.180,79**
Factor de Incremento	**1,10**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 25.498,87**
A=26%	**$ 6.629,71**
I=1%	**$ 254,99**
U=4%	**$ 1.019,95**
TOTAL	**$ 33.403,52**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V04
11/04/2023

CÓDIGO	**14070101**
ACTIVIDAD:	**PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS**
U.M.	**M2**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
20601011	PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA	GAL	$ 94.252,97	0,0700	$ 6.597,71
				Total Materiales	**$ 6.597,71**

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 6.065,18	3,0000	$ 181,96
				Total Equipos	**$ 181,96**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301001	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	$ 30.325,90	0,2000	$ 6.065,18
				Total Mano de Obra	**$ 6.065,18**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 12.844,85**
Factor de Incremento	**1,10**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 14.129,34**
A=26%	**$ 3.673,63**
I=1%	**$ 141,29**
U=4%	**$ 565,17**
TOTAL	**$ 18.509,43**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

CÓDIGO	**14070102**
ACTIVIDAD:	**PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)**
U.M.	**M2**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
20601014	PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE	GAL	$ 82.821,60	0,0400	$ 3.312,86
				Total Materiales	**$ 3.312,86**

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
30301002	ANDAMIO TUBULAR	DIA	$ 968,58	1,8000	$ 1.743,44
33401004	CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	$ 1.037,25	0,1800	$ 186,71
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 5.458,66	3,0000	$ 163,76
				Total Equipos	**$ 2.093,91**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301001	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	$ 30.325,90	0,1800	$ 5.458,66
				Total Mano de Obra	**$ 5.458,66**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 10.865,43**
Factor de Incremento	**1,10**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 11.951,97**
A=26%	**$ 3.107,51**
I=1%	**$ 119,52**
U=4%	**$ 478,08**
TOTAL	**$ 15.657,08**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V04
11/04/2023

CÓDIGO	**14080301**
ACTIVIDAD:	**AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA**
U.M.	**M2**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
20101001	AGUA	LTR	$ 21,02	8,8300	$ 185,61
21401003	CEMENTO GRIS	KG	$ 668,47	16,2300	$ 10.849,27
20801001	ARENA DE PEÑA	M3	$ 67.523,98	0,0500	$ 3.376,20
				Total Materiales	**$ 14.411,08**

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 10.438,17	3,0000	$ 313,15
				Total Equipos	**$ 313,15**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301001	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	$ 30.325,90	0,3442	$ 10.438,17
				Total Mano de Obra	**$ 10.438,17**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 25.162,40**
Factor de Incremento	**1,10**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 27.678,64**
A=26%	**$ 7.196,45**
I=1%	**$ 276,79**
U=4%	**$ 1.107,15**
TOTAL	**$ 36.259,03**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

CÓDIGO	**14080308**
ACTIVIDAD:	**GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ**
U.M.	**ML**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
20203002	PEGACOR GRIS CORONA O ADHEBAL BA BASF	KG	$ 2.868,37	0,3300	$ 946,56
26802035	ZOCALO O GUADAESCOBA LINEA MATIZ	ML	$ 12.450,72	1,0000	$ 12.450,72
				Total Materiales	**$ 13.397,28**

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 7.581,48	3,0000	$ 227,44
				Total Equipos	**$ 227,44**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301001	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	$ 30.325,90	0,2500	$ 7.581,48
				Total Mano de Obra	**$ 7.581,48**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 21.206,20**
Factor de Incremento	**1,10**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 23.326,82**
A=26%	**$ 6.064,97**
I=1%	**$ 233,27**
U=4%	**$ 933,07**
TOTAL	**$ 30.558,13**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V04
11/04/2023

CÓDIGO	**14150102**
ACTIVIDAD:	**SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA**
U.M.	**UN**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
25102001	ACOPLE 1/2" X 7/8" 0.40 M PLASTICO SANITARIO	UN	$ 4.257,46	1,0000	$ 4.257,46
21401002	CEMENTO BLANCO X 42.5 KG	KG	$ 2.073,78	1,5800	$ 3.276,57
26902001	CONJUNTO GRIFERIA TANQUE SANITARIO INFANTIL	UN	$ 59.557,63	1,0000	$ 59.557,63
28102006	SANITARIO ACUACER CORONA	UN	$ 243.189,55	1,0000	$ 243.189,55
				Total Materiales	**$ 310.281,21**

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 40.433,52	3,0000	$ 1.213,01
				Total Equipos	**$ 1.213,01**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301001	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	$ 30.325,90	1,3333	$ 40.433,52
				Total Mano de Obra	**$ 40.433,52**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 351.927,74**
Factor de Incremento	**1,10**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 387.120,51**
A=26%	**$ 100.651,33**
I=1%	**$ 3.871,21**
U=4%	**$ 15.484,82**
TOTAL	**$ 507.127,87**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

CÓDIGO	14150108
ACTIVIDAD:	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
U.M.	UN

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
25105001	ACOPLE 1/2" X 1/2" 0.40 m ACERO-LAVAMANOS COFLEX	UN	$ 11.795,43	1,0000	$ 11.795,43
25105005	DESAGUE AUTOMATICO PLASTICO LAVAMANOS	UN	$ 22.741,33	1,0000	$ 22.741,33
26901001	GRIFERIA LAVAMANOS MEZCLADOR 8" FENIX GRIVAL	UN	$ 194.598,89	1,0000	$ 194.598,89
28102002	LAVAMANOS EMPOTRAR MARSELLA CORONA REF. 01301100	UN	$ 152.376,28	1,0000	$ 152.376,28
20204005	SILICONA 250 MILILITROS	UN	$ 24.652,12	0,2600	$ 6.409,55
20214011	BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA BASE	KG	$ 4.978,35	0,3000	$ 1.493,51
				Total Materiales	$ 389.414,99

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 45.488,85	3,0000	$ 1.364,67
				Total Equipos	$ 1.364,67

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301001	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	$ 30.325,90	1,5000	$ 45.488,85
				Total Mano de Obra	$ 45.488,85

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	$ 436.268,51
Factor de Incremento	1,10
Total Costo Directo Ajustado	$ 479.895,36
A=26%	$ 124.772,79
I=1%	$ 4.798,95
U=4%	$ 19.195,81
TOTAL	$ 628.662,91

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

CÓDIGO	**14150302**
ACTIVIDAD:	**LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA**
U.M.	**UN**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
20705001	CINTA TEFLON 1/2" X 10 M	UN	$ 3.491,99	0,2000	$ 698,40
25105001	ACOPLE 1/2" X 1/2" 0.40 m ACERO-LAVAMANOS COFLEX	UN	$ 11.795,43	1,0000	$ 11.795,43
26901002	GRIFERIA LAVAPLATOS PISCIS 8" GRIVAL	UN	$ 54.814,37	1,0000	$ 54.814,37
25105007	KIT L/P GRIVAL INCLUYE CANASTILLA, SIFON Y 2 ACOPLES	UN	$ 22.708,66	1,0000	$ 22.708,66
28102003	LAVAPLATOS SOBREPONER ACERO 120 x 60 SOCODA	UN	$ 324.791,68	1,0000	$ 324.791,68
20204005	SILICONA 250 MILILITROS	UN	$ 24.652,12	0,4000	$ 9.860,85
				Total Materiales	**$ 424.669,39**

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 60.651,80	3,0000	$ 1.819,55
				Total Equipos	**$ 1.819,55**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301001	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	$ 30.325,90	2,0000	$ 60.651,80
				Total Mano de Obra	**$ 60.651,80**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 487.140,74**
Factor de Incremento	**1,10**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 535.854,81**
A=26%	**$ 139.322,25**
I=1%	**$ 5.358,55**
U=4%	**$ 21.434,19**
TOTAL	**$ 701.969,80**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ANALISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)	Código: F - 172
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

OBRA

CAPITULO		
ITEM N°	ESP03	UNIDAD
14	PARED EN CERAMICA 30X45 m	M2

I.MATERIALES

N°	DESCRIPCION	TIPO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PEGACOR GRIS CORONA O ADHEBAL BA BASE		KG	4.5900	$ 2,868.37	$ 13,165.82
2	PARED EN CERAMICA 30X45 m		M2	1.0300	$ 38,763.49	$ 39,926.40
3	BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA BASE		KG	1.0200	$ 4,978.35	$ 5,077.92
4						
5						
	SUBTOTAL MATERIALES					58,170.14

II.EQUIPOS

N°	DESCRIPCION	TIPO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)		%	3.0000	21,228.13	636.84
7						
8						
9						
10						
	SUBTOTAL EQUIPOS					636.84

III.MANO DE OBRA

N°	DESCRIPCION	TIPO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
11	CUADRILLA DE CONSTRUCCION TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)		HC	0.7000	30,325.90	21,228.13
12						
13						
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					21,228.13

IV.TRANSPORTE

N°	DESCRIPCION	TIPO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
14						
	SUBTOTAL TRANSPORTE					-
	COSTO DIRECTO					80,035
	FACTOR ZONA (PUERTO LOPEZ META)					1.10
	COSTO DIRECTO TOTAL					88,038.63

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	**Nombre**	**WILLIAM SEBASTIAN BERMUDEZ GARCIA**	**APROBÓ**	**Nombre**	**GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCOBAR**
	Cargo	**CPS - SECRETARIA DE PLANEACION**		**Cargo**	**SECRETARIO DEPLANEACION**
	Firma			**Firma**	

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ANALISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)	Código: F - 172
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

OBRA

CAPITULO		
ITEM N°	ESP01	UNIDAD
3	PISO CERAMICA LISO 0.45X0.45 m	M2

I.MATERIALES

N°	DESCRIPCION	TIPO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PEGACOR GRIS CORONA O ADHEBAL BA BASE		KG	4.5900	$ 2,868.37	$ 13,165.82
2	CERAMICA LISO 0.45X0.45		M2	1.0300	$ 42,567.40	$ 43,844.43
3	BINDA BOQUILLA SIKA O ADHEBAL BOQUILLA BASE		KG	1.0200	$ 4,979.35	$ 5,078.94
4						
5						
	SUBTOTAL MATERIALES					62,089.19

II.EQUIPOS

N°	DESCRIPCION	TIPO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)		%	3.0000	21,228.13	636.84
7						
8						
9						
10						
	SUBTOTAL EQUIPOS					636.84

III.MANO DE OBRA

N°	DESCRIPCION	TIPO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
11	CUADRILLA DE CONSTRUCCION TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)		HC	0.7000	30,325.90	21,228.13
12						
13						
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					21,228.13

IV.TRANSPORTE

N°	DESCRIPCION	TIPO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
14						
	SUBTOTAL TRANSPORTE					-
	COSTO DIRECTO					83,954
	FACTOR ZONA (PUERTO LOPEZ META)					1.10
	COSTO DIRECTO TOTAL					92,349.58

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	Nombre	WILLIAM SEBASTIAN BERMUDEZ GARCIA	APROBÓ	Nombre	GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCOBAR
	Cargo	CPS - SECRETARIA DE PLANEACION		Cargo	SECRETARIO DE PLANEACION
	Firma			Firma	

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ANALISIS DE PRECIO UNITARIO (APU)	Código: F - 172
		Versión: 002
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

OBRA

CAPITULO		
ITEM N°	ESP04	UNIDAD
16	COCINA INTEGRAL INCLUYE ESCURRIDOR Y MOBILIARIO EN MADERA	UN

I.MATERIALES

N°	DESCRIPCION	TIPO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
ESP	COCINA INTEGRAL		UN	1.0000	$ 725,106.72	$ 725,106.72
2	CINTA TEFLON 1/2" X 10 M		UN	1.0000	$ 3,491.99	$ 3,491.99
3	ACOPLE PLASTICO		UN	2.0600	$ 5,050.81	$ 10,404.67
4	SELLADOR DE SILICONA TRANSPARENTE 280 CC		UN	0.1000	$ 22,743.79	$ 2,274.38
5	ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2"		UN	1.0300	$ 1,571.86	$ 1,619.02
	SUBTOTAL MATERIALES					742,896.78

II.EQUIPOS

N°	DESCRIPCION	TIPO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)		%	8.0000	242,607.20	19,408.58
7						
8						
9						
10						
	SUBTOTAL EQUIPOS					19,408.58

III.MANO DE OBRA

N°	DESCRIPCION	TIPO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
11	CUADRILLA DE CONSTRUCCION TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)		HC	8.0000	30,325.90	242,607.20
12						
13						
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					242,607.20

IV.TRANSPORTE

N°	DESCRIPCION	TIPO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
14						
	SUBTOTAL TRANSPORTE					-
	COSTO DIRECTO					1,004,913
	FACTOR ZONA (PUERTO LOPEZ META)					1.10
	COSTO DIRECTO TOTAL					1,105,403.82

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	Nombre	WILLIAM SEBASTIAN BERMUDEZ GARCIA	APROBÓ	Nombre	GUILLERMO ANDRES VIVEROS ESCOBAR
	Cargo	CPS - SECRETARIA DE PLANEACION		Cargo	SECRETARIO DE PLANEACION
	Firma			Firma	

HOMECENTER SODIMAC corona

Sodimac Colombia S.A.
NIT 800242106-2

COTIZACIÓN DE MERCANCIA Nº 611157-99

Almacén:	Venta A Distancia Bogota	**Direccion**	CRA 68D NO 80 - 70
Asesor:	Derly Dayana Castellanos	**Fecha:**	2024/10/05 13:08
Cliente:	Municipio Puerto Lopez	**Cedula:**	892099325
Teléfono:	3123045268	**Dirección**	Cll 6 n 4-40
Email:	julianhernandez.ing@gmail.	**Ciudad:**	PUERTO LOPEZ

Observación:

Documento NO válido para entrega de mercancía

Productos de la Cotización

Código	Producto	P. Unitario	Cant	Precio Total	Dcto Total	Total Neto
294633	COMBO ACUAPLUS ULTRA SIN PED BLANCO	$ 399,900	1	$ 399,900	$ 0	$ 399,900
880236	PISO CERAMICO ESPANA 44.8X44.8 CJ 2 m2	$ 79,800	1	$ 79,800	$ 0	$ 79,800
271833	PISO MANCORA ARD CAFE 33.8 x 33.8 cm CJ 1.6 m2	$ 67,851	1	$ 67,851	$ 0	$ 67,851
235645	KIT BA?O TAO SINGLE SIN PEDESTAL	$ 275,900	1	$ 275,900	$ 0	$ 275,900
588726	**PARED CERAM MUNICH GRIS CL CD 30X45 cm CJ 1.89	$ 67,851	1	$ 67,851	$ 0	$ 67,851
326565	**PISO CORUNA MULTICOLOR CU 50X50 cm CJ 1.89	$ 73,521	1	$ 73,521	$ 0	$ 73,521

Información

Descripción	Valor
Transporte	$ 488,671

Detalle de IVA incluido en la Cotización

Descripción	Base IVA	Valor IVA
EXC	$ 488,671	$ 0
IVA 19%	$ 805,765	$ 153,093

Totales de la Cotización

**Los productos con Descuento NO están sujetos a congelar su valor de Descuento ni a garantizar su disponibilidad. En el momento del pago, actualizarán los precios con base en los descuentos vigentes y el medio de pago utilizado. Las promociones no son acumulables con otras promociones

Iva Total:	$ 153,096
Total:	$ 1,441,763

OBSERVACIONES GENERALES DE LA COTIZACIÓN

Los precios incluidos en esta cotización pueden variar dependiendo de las cantidades cotizadas al momento de la compra. Esta cotización estará vigente por 3 días calendario a partir de la fecha, vencido este tiempo los precios serán los vigentes al día de la compra. Dando aplicación a las normas Tributarias colombianas, EL CLIENTE pagará el valor del producto con la aplicación de los impuestos que se encuentren vigentes para la fecha de facturación. Por ende, si llegare a variar el valor del producto, a consecuencia de la aplicación de dichos impuestos, esta circunstancia no podrá entenderse como un incumplimiento de esta cotización por parte de SODIMAC COLOMBIA S.A.

Esta cotización es válida en la ciudad donde fue realizada, los precios pueden variar por ciudad. Los precios incluyen IVA. Si el producto tiene algún beneficio, este se hará efectivo al momento del pago. Los precios del cemento, hierro, cobre, alambres THHN y desnudos tienen vigencia solamente el día en que se emite la cotización y están sujetos a cambio el mismo día sin previo aviso. Somos grandes contribuyentes DIAN, Resolución No. 0041 del 30 de enero de 2014. Somos Autorretenedores en la fuente Resolución DIAN 00931 del 29 de enero de 2009. IVA Régimen Común actividad económica CIU 4774. Los productos a Pedido no tienen devolución porque han sido fabricados especialmente para usted.

Los tiempos de entrega, costos y coberturas de envío incluidos en esta cotización pueden variar dependiendo de la zona y las opciones de entrega seleccionadas en el momento de la compra



Canales de atención al cliente

El servicio es nuestra razón de ser cuéntanos tu sugerencia
Línea de atención al cliente 3208899933 en Bogotá 3077115
Página Web: www.homecenter.com.co

HOMECENTER SODIMAC corona

Sodimac Colombia S.A.
NIT 800242106-2

COTIZACIÓN DE MERCANCIA Nº 611157-99

Almacén:	Venta A Distancia Bogota	**Direccion**	CRA 68D NO 80 - 70
Asesor:	Derly Dayana Castellanos	**Fecha:**	2024/10/05 13:08
Cliente:	Municipio Puerto Lopez	**Cedula:**	892099325
Teléfono:	3123045268	**Dirección**	Cll 6 n 4-40
Email:	julianhernandez.ing@gmail.	**Ciudad:**	PUERTO LOPEZ

Observación:

Documento NO válido para entrega de mercancía

Productos de la Cotización

Código	Producto	P. Unitario	Cant	Precio Total	Dcto Total	Total Neto
715042	VD COCINA NORUEGA 150 IZQ 4GAS PORTOBELLO/NEPAL	$ 849,950	1	$ 849,950	$ 0	$ 849,950

Detalle de IVA incluido en la Cotización

Descripción	Base IVA	Valor IVA
IVA 19%	$ 714,243	$ 135,707

Totales de la Cotización

**Los productos con Descuento NO están sujetos a congelar su valor de Descuento ni a garantizar su disponibilidad. En el momento del pago, actualizarán los precios con base en los descuentos vigentes y el medio de pago utilizado. Las promociones no son acumulables con otras promociones

Iva Total:	$ 135,707
Total:	$ 849,950

Socoda

COTIZACIÓN DE VENTA **No. COT-18642**

Cliente: MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
Identificación: 892099325
Ciudad: PUERTO LOPEZ
Dirección: Cra. 6 #4-40, Puerto López
Teléfono: 3108676271
Email:

Forma de pago:
Anticipo: 100%
Antes de despacho: 0%
Crédito: 0%
34 Días Compromiso de Entrega a partir de recibido el anticipo y aprobación de planos por el cliente

Fecha Expedición: 05/10/2024
Fecha Vencimiento: 31/10/2024
Vendedor: JAMER ANDRES VILLA BETANCUR
Código Vendedor:
Correo Vendedor: puntodeventasabaneta@socoda.com.co

Espacio	Referencia	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Neto
	287336	Cerámica piso antideslizante 34x34	M2	$ 31.095,99	$ 31.095,99

* El porcentaje del IVA puede cambiar según la administración de impuesto.

Subtotal: $ 31.095,99
Iva: $ 5.908,23
Total: $ 37.004,23

FUERZA MAYOR o CASO FORTUITO: En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito durante la ejecución del contrato, que impida a EL CONTRATISTA la ejecución de sus obligaciones, EL CONTRATISTA pondrá en conocimiento de EL CONTRATANTE dicho evento dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al conocimiento del mismo y prestará toda su colaboración en la solución de la situación y en la limitación de la extensión de un eventual perjuicio derivado de la situación.

En estos casos, EL CONTRATISTA quedará exento de toda responsabilidad, cargo económico, imposición de multas, compensaciones o cláusula penal.

Se entenderá como fuerza mayor o caso fortuito, entre otros: naufragios, inundaciones, terremotos, incendios, maremotos, huracanes, incursión del enemigo, paros de transporte - puertos u otros medios de transporte, bloqueos de carreteras, etc.

NOTAS ADICIONALES:

1. La instalación EXCLUYE trabajos de: plomería, mampostería, albañilería, enchapes o eléctricos, excluye la instalación de las existentes.
2. Las medidas definitivas deben ser verificadas en obra.
3. Nuestras divisiones sanitarias instaladas quedan a una altura de 1.82m
4. Puerta Standard altura 1.60m X 0.57m.
5. Nuestras divisiones presentan anclaje a 90° grados.
6. Para la instalación de las divisiones sanitarias en cantilever, es necesario que la obra realice refuerzos en los muros donde se van a anclar los tabiques, con el fin de garantizar la estabilidad de las piezas.
7. Los accesorios tienen garantía de 1 año a partir de la fecha de factura
8. **Los precios relacionados en la cotización podrán ser revisados con previa notificación, dependiendo de que se presente alguna de las siguientes variables: - Un incremento en el costo del valor mercado del Níquel superior al 20% con respecto a la fecha en la cual se realiza esta cotización. - Una TRM superior a los $4.198.77**

Socoda

COTIZACIÓN DE VENTA **No. COT-18642**

INGRESO A PRODUCCIÓN:	La fecha de inicio de producción empieza a partir de que se tengan planos firmados por el cliente, Pago de anticipo y/o contrato firmado por las partes. (para el caso de los cheques sería cuando este se haga efectivo)
ENTREGA DEL PRODUCTO INSTALADO:	Una vez instalado el producto SOCODA hará la entrega a la persona que haya designado previamente EL CLIENTE. Una vez recibida la mercancia y aprobada por el cliente y/o interventoría, el producto se considera entregado totalmente y los riesgos inherentes a este serán responsabilidad exclusiva del CLIENTE. De esta entrega se hará el acta que deberá ser firmada por la persona que designó el CLIENTE. Cuando se hagan entregas parciales se dejará constancia en el acta. En este caso la responsabilidad del CLIENTE, será respecto de lo que recibió parcialmente.
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA REGISTRO EN BASE DE DATOS E INGRESO A PRODUCCION:	1. RUT 2. CAMARA Y COMERCIO 3. FOTOCOPIA DEL REPRESENTANTE LEGAL 4. ESTADOS FINANCIEROS 2 ULTIMOS AÑOS 5. DECLARACION DE RENTA 2 ULTIMOS AÑOS 6. 3 REFERENCIAS BANCARIAS 7. 3 REFERENCIAS COMERCIALES
GARANTÍA:	En calidad SOCODA S.A. garantiza sus productos por 3 años a partir de la entrega a satisfacción. Esta garantía cubre defectos de fabricación y/o calidad de los materiales, pero no los defectos ocasionados por el uso indebido de los mismos.

Firma Cliente

Firma Vendedor

Socoda

COTIZACIÓN DE VENTA **No. COT-18642**

Cliente: MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
Identificación: 892099325
Ciudad: PUERTO LOPEZ
Dirección: Cra. 6 #4-40, Puerto López
Teléfono: 3108676271
Email:

Forma de pago:
Anticipo: 100%
Antes de despacho: 0%
Crédito: 0%
34 Días Compromiso de Entrega a partir de recibido el anticipo y aprobación de planos por el cliente

Fecha Expedición: 05/10/2024
Fecha Vencimiento: 31/10/2024
Vendedor: JAMER ANDRES VILLA BETANCUR
Código Vendedor:
Correo Vendedor: puntodeventasabaneta@socoda.com.co

Espacio	Referencia	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Neto
	225336	COC TOSCANA 150 4G DER GRA/LAN	1	$ 477,941	$ 477,941

* El porcentaje del IVA puede cambiar según la administración de impuesto.

Subtotal: $ 477,941
Iva: $ 90,809
Total: $ 849,950

FUERZA MAYOR o CASO FORTUITO: En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito durante la ejecución del contrato, que impida a EL CONTRATISTA la ejecución de sus obligaciones, EL CONTRATISTA pondrá en conocimiento de EL CONTRATANTE dicho evento dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al conocimiento del mismo y prestará toda su colaboración en la solución de la situación y en la limitación de la extensión de un eventual perjuicio derivado de la situación.

En estos casos, EL CONTRATISTA quedará exento de toda responsabilidad, cargo económico, imposición de multas, compensaciones o cláusula penal.

Se entenderá como fuerza mayor o caso fortuito, entre otros: naufragios, inundaciones, terremotos, incendios, maremotos, huracanes, incursión del enemigo, paros de transporte - puertos u otros medios de transporte, bloqueos de carreteras, etc.

NOTAS ADICIONALES:

1. La instalación EXCLUYE trabajos de: plomería, mampostería, albañilería, enchapes o eléctricos, excluye la instalación de las existentes.
2. Las medidas definitivas deben ser verificadas en obra.
3. Nuestras divisiones sanitarias instaladas quedan a una altura de 1.82m
4. Puerta Standard altura 1.60m X 0.57m.
5. Nuestras divisiones presentan anclaje a 90° grados.
6. Para la instalación de las divisiones sanitarias en cantilever, es necesario que la obra realice refuerzos en los muros donde se van a anclar los tabiques, con el fin de garantizar la estabilidad de las piezas.
7. Los accesorios tienen garantía de 1 año a partir de la fecha de factura
8. **Los precios relacionados en la cotización podrán ser revisados con previa notificación, dependiendo de que se presente alguna de las siguientes variables: - Un incremento en el costo del valor mercado del Níquel superior al 20% con respecto a la fecha en la cual se realiza esta cotización. - Una TRM superior a los $4.198.77**

Socoda COTIZACIÓN DE VENTA No. COT-18642

INGRESO A PRODUCCIÓN:	La fecha de inicio de producción empieza a partir de que se tengan planos firmados por el cliente, Pago de anticipo y/o contrato firmado por las partes. (para el caso de los cheques sería cuando este se haga efectivo)
ENTREGA DEL PRODUCTO INSTALADO:	Una vez instalado el producto SOCODA hará la entrega a la persona que haya designado previamente EL CLIENTE. Una vez recibida la mercancia y aprobada por el cliente y/o interventoría, el producto se considera entregado totalmente y los riesgos inherentes a este serán responsabilidad exclusiva del CLIENTE. De esta entrega se hará el acta que deberá ser firmada por la persona que designó el CLIENTE. Cuando se hagan entregas parciales se dejará constancia en el acta. En este caso la responsabilidad del CLIENTE, será respecto de lo que recibió parcialmente.
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA REGISTRO EN BASE DE DATOS E INGRESO A PRODUCCION:	1. RUT 2. CAMARA Y COMERCIO 3. FOTOCOPIA DEL REPRESENTANTE LEGAL 4. ESTADOS FINANCIEROS 2 ULTIMOS AÑOS 5. DECLARACION DE RENTA 2 ULTIMOS AÑOS 6. 3 REFERENCIAS BANCARIAS 7. 3 REFERENCIAS COMERCIALES
GARANTÍA:	En calidad SOCODA S.A. garantiza sus productos por 3 años a partir de la entrega a satisfacción. Esta garantía cubre defectos de fabricación y/o calidad de los materiales, pero no los defectos ocasionados por el uso indebido de los mismos.

Firma Cliente

Firma Vendedor

Europlaza

NIT. 822,003,012-4

PISOS · ENCHAPES · PORCELANA · SANITARIA

FACTURA PRO-FORMA No 357

Dirección: Calle 26C 36 17
Ciudad, Villavicencio 7 de agosto

Teléfono (091) 668 00 91 - 668 0119

FECHA: 05/10/2024

Facturar a:
Nombre: ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ
Nit. Cedula: 892099325-0
Dirección: ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ
Ciudad,: PUERTO LOPEZ
Teléfono: 3125022018

Comentarios o instrucciones especiales:

VENDEDOR	CONTACTO
FERNANDA GARZON	3214149943

CONDICIONES
CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CALIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR
1,00	Seul blanco 45x45 PRIM 1.82m 9un	PRIMERA	$ 87.000,00	$ 87.000,00
	Mikonos ard gris 34x34 14UN 1.6m	PRIMERA	$ 78.000,00	$ 78.000,00
	Peñol mix 50x50 primera 2.25m 9 un	PRIMERA	$ 109.500,00	$ 109.500,00
	Munich gris LISO 30x45 prim 1.89m 14un	PRIMERA	$ 82.000,00	$ 82.000,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL	299.580
	IMPUESTO SOBRE VENTAS	56.920
	RETENCION	
	TOTAL	356.500

Extienda todos los cheques a favor de EUROPLAZA S.A. avalados por fenalco
Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con su vendedor

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ELABORADO

RECIBIDO

SOMOS MAYORISTAS E IMPORTADORES DIRECTOS

LLANOPISOS®

Remodela Con Pasión

euro cerámica · ALFA · Sika · italia · SAN LORENZO · Ceresit

corona

MAYORISTA

Cliente:	Alcaldia Puerto lopez	Nit	892099325-0
Dirección:	Cra #6 #4-40 Pto lopez	Tel:	3125815790
Email:	Llionhernandez.lrg@gmail.com		3224432957
FECHA	05 | 10 | 24	Vendedor:	Adriana Calderon

NO ES VÁLIDA PARA ENTREGA DE EFECTIVO

COTIZACIÓN Nº 2839

COTIZACIÓN / ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA RECIBIR EFECTIVO

CANTIDAD	CALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1C			PISO exterior 50x50 gord 2.25mt	$43.000mt	$96.750
1C			pared Baño 30x45 14ord 1.84mt	$37.000mt	$69.938
1C			piso cerámica 45x45 9ord 1.82mt	$40.000mt	$72.800

OFRECEMOS SALDOS DE EXPORTACIÓN Y PRODUCTOS DE CALIDAD C2 (SEGUNDA)
POR SER SALDOS DE PRODUCCIÓN NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCIÓN

NO ES VÁLIDO COMO FACTURA DE VENTA

LOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A

NO ES VÁLIDA PARA ENTREGA DE EFECTIVO

$239.488

MADECENTRO

Recibo / Factura de impuestos #D5306
05/10/2024

DIRECCIÓN DE ENVÍO


MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
892099325-0

DC
Colombia
Tel. +573125815790

CLIENTE

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
892099325-0

DC
Colombia
Tel. +573125815790

ARTÍCULOS		PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
	Cocina Integral Rubio, Blanco Duqueza y Café Claro, incluye Mesón Izquierdo SKU:CBD 9404	$756,620	1	$756,620.16

NOTAS Televentas Eduardo Rincón

Total parcial	$756,620.16
Envío	$0
TOTAL (COP)	**$756,620.16**

gracias por comprar con nosotros!

Madecentro
Calle 7 sur # 42-70 Edi cio Forum, O cina 505, Medellín , ANT, Colombia
ventas.online@madecentro.co
madecentro.com