MEDELLIN, 18 DE OCTUBRE DE 2024 .
SEÑORES: FISCALIA GENERAL DE LA NACION .
PROPUESTA ECONOMICA PROCESO DE MINIMA CUANTIA

Suministro, instalación y puesta en funcionameinto de Plantas electricas para las sede Fiscalía General de la Nación en los municipios de Sucre (sucre) y opcional majagual (Sucre).

Contiene: Cuadro para preparar oferta

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	valor unitario sin IVA	IVA	SUBTOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL
1	**PLANTA DE EMERGENCIA 21 KVA FISCALIA SUCRE SUCRE**						
1,1	**PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA CON TRASNFERENCIA AUTOMATICA DE 21 KVA PARA LA FISCALIA DE SUCRE - SUCRE**						
	suministro planta electrica diesel uso de emergencia, encabinada IP 24 trifasica de 21 kva factor de potencia 0.8 o superior, voltaje 127/220 con trasferencia automatica trifasica incluida, pero configurada a trabajar con acometida y tableros a 220 monofasica y temporizada para horarios de oficina debe cumplir. (ancho maximo 90 cm, ser una sola pieza con tanque base de combustible autonomia 11h al 75%, encabinada para izonorizacion, tablero de conexiones y totalizador , modulo de control seguro con visualizacion de todos sus estados y alarmas y posibilidad de programacion de sus parametros y apagado por nivel bajo de combustible.	UND	1	$ 37.400.000,00	$ 7.106.000,00	$ 44.506.000,00	$ 44.506.000,00
1,2	**SERVICIO DE TRASPORTE HASTA PUNTO DE INSTALACION EN LA FISCALIA DE SUCRE - SUCRE**						
	servicio de trasporte de la planta completa hasta el municipio de sucre (sucre) con tres opciones de llegar 1- por tierre hasta municipio de magangue con traslado a lancha para trasporte por rio hasta el municipio de sucre sucre, retiro de la lancha por rampa hasta la calle principal a 20 metros de la fiscalia luego ingreso al interior de la fiscalia a 50 cm del piso.ruta 2 trasporte via fluvial desde barranquilla hasta el pequeño puerto de sucre sucre y el mismo desembarque, y ruta 3 si por casualidad en el momento de la entrega los niveles de agua de la zona de la mojana se encuentran bajos y la carretera este destapada de agua y en buen estado es posible el trsporte por tierra hasta la el sitio de entrega. sede fiscalia a 50 cm del piso para ser levantada y llevada hasta patio trasero a 8 metros en linea recta buen espacio del corredor y puerta.	GBL	1	$ 3.080.000,00	$ 585.200,00	$ 3.665.200,00	$ 3.665.200,00
1,3	**SERVICIO DE INSTALACION TRASFERENCIA PLANTA, ALIMENTACION Y CARGA EN LA FISCALIA DE SUCRE - SUCRE**						
	Servicio de instalacion de trasferencia control y carga de baterias, precalentador, potencia de la planta y acometida de la sede de la siguiente forma. Distancia entre planta y trasferencia 3 metros, distancia entre contador monofasico 220 cable # 4 y la trasferencia 10 metros, distancia entre transferancia y tablero de cargas 8 metros en cable # 4 de cobre debidamente conducido por coraza o tuberia emt y tablero monofasico de 24 circuitos enchufable metalico	GBL	1	$ 7.920.000,00	$ 1.504.800,00	$ 9.424.800,00	$ 9.424.800,00
1,4	**TANQUEADA FULL**						
	primera tanqueada full según capacidad tanque base para pruebas de funcionamiento	GBL	1	$ 790.000,00	$ 150.100,00	$ 940.100,00	$ 940.100,00
TOTAL						**$**	**58.536.100,00**

Nota: El proponente debe diligenciar el formato en su totalidad, de lo contrario sopena de ser rechada la oferta

Nombre: AMERICAN INSAP S.A.S
NIT/C.C: 800.253.767
FECHA: 17/10/2024

FIRMA: