2024

M&L ASOCIADOS JAH S.A.S.
PROPUESTA ECONOMICA

M&L ASOCIADOS S.A.S
Calidad & Servicio

CALIDAD & SERVICIO

M&L ASOCIADOS S.A.S
Calidad & Servicio

M&L Asociados JAH S.A.S

Nit: 900971432-9
Caucasia - Antioquia

25 de Julio de 2024

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Ref. PROPUESTA ECONOMICA SERVICIO DE ADECUACIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO, CIELO RAZO, MEDIA AGUA.

Respetados señores:

Es para nosotros un placer que nos tengan en cuenta en tan importante servicio, de acuerdo con nuestra última conversación, nos permitimos presentarle nuestra propuesta económica para el servicio de adecuaciones, suministro e instalación de techo en lamina industrial guerrera, cielo razo y media agua los cuales se resumen en los siguientes ítems:

M&L Asociados JAH S.A.S

Nit: 900971432-9

Caucasia - Antioquia

	COTIZACIÓN DESMONTE Y SUMINISTRO DE TEJAS, CAMBIO DE TECHO Y MEDIA AGUA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	V. TOTAL
1	Desmonte de teja, con retiro del material	m2	700	$ 17.455,06	$ 12.221.542
2	Suministros e instalacion de correa a cada 1.5 metros en madera inmunizada de 3"x1" para fijar la teja o cubierta metalica, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.	m2	900	$ 22.000,002	$ 19.800.001
3	Suministro, trasporte e instalacion de cubierta Guerrera azul de 1.01 x 6 m, calibre 0.30mm, incluye elementos de fijacion y todos los elementos para su instalacion.	m2	983	$ 67.750,00	$ 66.598.250
4	Suministro, trasporte e instalacion de Caballete Guerrera azul 0.60X2M Cal.30 , incluye elementos de fijacion y todos los elementos para su instalacion.	m2	190	$ 40.000,00	$ 7.600.000
5	Retiro de machimbre en las zonas deterioradas por la humedad, Suministro Transporte e Instalación de Machimbre Pino 9mmx9cmx3.2 y aplicacion de barniz en una cara. incluye todos los elementos para su correcta instalacion.	m2	165	$ 85.000,00	$ 14.025.000
6	Suministro, Transporte e Instalación de alar en madera tipo roble o similar cepillado de 4" x 2", Machimbre Pino 9mmx9cmx3.2 y parales en madera roble cepillado de 5"X5" con moldura en la base, aplicacion de barniz en la madera y machimbre. incluye todos los elementos para su correcta instalacion.	m2	300	$ 145.000,00	$ 43.500.000
7	Suministro e instalacion de canal metalica calibre 16 en acero galvanizado, pintada con primer y anticorrosivo.	m2	30	$ 46.700,00	$ 1.401.000
				SUBTOTAL	$ 165.142.793,8
				ADMINISTRACION 20%	$ 33.028.558,76
				UTILIDAD 5 %	$ 8.257.139,69
				COSTO TOTAL	$ 206.428.492,3

VALOR EN LETRAS
DOSCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.

'CALIDAD Y SERVICIO'

mylasociadossas@gmail.com
3137422041