FORMATO
VALORACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
SGC-SAMC-021-2024

Contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, las intervenciones de tipo preventivo y correctivo a la infraestructura física de la Litoteca Nacional del Servicio Geológico Colombiano, ubicada en Piedecuesta, Santander

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIO DE REFERENCIA TECHO UNITARIO	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**		-			
1.1	CERRAMIENTO PROTECCIÓN EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza o guadua, polisombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	m	95	$ 24.750,00	$ 24.007,50	**$ 2.280.712,50**
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**		-	$ -	$ -	
2.1	RASQUETEADA DE FACHADAS (HASTA 14 M DE ALTURA)	m2	800	$ 11.522,00	$ 11.176,34	**$ 8.941.072,00**
2.2	DEMOLICIÓN DE ALFAJÍAS EXISTENTES, INCLUYE DESMONTE BARANDAS Y CORTAVIENTOS EXISTENTES Y RETIRO DE ESCOMBRO	m	60	$ 11.250,00	$ 10.912,50	**$ 654.750,00**
3	**MANTENIMIENTO E INTERVENCIONES**		-	$ -	$ -	
3.1	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA DOS AGUAS EN CONCRETO DE 3000 PSI EN GRAVA COMÚN, ANCHO 0,30 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM	m	100	$ 57.350,00	$ 55.629,50	**$ 5.562.950,00**
3.2	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO UNA AGUA DE 3000 PSI EN GRAVA COMÚN, ANCHO 0,64 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM	m	60	$ 63.825,00	$ 61.910,25	**$ 3.714.615,00**
3.3	INSTALACIÓN DE CORTAVIENTOS EN VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE Y BARANDAS EXISTENTES	m	60	$ 16.200,00	$ 15.714,00	**$ 942.840,00**
3.4	ESTUCO ACRÍLICO PARA MUROS EXTERIORES DE FACHADA (INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA TIPO 2 Y TRABAJOS HASTA 14 M DE ALTURA)	m2	800	$ 42.368,00	$ 41.096,96	**$ 32.877.568,00**
3.5	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA TIPO PASAMANOS CONFORME A TIPOLOGÍA ACTUAL	m	70	$ 500.540,00	$ 485.523,80	**$ 33.986.666,00**
3.6	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES EN VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE REPARACIÓN DE BISAGRAS, SELLOS EN VANOS)	un	10	$ 32.000,00	$ 31.040,00	**$ 310.400,00**
4	**ACTIVIDADES FINALES**		-		$ -	
4.1	RETIRO DE ESCOMBROS NO REUTILIZABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, hasta botadero autorizado, incluye trasiegos, cargue, transporte, expensas del botadero, (Distancia hasta 50 Km, los índices de expansión están reconocidos dentro del APU).	m3	50	$ 15.000,00	$ 14.550,00	**$ 727.500,00**
4.2	ASEO GENERAL DE LA OBRA	vg	1	$ 766.100,00	$ 743.117,00	**$ 743.117,00**
	Costo Directo					**$ 90.742.190,50**
	Administración	**17%**		$ 14.032.298,00		**$ 15.426.172,39**
	Imprevistos	**0,71%**		$ 2.539.301,00		**$ 648.278,19**
	Utilidad	**4%**		$ 3.741.946,00		**$ 3.629.687,62**
	IVA Sobre UT	**19%**		$ 710.970,00		**$ 689.640,65**
	TOTAL					**$ 111.135.969,35**

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez
C.C 93.401.607 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO GINGNOVA

NOTA1 : La entidad definió de acuerdo al estudio del sector como tope maximo para este proceso un AIU del 22%. El A.I.U podrá ser distribuido de la forma que estime el proponente siempre y cuando la sumatoria del mismo no supere el tope establecido y su aplicación no genere el sobrepaso del presupuesto asignado.

NOTA2 : El valor de la oferta debera ser igual en la plataforma Secop y en el formato oferta economica.