

PRESUPUESTO PP - REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PAISAJISMO EN ACTIVIDADES DE AMOBLAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE CONTRATO: 4600102167 de 2024					
ADICIÓN N°1				RECURSOS ORDINARIOS	
ACTIVIDADES		UNIDAD	VALOR UNITARIO \$	CANTIDAD	VALOR TOTAL \$
1,01	Suministro e instalación de jardinera tipo trincho en madera inmunizada, representada en cuatro tablas de 10cm de altura, de espesor de 2 pulgada como mínimo, debe ser instalada con tornillería galvanizada, en jardineras de un metro se deben empotrar en dos postes de 7cm de diámetro, altura mínima de 1m, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-pintura a base de aceite en la tabla inicial y los postes que soportan la jardinera del color definido por la interventoría	m	\$ 69.900	255	\$ 17.824.500,00
1,02	Desmonte y disposición final de modulo de parque infantil en madera inmuniza	Un	\$ 310.289	3,00	\$ 930.867,00
1,03	Mantenimiento de modulos de parques infantiles en madera inmunizada	Un	\$ 3.250.000	5,00	\$ 16.250.000,00
1,04	Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada, tipo mi río, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según especificaciones según especificaciones de 1,50	m	\$ 69.100	405	\$ 27.985.500,00
1,05	Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada y metálica	m	\$ 7.175	467,43	\$ 3.353.811,67
1,06	Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diámetro, altura 70cm, se instalan 13 bolillos por cada dos metros lineales de baranda, se instala un poste de 1,50ml vertical cada 2ml (se fija en concreto) según especificaciones (se incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento 1,50 altura	m	\$ 141.363	120	\$ 16.963.560,00
1,07	Suministro e instalación puente madera inmunizada 1,50m de amplitud piso tablilla baranda en bolillo en madera inmunizada	m	\$ 1.440.000	125,13021	\$ 180.187.500,00
1,08	Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	m	\$ 85.205	127	\$ 10.821.035,00
1,09	Señalética: Señal en poliestireno calibre 60mm con adhesivo laminado a una cara, tamaño 43 cm de ancho por 56 cm de alto, empotrado en estructura de madera inmunizada	Un	\$ 179.500	15	\$ 2.692.500,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				277.009.274
Administración				14,78%	\$ 40.941.970,65
Utilidad				5,00%	\$ 13.850.463,68
SUBTOTAL					\$ 54.792.434
Póliza					\$ 97.873,00
TOTAL					\$ 331.899.581