Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6920226
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(18/10/2024 12:05:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6920226
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE GASES Y GENERACIÓN DE VAPOR DE LA CALDERA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA PARA LA VIGENCIA 2024.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	21/12/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	19 horas de tiempo transcurrido *(21/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	21/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA TOLIMA 1

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JHONESTIL URIBE MAPE

Número de documento 93370226

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JHONESTIL URIBE MAPE	Bancolombia	Ahorros	15367783637

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHONESTIL URIBE MAPE* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2024 6:57:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CAMILO SOTO DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2024 7:32:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19 horas de tiempo transcurrido *(21/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	19 horas de tiempo transcurrido *(21/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19 horas de tiempo transcurrido *(21/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	19 horas de tiempo transcurrido *(21/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6920226
Proveedor JHONESTIL URIBE MAPE
Creado por Laura Daniela Fajardo Rojas
Agregado en 4 minutos de tiempo transcurrido *(22/10/2024 7:27:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6849192&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 5 VIA ESPINAL - IBAGUE, VEREDA DINDALITO
Ubicación CO-TOL-73268 - Espinal
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Espinal
Dirección KM 5 VIA ESPINAL - IBAGUE, VEREDA DINDALITO
Código postal 057

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 5 VIA EL ESPINAL - IBAGUE	COLOMBIA > Tolima > Espinal

1 CO1.PCCNTR.6920226

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	14.998.400,00	14.803.600,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152100	Mantenimiento de CALDERA A GAS de 20 BHP. Revision, mantenimiento, calibracion, ajuste y cambio de componente defectuosos (de ser necesario) de la caldera; que se enumeran a continuacion: 1. Tablero de fuerza y control electrico 2. Valvula McDonnell & Miller (control de nivel de agua) 3. Quemador 4. Bomba de agua de 0,5 HP. 5. Manometro de presion y presostato 6. Valvula de seguridad 7. Valvula de descarga de vapor 8. Valvula de entrada de agua 9. Alarma Se incluye adicionalmente: -Limpieza general del equipo. - Limpieza Externa e Interna de la Chimenea. - Revision y calibracion de manometros. - Recarga de agentes clarificantes y suavizadores de agua en el tanque suavizador de agua. Mantenimiento de red de generación de vapor en acero al carbón (Aproximadamente 120 ml de	1,00	UN	2.126.000,00	2.023.000,00	2.126.000,00	2.023.000,00

		longitud de 1 pulgada de diámetro). Incluye ajuste, mantenimiento y reparación de fugas, conexiones y válvulas de alivio. Aplicación de sustancias desincrustantes a la tubería en su interior para garantizar la no obstrucción de la misma. Se debe efectuar ajuste y cambio de secciones de aislante en chaqueta en poliuretano con aluminio exterior averiadas en los tramos detectados. Revisión de presión en diferentes puntos y calibración de manómetros, válvulas y equipos que conforman la red.						
2	73152100	Mantenimiento e instalación de MARMITA A GAS. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: - Limpieza general del equipo. - Cambio de sistema existente (actualmente para ser alimentada con vapor); para ser cambiado por el sistema de calentamiento con gas natural mediante el suministro e instalación del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes para su correcto funcionamiento y operatividad a gas natural. - Desarrollar la calibración de fistos y llama - Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la marmita. - Verificar, efectuar mantenimiento y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento del sistema de motorreductor y aspas de agitación de la marmita. - Revisión y ajuste de caja reductora para volteado de la marmita. - Revisión y ajuste de sistema de encendido del equipo. - Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión)-	1,00	UN	1.530.000,00	1.523.200,00	1.530.000,00	1.523.200,00
3	73152100	Mantenimiento e instalación de ESTUFA DE 4 FOGONES CON HORNO. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: - Limpieza general del equipo. - Limpieza general del equipo. - Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes de la estufa. - Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. - Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. - Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la estufa. - Cambio de válvula de termostato de control de temperatura del horno. - Verificar y ajustar la Integridad del sello de la puerta del horno. Se debe garantizar que el sello de la puerta permanezca en buen estado y no presentar roturas, pinchazos o rasgaduras. - Ajustar y garantizar la operatividad de todos los componentes del equipo. - Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes del horno. - Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1,00	UN	850.000,00	833.000,00	850.000,00	833.000,00
4	73152100	Mantenimiento e instalación de PLANCHA INDUSTRIAL. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: - Limpieza general del equipo. - Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. - Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. - Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. - Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la plancha. - Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1,00	UN	546.000,00	535.500,00	546.000,00	535.500,00
5	73152100	Mantenimiento e instalación de SARTEN BASCULANTE. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: - Limpieza general del equipo. - Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. - Recalibrar fistos. - Recalibrar la llama. - Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos del equipo. - Revisión y ajuste del sistema volcable. - Revisión y ajuste de sistema de encendido del equipo. - Cambio de válvula reguladora de temperatura y/o termostato del equipo. - Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1,00	UN	420.000,00	416.500,00	420.000,00	416.500,00
6	73152100	Mantenimiento e instalación de FREIDORA INDUSTRIAL A GAS DE DOS TANQUES. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: - Limpieza general del equipo. - Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. - Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. - Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. - Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos de la freidora industrial. - Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1,00	UN	450.000,00	440.300,00	450.000,00	440.300,00
7	73152100	Mantenimiento e instalación de BAÑO DE MARIA. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: - Limpieza general del equipo. - Verificar el estado y funcionamiento del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes. - Recalibrar fistos para cada flauta dispensadora. - Recalibrar la llama de cada flauta dispensadora. - Verificar y ajustar de ser necesario el estado de funcionamiento óptimo de todos los elementos del baño de maría. - Efectuar la instalación del equipo en el lugar indicado por el supervisor; aportando los accesorios y mangueras necesarias para su conexión a gas natural. (Punto de gas aproximadamente a 3 metros de conexión).	1,00	UN	421.000,00	416.500,00	421.000,00	416.500,00
8	73152100	Mantenimiento e instalación de CAMPANA EXTRACTORA y HONGO CENTRIFUGO. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: - Instalación de campana extractora en acero inoxidable de 5m * 1m * 1,2 m aproximadamente, incluye anclaje a estructura existente, fijar campanas a vigas metálica con anclajes resistentes, asegurar campana a estructura de la cubierta con cable acerado y pernos de seguridad. - Conexión del hongo centrifugo y motor de extracción, así como los ductos de salida de aire caliente. - Limpieza de conductos de extracción. - Revisión, mantenimiento de sistema eléctrico de arranque del equipo. - Suministro e instalación de (2) lámparas y/o luminarias con protector resistente a temperaturas dentro del área de captación. Incluye la acometida eléctrica necesaria para su operatividad y swichet de encendido y apagado. - Limpieza de los filtros de grasa. (Rejillas) - Suministro, mantenimiento y cambio de correas	1,00	UN	428.000,00	416.500,00	428.000,00	416.500,00

9	73152100	y/o cadenas de impulso del hongo centrífugo. - Revisión y mantenimiento de Hongo Centrífugo. (Incluye alineación del eje, alineación de la turbina, alineación de las poleas, fijación de elementos de sujeción, lubricación de rodamientos). - Revisión de rodamientos del Hongo Centrífugo y de ser necesario efectuar cambios y/o ajuste de estos. - Suministro de sistema de anclaje a estructura existente del hongo centrífugo que permita su correcta instalación, funcionamiento y operatividad. Incluye suministro de soporte metálico para anclaje a estructura del hongo centrífugo y todos los accesorios necesarios para el correcto anclaje y operatividad del equipo. Anclaje proyectado a estructura en mampostería tradicional. - Suministro e instalación de acometida eléctrica del hongo centrífugo para su operatividad. (incluye toda la conexión eléctrica de punto trifásico en cable encauchetado y accesorios necesarios para operatividad de campana extractora y hongo centrífugo). - Suministro e instalación de aproximadamente ducto de extracción de 6 metros de longitud dimensiones (0,5m*0,5m); con su correspondiente conexión entre el Hongo Centrífugo y Campana Extractora con su correspondiente sistema de conexión entre las diversas partes. Incluye el suministro de los accesorios y curvas de empalme del ducto de extracción.	1,00	UN	4.053.400,00	4.046.000,00	4.053.400,00	4.046.000,00
10	73152100	Mantenimiento de EMBUTIDORA MANUAL. Ajuste, suministro, mantenimiento del eje y piñon, engrase del mismo, revisión y cambio de ser necesario de balineras. De ser necesario efectuar la alineación del eje / piñon y/o cambio del mismo. Cambio de empaquetaduras de selle en sistema de cilindro. Ajuste de tapa y sistema de sellado. Incluye todos los elementos y repuestos necesarios para su correcto uso y operación.	1,00	UN	715.000,00	714.000,00	715.000,00	714.000,00
11	73152100	Mantenimiento de ELECTROBOMBAS DE 1.5 HP de suministro de agua. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: - Revisión y ajuste de presostato. Realizar revisión y cambio de rodamientos y sellos mecánicos de ser necesario. - Revisión de codos y uniones para evitar filtraciones. - Compra accesorios; universales para cada una de refacción. Revisión y ajuste de sistema de encendido de la bomba. Revisión y ajuste del sistema eléctrico y contactores de conexión. - Efectuar la conexión a los sistemas de operación de las bombas que garantice no presencia de fugas de agua. - Efectuar la calibración de las bombas a los sistemas de encendido y apagado de los tableros de control del sistema de operación y su adecuada calibración con los presostatos.	3,00	UN	301.000,00	297.500,00	903.000,00	892.500,00
12	73152100	Mantenimiento de HORNO ROTATORIO 12 BANDEJAS, ELECTRICO INCLUYE EL MANTENIMIENTO DE 24 BANDEJAS EN ALUMNIO DE 65 * 45 CMTTRS Desarrollo de actividades de mantenimiento que incluyen: - Limpieza general del equipo, (externa e interna). - Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico del equipo. Lubricación de rodamientos del motor. - Revisión y sondeo manguera y llaves de gas en busca de fugas y revisión de toma de encendido, de ser necesario cambio de manguera de gas. - Revisión, calibración y mantenimiento del controlador. - Mantenimiento y limpieza de chimenea de mayor diámetro, para extracción de calor generado. - Ajustamiento de puertas de cierre. Mantenimiento y/o cambio de empaquetadura de cierre que garantice correcto funcionamiento del equipo. - Revisión, mantenimiento y calibración de temporizador del equipo. - Revisión, mantenimiento y calibración del quemador del equipo. - Revisión, mantenimiento y calibración de los difusores y/o ventiladores del equipo. - Verificación de operatividad del equipo. - Calibración de la tarjeta electrónica del equipo. - Garantizar en todo caso la operatividad del equipo.	1,00	UN	960.000,00	952.000,00	960.000,00	952.000,00
13	73152100	Mantenimiento de HORNO CONVENCIONAL DE PANIFICACION DE TRES COMPARTIMENTOS. Desarrollo de actividades de mantenimiento e instalación que incluyen: - Limpieza general del equipo, (externa e interna). - Revisión y sondeo manguera y llaves de gas en busca de fugas y revisión de toma de encendido, de ser necesario cambio de manguera de gas. - Suministro e instalación del tren de gas, fistos, válvulas, quemadores, tuberías, perillas y Venturi, en caso de ser necesario efectuar acciones de cambio y/o ajuste de algunos de los componentes para su correcto funcionamiento y operatividad a gas natural. - Desarrollar la calibración de fistos y llama. - Suministro, cambio, instalación y calibración y mantenimiento sistema de flautas del equipo. - Suministro, cambio e instalación de carcaza externa de trabajo. - Suministro, cambio e instalación de tres puertas con visor en vidrio de trabajo. - Ajustamiento de puertas de cierre. - Suministro de 3 bandejas internas de depósito del producto del equipo. - Mantenimiento y/o cambio de empaquetadura de cierre que garantice correcto funcionamiento del equipo.	1,00	UN	1.596.000,00	1.594.600,00	1.596.000,00	1.594.600,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
☐	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN.pdf	(detalle)
☐	Aceptacion Oferta.pdf	Aceptacion Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CAMILO SOTO DI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93413769	Guardar y notificar
Supervisor	Manuel Gerardo Orjuela	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14136199	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN CAMILO SOTO DI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93413769	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Manuel Gerardo Orjuela Guauque	22/10/2024 7:32:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CAMILO SOTO DIAZ
Ordenador del pago	JUAN CAMILO SOTO DIAZ	22/10/2024 7:32:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CAMILO SOTO DIAZ
Ordenador del Gasto	JUAN CAMILO SOTO DIAZ	22/10/2024 7:32:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CAMILO SOTO DIAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	14.803.600
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		14.803.600

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-073

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9824	CDP	Generado	15.000.000 COP	14.803.600 COP	36-02-00-073-912310	Validado	Editar

Saldo de CDP 15.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 14.803.600 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 18/10/2024 2:48 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -