PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO:"FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE ARCHIVO RODANTE MECÁNICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA CORPORACIÓN CORMACARENA"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL 24 UNIDADES DE CONSULTA
1	El sistema de archivador rodante completo, deberá contar con: 24 UNIDADES DE CONSULTA (ESTANTE), las cuales deben contener: Área por unidad: 0.40 CM de fondo x 0,92 CM de frente x 2.20 MTS de alto. Con 7 niveles útiles. Entrepaños debidamente reforzados incluyendo piso y techo en calibre 22 (graduables por sistema de uña) reforzados en calibre 22 con tensores en platina de 3 / 4 X 1 / 8 en cruz. Altura de 2.20 metros. 8 entrepaños por modulo incluidos piso y techo. Sistema de archivo rodante mecánico antivuelco con rueda ranurada antidescarrilamiento. Fabricado en su totalidad en lamina importada cold rolled, soldadura tipo MIG. Laterales en calibre 16 Terminados en pintura electrostática curada al horno en polvo color gris con azul agua marina (Colores Corporativos). Tensores por espaldares y laterales de cada módulo. En conclusión, el archivador rodante deberá constar de 2 módulos fijos y 3 módulos rodantes de la siguiente manera: DESCRIPCIONCANT. MODULOSCANTIDAD UND DE CONSULTA MODULOS FIJOS LATERALES: CON 3 UNIDADES DE CONSULTA CADA UNO DE 2,20 MTS X 92 CM X 40CM 26 MODULOS RODANTES DOBLES: CON 6 UNIDADES DE CONSULTA CADA UNO DE 2.20 MTS X 92 CM X 40 CM318 PUERTAS METALICAS: CON 2.30 MTS DE ALTO X 0,60 CM DE ANCHO 1 ENCHAPES: LATERALES METALICOS 2.30 MTSSegún corresponda TOTAL, UNIDADES DE CONSULTA:24	UNIDAD	1	$ 61.728.000
			PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 61.728.000**

Nota: Incluye IVA

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proyectó: Maryury Guerra Alvarado
CPS - Profesional de Apoyo Sub. Admin y Financiera

Revisó: William Fernando Osma
CPS - Profesional de Apoyo Sub Admin y Financiera