REGIONAL SANTANDER	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL SANTANDER CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL SOLICITUD NECESIDAD BIENES Y SERVICIOS

Fecha: Septiembre de 2024

Solicitante: Claudia Marcela Murillo Salguero

Área o Dependencia: Subdireccion de Centro - Infraestructura

Objeto: CONTRATAR LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA (ETAPA: FASE I) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGENCIA 2024

Plazo de ejecución: **UN (1) MES**

El Centro Industrial de Mantenimiento Integral en aras de continuar con el fortalecimiento de la infraestructura del centro de formación, se requiere la intervención prioritaria de la Biblioteca siendo un espacio transversal para apoyar la formación profesional integral, fortalecer las habilidades blandas, la investigación y la innovación en los aprendices, actualmente el ambiente transversal “Ambiente Biblioteca” presenta un deterioro debido a la humedad y al desprendimiento del drywall, situación que afecta y genera riesgos de accidente a la comunidad educativa (aprendices, instructores, personal administrativo, otras partes interesadas); adicionalmente genera un impacto económico en la perdida de material bibliográfico dado que se humedece perdiendo la calidad del libro y un riesgo biológico producto de la humedad del material bibliográfico el cual genera hongos en el ambiente que puedan afectar la salud de las partes interesadas.
En consecuencia de lo anterior el Centro Formación desde la vigencia 2020 se ha incluido la necesidad en el plan de acción y el Formato GIL-F054 necesidades de mantenimiento y adecuaciones, adicionalmente en el año 2023 ha gestionado la solicitud de recursos según radicados 68-9-2023-029479 del 07 de septiembre y 68-9-2023-029081 del 05 de septiembre de 2023, sin embargo a la fecha no han sido asignados los recursos necesarios con el fin de realizar la intervención prioritaria por concepto de ADECUACIONES teniendo en cuenta el detrimento que se presenta en el ambiente de formación.

ITEM		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.00		**PRELIMINARES**		
1.01	72101500	Desmonte de cielo raso	m2	220,66
1.02	72101500	Desmonte de Luminarias	und	18
1.03	72101500	Desmonte de puntos electricos	und	66
1.04	72101500	Desmonte de aire acondicionado	und	3
1.05	72101500	Desmonte de tablero electrico de tacos	und	2
1.06	72101500	Desmonte de ventanas con perfileria en aluminio	m2	18,5
1.07	72101500	Desmonte de bajante de aguas lluvias	ML	12,8
1.09	72101500	Desmonte de canaleta electrica existente	ML	42,6
1.10	72101500	Retiro y Cargue de Materiales de Desmonte y demolición	Vj	4
2.00		**FRISOS**		
2.01	72101500	Rasqueteo de muros	m2	8
2.02	72101500	Resane en muro en mortero 1:4	m2	30
2.03	72101500	Friso liso sobre muro	ML	18
2.04	72101500	Friso liso sobre muro	m2	30
3.00		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
3.01	72101500	Reposición punto eléctrico (Toma corriente doble)	und	29
3.02	72101500	Reposición punto eléctrico (Toma corriente simple)	und	9
3.03	72101500	Reposición punto eléctrico (Voz y datos)	und	26
3.04	72101500	Reposición punto eléctrico (Interruptor)	und	2
3.05	72101500	Suministro e instalación de tablero trifásico 12 circuitos	und	1
3.06	72101500	Suministro e instalación de Panel led 40W rectangular de (30x120)cm	und	18
3.07	72101500	Suministro e instalación de Canaleta 100x45mm	ml	42,6
4.00		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
4.01	72101500	Suministro e instalación de Canal de aguas lluvias	ml	24
4.02	72101500	Suministro e instalación de bajante de aguas lluvias 4"	ml	12,8
4.03	72101500	Suministro e instalación de Tubería PVC 1" para Desagüe	ml	8
4.04	72101500	Mantenimiento cajas aguas lluvias	UND	2
5.00		**ACABADO ESTUCO Y PINTURA**		
5.01	72101500	Estuco plástico	m2	112,2
5.02	72101500	Estuco plástico	ml	113,2
5.03	72101500	Pintura Vinilo color blanco para interiores	m2	112,2
5.04	72101500	Pintura Vinilo color blanco para interiores	ml	113,2
5.09	72101500	Suministro e instalación de revestimiento tipo WALLPANEL para zócalo	ml	79,1
5.10	72101500	Suministro e instalación de revestimiento tipo WALLPANEL para muro	m2	12,4
6		**CARPINTERÍA METÁLICA**		
6,1	72101500	Mantenimiento de marcos en aluminio de ventanas existentes	m2	44
6,2	72101500	Polarización de vidrios exteriores	m2	44,4
7		**CUBIERTA Y CIELO RASO**		
7,3	72101500	Suministro e instalación de cielo Raso en PVC	m2	230,16
7,4	72101500	Suministro e instalación de canal metalico de aguas lluvias	ml	24
8		**URBANISMO**		
8,1	72101500	Adecuación de Jardineras e Impermeabilizacion de jardineras	m2	22,91
9		**OTROS**		
9,1	72101500	Aseo general	Glb	1

CERTIFICO QUE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y\O SERVICIOS SE ENCUENTRAN PROYECTADOS EN EL PLAN DE COMPRAS 2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO

CARGO: SUBDIRECTORA DE CENTRO

FIRMA RESPONSABLE:

Diligenciar en caso de ir involucrados servicios:

EL PERSONAL DE PLANTA ES: X

—



CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO

CODIGO UNSPSC CODIGO UNIVERSAL DE COMPRAS - BIENES Y SERVICIOS