ALCALDÍA DE CUBARÁ	**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**	**Código:** DIE-01-M03-F06 **Versión:** 03
	PRESUPUESTO GENERAL	**Fecha:** 02/07/2024 **Página** 1 de 1

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA SOBRE LAS GRADERIAS DEL ESTADIO MIGUEL ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1.0	**PRELIMINARES**				**$ 2,189,579.00**
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA EN ZINC	M2	175.48	$ 9,676.00	$ 1,697,944.00
1.2	DESMONTE DE TUBERIA 2-1/2"	ML	25.50	$ 8,853.00	$ 225,752.00
1.3	DESMONTE DE CERCHA TRIANGULAR1-1/2"	UND	1.00	$ 163,238.00	$ 163,238.00
1.4	DESMONTE DE REFUERZO 1-1/2"	ML	15.00	$ 6,843.00	$ 102,645.00
2	**ESTRUCTURA METALICA**				**$ 13,757,350.00**
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 3"- 2.9 MM	ML	26.10	$ 109,312.00	$ 2,853,043.00
2.2	REFUERZO EN PERFIL DE 3" * 1-1/2" CAL 18 INC ANTICORROSIVO Y MONTAJE.	ML	15.00	$ 56,365.00	$ 845,475.00
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA REFORZADA 1-1/2" X 1-1/2" CAL18- 1.1MM	ML	7.70	$ 112,631.00	$ 867,259.00
2.4	MANTENIMIENDO CERCHAS METALICAS EXISTENTES	ML	38.50	$ 53,247.00	$ 2,050,010.00
2.5	MANTENIMIENTO CORREAS METALICAS	ML	170.00	$ 34,850.00	$ 5,924,500.00
2.6	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS.	ML	37.50	$ 32,455.00	$ 1,217,063.00
3	**CUBIERTA**				**$ 11,120,720.00**
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000 GALVANIZADA	M2	175.48	$ 58,489.00	$ 10,263,650.00
3.2	CABALLETE EN LAMINA MASTER 1000	ML	21.40	$ 40,050.00	$ 857,070.00

COSTO DIRECTO DE LA OBRA	**$ 27,067,649.00**
ADMINISTRACION 24%	**$ 6,496,236.00**
IMPREVISTO 2%	**$ 541,353.00**
UTILIDAD 7%	**$ 1,894,735.00**
COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 35,999,973.00**

Proyectó:

Helmer Becerra

HELMER EDUARDO BECERRA SANTANDER
Apoyo al Secretario de Planeacion y Obras Publicas

VoBo:

JOSE LEONARDO ARDUQUE CONTRERAS
Secretario de Planeacion y Obras Publicas