MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	PRESUPUESTO PLACA HUELLAS	ALCALDÍA DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL CURAL SECTOR BUTULU; LA VIA DE LA VEREDA UCRANIA SECTOR CASERIO Y LA VIA DE LA VEREDA CURAL SECTOR CASA GUADUA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CURAL SECTOR BUTULU DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

DATOSDE ENTRADA						
MEDIDAS DE DISEÑO TIPO PLACA HUELLA MODELO ICCU						
Cuneta	Sobreancho 1	Huella	Centro	Huella	Sobreancho 2	Cuneta
0,60	0,30	0,90	0,90	0,90	0,30	0,60
ANCHO DE VIA = 4,5 Metros						

Longitud via=	**120,00**	Metros
Ancho via=	**4,50**	Metros

PRESUPUESTO PLACA HUELLA TIPO ICCU						
ÍTEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	APU	Localizacion y replanteo	M2	540,00	$ 1.900,00	$ 1.026.000,00
2	ICCU - Vías 6,1	Conformacion de la Calzada existente	M2	540,00	$ 1.116,00	$ 602.640,00
3	ICCU - Vías 3,2	Subbase granular	M3	81,00	$ 161.795,00	$ 13.105.395,00
4	ICCU - Vías 2.12	Excavaciones varias en material comun seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	64,80	$ 24.793,00	$ 1.606.586,40
5	ICCU - Construcción 16.2	Excavaciones varias a maquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	97,20	$ 20.806,00	$ 2.022.343,20
6	ICCU - Vías 4.6	Concretos clase D, f'c=3000 PSI (bases)	M3	37,80	$ 758.471,00	$ 28.670.203,80
7	ICCU - Vías 4.25	Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases	M3	27,00	$ 516.565,00	$ 13.947.255,00
8	ICCU - Vías 4.21	Cuneta en concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	27,00	$ 625.398,00	$ 16.885.746,00
9	ICCU - Vías 4.52	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60.000 PSI	KG	4.455,70	$ 7.854,00	$ 34.995.067,80
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 112.861.237,00**
					ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU) 33%	**$ 37.244.208,00**
					COSTOS TOTALES	**$ 150.105.445,00**

MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	PRESUPUESTO PLACA HUELLAS	ALCALDÍA DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL CURAL SECTOR BUTULU; LA VIA DE LA VEREDA UCRANIA SECTOR CASERIO Y LA VIA DE LA VEREDA CURAL SECTOR CASA GUADUA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA UCRANIA SECTOR EL CASERIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

DATOSDE ENTRADA						
MEDIDAS DE DISEÑO TIPO PLACA HUELLA MODELO ICCU						
Cuneta	Sobreancho 1	Huella	Centro	Huella	Sobreancho 2	Cuneta
0,60	0,05	0,90	0,90	0,90	0,05	0,60
ANCHO DE VIA = 4 Metros						

Longitud via=	80,00	Metros
Ancho via=	4,00	Metros

PRESUPUESTO PLACA HUELLA TIPO ICCU

ÍTEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	APU	Localizacion y replanteo	M2	320,00	$ 1.900,00	$ 608.000,00
2	ICCU - Vías 6,1	Conformacion de la Calzada existente	M2	320,00	$ 1.116,00	$ 357.120,00
3	ICCU - Vías 3,2	Subbase granular	M3	48,00	$ 161.795,00	$ 7.766.160,00
4	ICCU - Vías 2.12	Excavaciones varias en material comun seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	38,40	$ 24.793,00	$ 952.051,20
5	ICCU - Construcción 16.2	Excavaciones varias a maquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	57,60	$ 20.806,00	$ 1.198.425,60
6	ICCU - Vías 4.6	Concretos clase D, f'c=3000 PSI (bases)	M3	24,84	$ 758.471,00	$ 18.840.419,64
7	ICCU - Vías 4.25	Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases	M3	12,00	$ 516.565,00	$ 6.198.780,00
8	ICCU - Vías 4.21	Cuneta en concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	18,00	$ 625.398,00	$ 11.257.164,00
9	ICCU - Vías 4.52	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60.000 PSI	KG	2.944,46	$ 7.854,00	$ 23.125.788,84
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 70.303.909,00**
ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU)					**33%**	**$ 23.200.290,00**
COSTOS TOTALES						**$ 93.504.199,00**

MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	PRESUPUESTO PLACA HUELLAS	ALCALDÍA DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL CURAL SECTOR BUTULU; LA VIA DE LA VEREDA UCRANIA SECTOR CASERIO Y LA VIA DE LA VEREDA CURAL SECTOR CASA GUADUA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

3. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CURAL SECTOR CASA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

DATOSDE ENTRADA						
MEDIDAS DE DISEÑO TIPO PLACA HUELLA MODELO ICCU						
Cuneta	Sobreancho 1	Huella	Centro	Huella	Sobreancho 2	Cuneta
0,60	0,55	0,90	0,90	0,90	0,55	0,60
ANCHO DE VIA = 5 Metros						

Longitud via=	80,00	Metros
Ancho via=	5,00	Metros

PRESUPUESTO PLACA HUELLA TIPO ICCU

ÍTEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	APU	Localizacion y replanteo	M2	400,00	$ 1.900,00	$ 760.000,00
2	ICCU - Vías 6,1	Conformacion de la Calzada existente	M2	400,00	$ 1.116,00	$ 446.400,00
3	ICCU - Vías 3,2	Subbase granular	M3	60,00	$ 161.795,00	$ 9.707.700,00
4	ICCU - Vías 2.12	Excavaciones varias en material comun seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	48,00	$ 24.793,00	$ 1.190.064,00
5	ICCU - Construcción 16.2	Excavaciones varias a maquina sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	72,00	$ 20.806,00	$ 1.498.032,00
6	ICCU - Vías 4.6	Concretos clase D, f'c=3000 PSI (bases)	M3	25,65	$ 758.471,00	$ 19.454.781,15
7	ICCU - Vías 4.25	Concreto ciclopeo clase G, 2000 PSI 40% rajon para bases	M3	24,00	$ 516.565,00	$ 12.397.560,00
8	ICCU - Vías 4.21	Cuneta en concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	18,00	$ 625.398,00	$ 11.257.164,00
9	ICCU - Vías 4.52	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60.000 PSI	KG	2.998,14	$ 7.854,00	$ 23.547.391,56
					SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 80.259.093,00**
					ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU) **33%**	**$ 26.485.500,00**
					COSTOS TOTALES	**$ 106.744.593,00**

MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	PRESUPUESTO PLACA HUELLAS	ALCALDÍA DE LA VEGA CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL CURAL SECTOR BUTULU; LA VIA DE LA VEREDA UCRANIA SECTOR CASERIO Y LA VIA DE LA VEREDA CURAL SECTOR CASA GUADUA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL CURAL SECTOR BUTULU; LA VIA DE LA VEREDA UCRANIA SECTOR CASERIO Y LA VIA DE LA VEREDA CURAL SECTOR CASA GUADUA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

ÍTEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		1. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CURAL SECTOR BUTULU DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	UND	1,00	$ 150.105.445,00	$ 150.105.445,00
2		2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA UCRANIA SECTOR EL CASERIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	UND	1,00	$ 93.504.199,00	$ 93.504.199,00
3		3. MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CURAL SECTOR CASA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA	UND	1,00	$ 106.744.593,00	$ 106.744.593,00
					COSTO TOTAL	**$ 350.354.237,00**

FIRMA:

Nombre: **ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO**

Cargo: Secretario de planeación e infraestructura