

Medellín, 15 de julio de 2024 Cot- 2126

Señores
Fuerza Aérea Colombiana

Propuesta suministro pista Agility

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACION TECNICA	CANTIDAD	Valor
1	ARO DE ENTRENAMIENTO PARA PERROS 	Aro de salto tipo IDEANDO para entrenamiento canino elaborado tubería metálica estructural con acabados de pintura electrostática al horno en polvo, anclado al terreno con platinas y chazo expansivo con medidas de 1,0 x 0,07 x 1,23 m. (se fabrica según imagen enviada por el cliente)	1	$ 1.950.000
2	MURO AGILITY 	Obstáculo elaborado en aluminio compuesto por un Muro o viaducto de Agility que puede tener una o dos entradas en forma de túnel que forma una U invertida. La torre del muro debe medir 1 metro de altura y 40 cm cuadrados en su contorno; mientras que la altura del propio muro medirá 65 cm con terminado ovalado en la parte superior; formando un ancho total de 120 a 150 cm el muro en su totalidad. PENDIENTE POR DEFINIR DISEÑO	1	$ 3.250.000
3	PASARELA AGILITY 	Obstáculo pasarela tipo IDEANDO elaborado en tubería metálica estructural con acabados de pintura electrostática al horno en polvo + superficie madera plástica anclado al terreno con platinas y chazo expansivo + para recorrido del canino con resaltos de 20 mm de ancho y separación de 25 cm entre	1	$ 3.000.000

		ellos. Su altura máxima de 1,30 metros. El recorrido total será 3, 80 metros.		
4	RUEDA AGILITY 	Obstáculo TIPO IDEANDO elaborado en tubería metálica estructural con acabados de pintura electrostática al horno en polvo, teniendo un diámetro de 60 centímetros y una altura entre 80 cm. La cual se encontrará sostenida por cuatro amarres sujetos a una estructura cuadrada en su alrededor que a su vez va sostenida sobre el suelo por dos largueros de 1, 50 metros.	1	$ 1.850.000
5	BALANCIN AGILITY 	Obstáculo elaborado en tubería metálica estructural con acabados de pintura electrostática al horno en polvo + superficie en madera plástica antideslizante que mide 40 centímetros de ancho por 4,25 metros de largo. En el medio de la rampa se colocará un caballete de manera que cuando el perro sobrepase este punto, la superficie caiga, la altura de este caballete será de un sexto de la longitud de la tabla.	1	$ 2.750.000
6	SALTO ALTO AGILITY 	Obstáculo elaborado en tubería metálica estructural con acabados de pintura electrostática al horno en polvo en forma de Valla simple de salto, formada por barras con dos montantes laterales de sujeción, los cuales deberán tener pestañas de sujeción en su interior para las vallas a una altura de 65 cm del suelo. Los soportes serán elaborados tipo cerca con un ancho entre 60 cm, y una altura en su borde interior de 1 metro con decaída al borde exterior hasta los 75 cm.	1	$ 1.650.000
7	SLALOM AGILITY	Obstáculo elaborado en tubería metálica estructural	1	$ 2.150.000

		con acabados de pintura electrostática al horno en polvo y que Consta de 12 postes que el perro debe sortear durante el circuito de Agility. Se trata de elementos rígidos con un diámetro de 5 centímetros y una altura de 1 metro como mínimo y separado cada 60 centímetros sobre una placa retráctil de máximo 8mm de espesor.		
8	RAMPA AGILITY 	Obstáculo elaborado en tubería metálica estructural con acabados de pintura electrostática al horno en polvo +superficie en madera plástica, compuesto por una Empalizada que consta de dos planchas con superficie antideslizante que forma una A con resaltos de 20 mm de ancho y separación de 25 cm entre ellos. Tiene un ancho mínimo de 90 centímetros y su cúspide se encuentra a 1, 70 metros del suelo.	1	$ 2.950.000
9	SALTO LARGO AGILITY 	Obstáculo elaborado en tubería metálica estructural con acabados de pintura electrostática al horno en polvo para Salto de longitud compuesto por 5 elementos de 1, 50m, el ancho del obstáculo medirá 1,20 metros con elementos en orden ascendente siendo el primero de 15 cm de alto hasta el más alto de 28cm. Con 4 postes de señalización en sus esquinas con base sostenible sobre el suelo y con altura de 1, 20 cm.	1	$ 3.330.000

Unidad de medida:

No	ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA
1	ARO DE ENTRENAMIENTO PARA PERROS	UNIDAD
2	MURO AGILITY	UNIDAD
3	PASARELA AGILITY	UNIDAD
4	RUEDA AGILITY	UNIDAD
5	BALANCIN AGILITY	UNIDAD
6	SALTO ALTO AGILITY	UNIDAD
7	SLALOM AGILITY	UNIDAD
8	RAMPA AGILITY	UNIDAD
9	SALTO LARGO AGILITY	UNIDAD

Observaciones

- El cliente suministra fuentes de energía en caso de necesitarlos
- El cliente suministra un lugar seguro y confiable para guardar y garantizar el cuidado de los materiales y herramientas
- El cliente debe cerrar y señalizar el lugar a intervenir (SE RECOMIENDA CERRAMIENTO EN TELA VERDE SARAN) si el cliente no lo desea hacer IDEANDO puede cotizar esta actividad.
- Cualquier trabajo que se requiera hacer en el momento de la instalación se cotizara por aparte
- Cualquier daño que se presente por vandalismo en el proceso de instalación del piso en caucho debe de ser asumido por el cliente.
- El cliente debe entregar la placa o sub- base construida NO es responsabilidad el funcionamiento de esta

Condiciones comerciales

Forma de pago: 60% anticipo 40 % para el despacho

Validez de la oferta: **8 días**

Los valores ofertados con más IVA pleno de 19 %

Indicar ciudad de instalación para cotizar el envió y demás ítem relacionados

FECHA DE ENTREGA PENDIENTE 30 dias

Cordialmente;

Robinson Henao Londoño
Director General
IDEANDO Diseño en Obra s.a.s