ElectroRojas&Delgado S.A.S
Instalaciones eléctricas Domésticas, comerciales e Industriales

NIT: 901.117.358-3 REGIMEN COMUN
Diagonal 53 Sur No 61F-35 Int 11 Bogotá D:C
Teléfonos: 5665901 -3102053939
electrorojasyd@gmail.com, rudolffo54@yahoo.es

COTIZACION Nº 240

FECHA: 11/08/2023
VENCE: 17/08/2023

CLIENTE: E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUI NIT: 826.002777-1 .

DIRECCION: CARRERA 5 #6-2 TEL: 3193401038-ARQUITECTA CAMILA NIETO

1	COTIZACION HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUI	Unid	Cantidad	precio unitario	#¡REF!
1,1	Suministro de PANEL DE CONTROL (direccionado ,mínimo una tarjeta de laso de comunicación SLC con capacidad de 125 dispositivos detectores y 125 módulos direccionados,fuente de alimentación ,dos baterías de respaldo calculadas para 24 horas en estado normal y 5 minutos en estado de Alarma,gabinete para montaje ,accesorios necesarios para la configuración del panel) suministro de panel de control Bosch referencia :FPA-1000-W2,con pantalla de configuración .	Und	2	$ 10.350.000,00	$ 20.700.000,00
1,2	Suministro e instalación de NVR de 8 canales HIK -VISION	Und	1	$ 1.930.950,00	$ 1.930.950,00
1,3	Suministro de cámara tipo domo de 4 MP HIK -VISION	Und	18	$ 557.250,00	$ 10.030.500,00
1,4	Suministro de DVR DE 24 CANALES 4 MP-HIK-VISION 10 TERAS	Und	1	$ 4.147.950,00	$ 4.147.950,00
1,5	Suministro e instalación de UPS bifásica capacidad de 10KWA con transformador de aislamiento marca POWEST	Und	1	$ 13.098.000,00	$ 13.098.000,00
1,6	Suministro de RACK de 7”x 24” metálico lamina CR cerrado pintura electrostática para pared	Und	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00
1,7	Suministro de multitoma marca QUEST con TVSS de 8 salidas para rack	Und	1	$ 487.500,00	$ 487.500,00
1,8	Suministro e instalación de transformador trifasico tipo capsulado en cuarto eléctrico de 112.5KWA de 13200 voltios a 220 voltios con conexión a DPS y SPTcon certificación RETTIE (FABRICACIÓN DE 150 – 180 DIAS)	Und	1	$ 76.755.000,00	$ 76.755.000,00
					$ 127.599.900,00
	ADMINISTRACION			5,30%	$ 6.762.794,70
	IMPREVISTOS			2,35%	$ 2.998.597,65
	UTILIDADES			5,30%	$ 6.762.794,70
	SUBTOTAL				$ 144.124.087,05
	IVA			19%	$ 27.383.576,54
	VALOR TOTAL CONTRATO ELECTRICO DE OBRA				$ 171.507.663,59

NOTA: Los ítems cotizados no incluyen accesorios, materiales de media o baja tensión.
Solo se garantiza el precio del ítem. No incluyen transportes, traslados, viáticos. Se da validez de ocho días a los precios cotizados