ACFERBO
BOMBAS Y MOTORES
NIT: 900.387.217-7

COTIZACIÓN 4305
Bogotá D.C. AGOSTO 10 DE 2023

SEÑOR:
E.S.E HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUÍ
Ciudad

Apreciados señores:
En atención a su amable solicitud nos permitimos presentarle nuestra mejor oferta para el suministro de:

❖ **EQUIPO DE PRESION DIFERENCIAL PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:**

- ✓ Dos (2) electrobombas centrifugas alta presión en hierro marca PEARL con motor eléctrico trifásico 220V/440V de **5HP**, succión y descarga 2'', altura máxima de 52 metros, caudal máximo de 500 litros por minuto.
- ✓ Tablero para sistemas de presión con ARRANCADORES DIRECTOS CON ALTERNANCIA Y ADICIÓN AUTOMÁTICA PARA CONTROL DE 2 MOTOBOMBAS TRIFÁSICAS, 220V O 440V DE **5HP** Compuesto por: Guardamotores termomagnéticos, contactores de potencia, contactor auxiliar, selector de 2 posiciones (OFF - ON) y 3 posiciones (AUTO - 0 - MAN), lámparas piloto (Tablero Energizado y Bomba en Marcha), mini interruptor para protección del circuito de control, borneras de fuerza (Alimentación y Salida al Motor) y borneras de control (habilitación del sistema por presencia de agua, señal del sensor de nivel 1 y 2) e identificación del cableado y borneras. Transformador de control y fusibles de protección para 440V.
- ✓ Un (1) Tanque hidroacumulador de 300 litros vertical marca PEARL.
- ✓ Manometros (3) manómetros de 0-150 psi glicerina
- ✓ presostatos (2) presostatos 30-130 PSI
- ✓ Un flotador eléctrico control de nivel con microswitch
- ✓ Preensamble sobre base estructural y tubería de interconexión bombas con tanque, tubería en **HIERRO GALVANIZADO**, incluye; flauta de 3" con dos (2) ramificaciones de 2", dos (2) registros de compuerta de 2", dos (2) cheques hidro en bronce de 2" marca HELBERT, un (1) cheque de cortina perforado de 1" para tanque hidroacumulador, un (1) registro de cortina de 1-1/4" para tanque hidroacumulador, un (1) registro de cortina en bronce de 1" para desagüe, NO incluye tubería de succión.

$ 10.520.000+ IVA



❖ **EQUIPO DE PRESION DIFERENCIAL PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:**

- ✓ Dos (2) electrobombas centrifugas alta presión en hierro marca BARNES con motor eléctrico trifásico 220V/440V de **2HP**, succión y descarga 1 1/2'' , altura máxima de 42metros, caudal máximo de 60 galones por minuto.
- ✓ Tablero para sistemas de presión con variador de velocidad x bomba para dos bombas de 2HP.
- ✓ Un (1) Tanque hidroacumulador de 200 litros vertical marca PEARL.
- ✓ Manómetros (3) manómetros de 0-150 psi glicerina
- ✓ Transductor de presión
- ✓ Un flotador eléctrico control de nivel con microswitch
- ✓ Preensamble sobre base estructural y tubería de interconexión bombas con tanque, tubería en **HIERRO GALVANIZADO**, incluye; flauta de 3" con dos (2) ramificaciones de 1 1/2", dos (2) registros de compuerta de 1 1/2", dos (2) cheques hidro en bronce de 1 1/2" marca HELBERT, un (1) cheque de cortina perforado de 1" para tanque hidroacumulador, un (1) registro de cortina de 1-1/4" para tanque hidroacumulador, un (1) registro de cortina en bronce de 1" para desagüe, NO incluye tubería de succión.



$ 14.632.000+ IVA

❖ **EQUIPO EYECTOR COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:**

- ✓ Una (1) electrobomba sumergibles para agua residual marca IHM con motor eléctrico trifásico 220V de **2HP**, descarga 2'' , altura máxima de 20 metros, caudal máximo de 137 Galones por minuto.
- ✓ Tablero para sistema eyector con arrancadores director para control de una (1) motobomba sumergible trifásica a 220V,
- ✓ Dos (2) flotadores en mercurio aguas negras

$ 3.892.000 + IVA

TOTAL : $ 29.044.000 + IVA

CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ OFERTA: 30 DÍAS
FORMA DE PAGO: 50 % ANTICIPADO, 50% PARA REALIZAR ENTREGA.
DISPONIBILIDAD DE ENTREGA: 2 - 10 DIAS HABILES, , PREVIA CANCELACIÓN Y ORDEN DE COMPRA DE LA MERCANCÍA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, SALVO VENTA PREVIA.

- *Los envíos dentro del perímetro urbano de Bogotá NO tienen costo, los envíos a otras ciudades se realizan a contra entrega y bajo responsabilidad del cliente por la empresa que se determine. para la entrega de la mercancía debe estar 100% cancelada.*
- *La responsabilidad de ACFERBO. frente a sus clientes cesa en el momento de la entrega del material al transportador. la mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente, quien deberá, si lo desea, asegurarla en los procesos de manipulación y transporte.*
- *Asegúrese de hacer correctamente su pedido. toda devolución, una vez sea aceptada y autorizada por ACFERBO tendrá un costo del 10% (motivo costos operacionales) del valor de la factura, y será asumido por el cliente.*
- *Los precios son para pago en efectivo o transferencia, en caso de que se cancele con tarjeta de crédito o cheque este se confirmara por Covinoc, y el valor en cada uno de los casos aumentara un 5%.*

"Para la entrega la mercancía debe estar en su 100% cancelada o según forma de pago"

GARANTÍAS

De Repuestos : Todos los equipos suministrados por **ACFERBO** son de producción continua y de alta trayectoria Comercial, razones por las cuales se garantiza la Consecución de repuestos.

De Fabricación : **12** Meses de garantía por defectos de fábrica.

Esperamos que la anterior oferta sea de su completo interés y quedamos a su disposición para colaborarle en cualquier información adicional.

MANUEL VASQUEZ
DEPTO. VENTAS
PBX 4342819
CEL 3175114050