| Cotización |
|---|
| MR-12-67-23 |

Bogotá D.C. 13/08/2023 Versión 3.45

| | |
|---|---|
| **Cliente: ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUI** | **Teléfono: Camila Zafra** |
| **Contacto: CAMILA ZAFRA** | **NIT: 826.002.777.1** |
| **Correo: camila.zafra@outlook.com** | **Ciudad: MONGUI** |

**Respetados Señores,**

Con base a su amable solicitud, nos complace presentar para su consideración y estudio el suministro de los siguientes equipos, los cuales cuentan con los mejores estándares de calidad y cumplimiento a nivel mundial.

# Opción 1 - ABC Power Solutions

**Entrega en 15 Dias**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca** | ABC Power Solutions | **Modelo** | C75D6 |
| **Referencia** | AC60S | **Versión** | **Cabinada** |
| **Modo Operación** | Stand-by | **Motor** | **CUMMINS** |
| **Potencia Nominal (kW)** | **60** | **Referencia Motor** | 4BTA3.9-G2 |
| **Potencia Nominal (KVA)** | **75** | **RPM** | 1800 |
| **Voltaje (V) Trifásica** | 220 | **Generador** | TIPO STAMFORD |
| **Frecuencia** | 60 Hz | **Referencia Generador** | LK224E |
| **Factor de Potencia** | 0,8 | **Tablero de Control** | DEEP SEA / COMAP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Precio Nacionalizado Pesos Colombianos (COP)** | | $ | 43.534.492 |
| **Descuento (%)** | **4%** | $ | 1.741.380 |
| **Subtotal (COP)** | | **$** | **41.793.112** |
| **IVA (19%)** | | $ | 7.940.691 |
| **Valor Total (COP)** | | **$** | **49.733.804** |

# Opción 2 - ABC Power Solutions

**Entrega en 70 Dias**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca** | ABC Power Solutions | **Modelo** | DE75D6 |
| **Referencia** | AP60S-W | **Versión** | **Cabinada** |
| **Modo Operación** | Stand-by | **Motor** | **WEIFANG RIC** |
| **Potencia Nominal (kW)** | **60** | **Referencia Motor** | R4105ZLDS |
| **Potencia Nominal (KVA)** | **75** | **RPM** | 1800 |
| **Voltaje (V) Trifásica** | 220 | **Generador** | TIPO STAMFORD |
| **Frecuencia** | 60 Hz | **Referencia Generador** | LK224E |
| **Factor de Potencia** | 0,8 | **Tablero de Control** | DEEP SEA / COMAP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Precio Nacionalizado Pesos Colombianos (COP)** | | $ | 32.370.342 |
| **Descuento (%)** | **4%** | $ | 1.294.814 |
| **Subtotal (COP)** | | **$** | **31.075.528** |
| **IVA (19%)** | | $ | 5.904.350 |
| **Valor Total (COP)** | | **$** | **36.979.879** |

# ACCESORIOS INCLUIDOS

- **Tablero de control digital**
- **Interruptor de protección del generador**
- **Gobernador de Velocidad**
- **Batería y cables de batería**
- **Aisladores anti vibratorios**
- **Silenciador y manga flexible**
- **Parada de emergencia**
- **Precalentador**
- **Cargador de batería**
- **Manuales Operación/Mtto**
- **Normas ISO 9001 – 14000**
- **Certificado de Importación**
- **Ficha Tecnica**



## ACCESORIOS ADICIONALES DE INSTALACIÓN
## APLICA PARA LAS DIFERENTES OPCIONES DE PLANTAS ELÉCTRICAS

| SISTEMA DE ESCAPE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ref. | Cant | Valor Unitario | Subtotal |
| Metros de tubería de escape en lámina calibre 16 con acabado en pintura de alta temperatura con sus correspondientes accesorios. | 3" | 1 | $ 127.126 | $ 127.126 |
| Codo escape, amplio radio, en lámina calibre 16 con acabado en pintura de alta temperatura. | 3" | 1 | $ 127.126 | $ 127.126 |
| Aislamiento térmico tubería en lana mineral de roca de 2” de espesor con acabado en chaqueta de aluminio. | 3" | 1 | $ 151.677 | $ 151.677 |
| Aislamiento térmico codo en lana mineral de roca de 2” de espesor con acabado en chaqueta de aluminio. | 3" | 1 | $ 151.677 | $ 151.677 |
| Subtotal Sistema de Escape | | | | $ 557.607 |

| TRANSFERENCIAS, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y DE CONTROL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ref. | Cant | Valor Unitario | Subtotal |
| Transferencia automática para planta de 75 KVA AC-1 A. | 75 KVA | 1 | $ 3.705.372 | $ 3.705.372 |
| Subtotal Eléctricos | | | | $ 3.705.372 |

| TRANSPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ref. | Cant | Valor Unitario | Subtotal |
| Cargue, transporte, de planta hasta Mongui Boyaca. **(Perímetro Urbano) No incluye descargue.** | N/A | 1 | $ 1.650.000 | $ 1.650.000 |
| Subtotal Transporte | | | | $ 1.650.000 |

| MANO DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ref. | Cant | Valor Unitario | Subtotal |
| Mano de obra de conexiones Electricas con recibo de barrajes de conexión y de acometidas eléctricas debidamente ponchadas e identificadas a cero (0) metros. | MO | 1 | $ 1.350.000 | $ 1.350.000 |
| Pruebas y entrega en normal operación. | PS | 1 | $ 1.100.000 | $ 1.100.000 |
| Subtotal Mano de Obra | | | | $ 2.450.000 |

| | |
|---|---|
| Precio Accesorios e Instalación (COP) | $ 8.362.979 |
| IVA (19%) | $ 1.588.966 |
| **Valor Total Accesorios e Instalación (COP)** | **$ 9.951.945** |

# TÉRMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES

## PRECIOS:

**PLANTA ELÉCTRICA:** El precio de las plantas eléctricas está en pesos colombianos.

**ACCESORIOS ADICIONALES DE INSTALACIÓN:** Los precios están en pesos colombianos.

**IVA**: El Impuesto al valor agregado IVA siempre será determinado por el vigente o establecido por el gobierno en la fecha de facturación.

**ARANCEL**: En el evento de que el gobierno nacional decrete incrementos o cambios de los Aranceles, estos se aplicaran en caso de que estos sean posteriores a la fecha de la presente oferta.

## ENTREGA:

**PLANTA ELÉCTRICA:** **(Salvo venta previa, confirmación pedido) Una vez cancelado al 100%**

**Planta eléctrica se entregara en bodega zona franca - Bogotá**

La entrega estará sujeta a tiempo de nacionalización y alistamiento según protocolos de prueba exigidos por el fabricante.

**ACCESORIOS E INSTALACIÓN:** 5 días o el fijado por cronograma establecido conjuntamente con el comprador.

## FORMA DE PAGO:

**PLANTA ELÉCTRICA:** 50% de Anticipo junto con la orden de compra, 50% previo a la entrega del equipo.

**INSTALACIÓN:** 50% de Anticipo junto con la orden de compra, 50% previo al despacho de los materiales y la ejecución de los trabajos.

**Los pagos se deben realizar en la cuenta bancaria suministrada al momento del cierre de la negociación o en cheque. Los pagos con cheque sujetos a (3) días hábiles de canje. Gastos bancarios y de transferencias deben ser incluidos y correr por cuenta del comprador.**

**DESCUENTOS:** Descuentos ofrecidos aplican única y exclusivamente para cada cotización, teniendo en cuenta la cantidad de equipos y condiciones acordadas y serán efectivos si se cumplen las condiciones de pago establecidas en la negociación.

**Para tubería y acometidas eléctricas se cobrará lo realmente instalado**

## GARANTÍA:

Ofrecemos garantía de un (1) año o 1000 horas en servicio Stand By, lo que primero ocurra. La garantía de los equipos está sujeta que el equipo sea puesto en operación por personal calificado de ABC Plantas y Equipos S.A.S. y a los términos y condiciones estándar establecidos por el fabricante. Referirse al certificado de garantía para mayor información.

## GENERALES:

- Según lo cotizado, ABC PLANTAS Y EQUIPOS S.A.S. no es responsable por obras civiles ni de ningún suministro o trabajo diferente a los establecidos en la presente propuesta. Visitas adicionales de capacitación, arranque y/o pruebas posteriores a la entrega final correrán por cuenta del comprador.
- Cuando el cliente suministre e instale las acometidas eléctricas de potencia, estás deben estar con las respectivas terminales de conexión debidamente ponchadas e identificadas, así como también deberán suministrar los barrajes de conexión.
- En nuestra propuesta no está incluido el costo del suministro de andamios certificados, personal SISO e ingeniero residente.
- Los trabajos se realizarán en horarios hábiles laborales (lunes a Viernes de 8:00 am a 5 pm) por personal calificado debidamente autorizado.

- Cumplida la fecha acordada de entrega, ABC asumirá hasta un máximo de 15 días los costos de almacenaje en zona franca, posterior a este periodo de tiempo, los costos de bodegaje serán asumidos directamente por el comprador a las tarifas establecidas en Zona Franca.

Si pasados 30 días de la fecha de la entrega el cliente no ha retirado el grupo, ABC podrá disponer del equipo y reprogramar la entrega según las fechas de llegada de nuevos grupos.

En el evento de que se realice un anticipo, pero no se cumpla con la fecha de cancelación del saldo y además no se retire de la Zona Franca, ABC podrá tomar la decisión de disponer del grupo y de hacer la devolución de los dineros recibidos.

- ABC Plantas y Equipos SAS en ningún caso reconocerá costos por lucro cesante, costos de inactividad, perdida de ingresos ni perjuicios indirectos o consecuenciales. La limitación de responsabilidad aquí indicada prevalecerá sobre la sugerida en cualquier otro documento.
- Con la aceptación de la presente cotización paralelamente el cliente autoriza de manera expresa e irrevocable a ABC PLANTAS Y EQUIPOS SAS o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a su comportamiento crediticio, financiero y comercial a las Centrales de Riesgo que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia o a quien represente sus derecho .

## VALIDEZ DE LA OFERTA:

**Nuestra oferta es válida por 10 días calendario.**

ABC
PLANTAS Y EQUIPOS S.A.S

ABC
PLANTAS & EQUIPOS

**Mónica Rojas Figueroa**
Ejecutiva Comercial
Carrera 29 No. 69-23 Bogotá D.C.
Pbx.: 4377500 Móvil: 3164690415
monicarojas@abcplantas.com
www.abcplantas.com



PRODUCTOS EXCLUSIVOS
ABC Power Solutions
KOHLER | SDMO

**Nuestra experiencia vigente de más de 28 años atendiendo los más importantes sectores económicos del país y con más de 12.000 unidades suministradas, instaladas y en mantenimiento a nivel nacional, garantizan ampliamente su inversión con nuestra compañía.**

PLAZA CENTRAL CENTRO COMERCIAL
TITAN PLAZA CENTRO COMERCIAL GRANDIOSO
Parque la Colina
VENTURA Soacha Terreros
In FUTURAS Arquitectura+Construcción
COLPATRIA
CUSEZAR
DISARCO DISEÑO ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN
OIKOS
CONSTRUCTORA BOLÍVAR
Tríada
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI
capitalsalud eps-s
Clínica del Country
méderi
SOLUCIONES OUTSOURCING B.P.O
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
CIENCIA Y TECNOLOGIA CON PROYECCION SOCIAL
DAVIVIENDA
terpel
BIOMAX
HUAWEI
Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá
Claro
CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD CENTRAL