REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO: 11	**CARPINTERÍA ALUMINIO**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
11.1	1.15.16	VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE			M2
					218.878,35
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	VENTANA ALUMINIO PROYECTANTE	m²	148.689,00	1,000	148.689,00
	TOTAL MATERIAL				148.689,00
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	68.145,00	0,030	2.044
	TOTAL EQUIPO				2.044
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA (B)	hh	11.943,00	2,100	25.080,30
	OFICIAL OBRA (A)	hh	20.507,00	2,100	43.064,70
	TOTAL MANO DE OBRA				68.145,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**218.878,35**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
11.2	1.15.06	PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"			M2
					348.017,13
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	PUERTA ALUMINIO	M2	315.486,00	1,000	315.486,00
	TOTAL MATERIAL				315.486,00
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	32.450,00	0,003	81,13
	TOTAL EQUIPO				81,13
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA (B)	hh	11.943,00	1,000	11.943,00
	OFICIAL OBRA (A)	hh	20.507,00	1,000	20.507,00
	TOTAL MANO DE OBRA				32.450,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**348.017,13**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
11.3	REFERENCIA	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO CORREDERA VIDRIO Y ACCESORIOS SEGÚN C. DE DISEÑO			M2
					452.432,00
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	ALUMINIO PARA PUERTA CORREDERA INC ACCESORIOS	M2	320.000,00	1,000	320.000,00
	VINILO PELICULA DE SEGURIDAD	ROLLO	52.000,00	0,450	23.400,00
	TOTAL MATERIAL				343.400,00
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	68.145,00	0,600	40.887
	TOTAL EQUIPO				40.887
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA (B)	hh	11.943,00	2,100	25.080,30

	OFICIAL OBRA (A)	hh	20.507,00	2,100	43.064,70
	TOTAL MANO DE OBRA				68.145,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**452.432,00**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
11.4	REFERENCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PLOMADA DE 1.20X2.20 M. ENTAMBORADA EN TRIPLEX BLINDADA EN LAMINA DE PLOMO, PINTADA EN COLOR REQUERIDO POR EL CLIENTE. INLCUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 18 Y CONTRAMARCO EN LAMINA DE PLOMO - PINTADO.			UND
					3.603.840,00
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	PUERTA PLOMADA SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	3.500.000,00	1,000	3.500.000,00
	TOTAL MATERIAL				3.500.000,00
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	64.900,00	0,600	38.940
	TOTAL EQUIPO				38.940
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA (B)	hh	11.943,00	2,000	23.886,00
	OFICIAL OBRA (A)	hh	20.507,00	2,000	41.014,00
	TOTAL MANO DE OBRA				64.900,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**3.603.840,00**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
11.5	REFERENCIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA PLOMADA DE 0.40*0.30 M. ELABORADA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y CONTRAMARCO EN LAMINA DE PLOMO. CON VIDRIO PLOMADO DE 12 MM DE ESPESOR EQUIVALENTE A EMPLEAR LAMINA DE PLOMO DE 2.5 MM.			UND
					2.353.840,00
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	VENTANA PLOMADA SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	2.250.000,00	1,000	2.250.000,00
	TOTAL MATERIAL				2.250.000,00

2. EQUIPO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	64.900,00	0,600	38.940
TOTAL EQUIPO				38.940
3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
AUXILIAR DE OBRA (B)	hh	11.943,00	2,000	23.886,00
OFICIAL OBRA (A)	hh	20.507,00	2,000	41.014,00
TOTAL MANO DE OBRA				64.900,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD				**2.353.840,00**



Firma Profesional