REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO: 13	**CARPINTERÍA MADERA**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
13.1	REFERENCIA	DINTELES Y ALFAJÍAS EN MADERA			ML
					178.723,80
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	TORNILLOS	UND	185,00	7,00	1.295,00
	MADERA ZAPAN	UND	129.410,00	1,00	129.410,00
	ANCLAJES	UND	3.520,00	2,00	7.040,00
	PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1	lb	3.150,00	0,40	1.260,00
	TOTAL MATERIAL				139.005,00
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	38.940,00	2,0000	778,80
	TOTAL EQUIPO				778,80
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AYUDANTE CARPINTERIAS 1 (D)	hh	14.332	1,0000	14.332,00
	OFICIAL CARPINTERIAS (D)	hh	24.608	1,0000	24.608,00
	TOTAL MANO DE OBRA				38.940,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**178.723,80**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
13,2	1.14.01	BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO			ML
					176.067,75
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	TORNILLO M 2*8	UND	133,00	2,00	266,00
	MADERA CEDRO MACHO PIEZA	UND	94.800,00	1,00	94.800,00
	PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1	LB	4.699,00	0,25	1.174,75
	TOTAL MATERIAL				96.240,75
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	77.880,00	2,50	1.947,00
	TOTAL EQUIPO				1.947,00
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AYUDANTE CARPINTERÍAS 1 (D)	hh	14.332	2,00	28.664,00
	OFICIAL CARPINTERÍAS (D)	hh	24.608	2,00	49.216,00
	TOTAL MANO DE OBRA				77.880,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**176.067,75**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
13,3	REFERENCIA	CANES EN MADERA			UND
					122.313,50
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	TORNILLO M 2*8	UND	350,00	3,00	1.050,00
	CANES EN MADERA	UND	80.000,00	1,00	80.000,00
	PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1	LB	4.500,00	0,30	1.350,00
	TOTAL MATERIAL				82.400,00
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	38.940,00	2,50	973,50
	TOTAL EQUIPO				973,50
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AYUDANTE CARPINTERÍAS 1 (D)	hh	14.332	1,00	14.332,00
	OFICIAL CARPINTERÍAS (D)	hh	24.608	1,00	24.608,00
	TOTAL MANO DE OBRA				38.940,00

COSTO TOTAL ACTIVIDAD	122.313,50

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
13.4	REFERENCIA	PUERTAS EN AGLOMERADO RH. COLOR ESPECIFICADO POR EL CLIENTE			UND
					611.930,80
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	PUERTA RH SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	580.000,00	1,00	580.000,00
					-
	TOTAL MATERIAL				580.000,00
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	31.152,00	2,50	778,80
	TOTAL EQUIPO				778,80
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AYUDANTE CARPINTERÍAS 1 (D)	hh	14.332	0,80	11.465,60
	OFICIAL CARPINTERÍAS (D)	hh	24.608	0,80	19.686,40
	TOTAL MANO DE OBRA				31.152,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**611.930,80**



Firma Profesional