REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO: 14	**CIELO RASO**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
14.1	REFERENCIA	CIELO RASO EN DRYWALL RH 1/2			M2
					80.610,79
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	TORNILLO 6X1	UND	35	5,40	189,00
	TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA	UND	184	11,00	2.024,00
	ANGULO PERIMETRAL DE 1x1 CAL 26	UND	18.445	0,45	8.300,25
	VIGUETA EN ALUMINIO CAL 26	UND	4.697	0,56	2.630,32
	CINTA MALLA	ML	191	30,00	5.730,00
	LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA RH	UND	36.250	0,35	12.687,50
	MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES	UND	52.733	0,14	7.382,62
	OMEGA EN ALUMINIO CAL 26	UND	6.200	0,81	5.022,00
	TOTAL MATERIAL				43.965,69
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPOANDAMIO MULTIDIRECCIONAL, DE ACEROGALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.	dd	24.994,00	0,13	3.124,25
	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	32.450	3,30	1.070,85
	TOTAL EQUIPO				4.195,10
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	11.943	1,00	11.943,00
	OFICIAL OBRA 1 (A)	hh	20.507	1,00	20.507,00
	TOTAL MANO DE OBRA				32.450,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**80.610,79**



Firma Profesional