REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO: 16	**VIDRIOS Y CERRADURAS**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
16.1	REFERENCIA	VIDRIO LAMINADO 3+3			M2
					222.758,53
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	195.000,00	1,10	214.500,00
	TOTAL MATERIAL				214.500,00
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	8.112,50	1,80	146,03
	TOTAL EQUIPO				146,03
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	11.943,00	0,25	2.985,75
	OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,25	5.126,75
	TOTAL MANO DE OBRA				8.112,50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**222.758,53**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
16,2	1.17.04	ESPEJO 4 MM SIN BICEL			M2
					90.425,91
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	ESPEJO 4 MM PELDAR SIN BICEL	M2	74.764,00	1,10	82.240,40
	TOTAL MATERIAL				82.240,40
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	8.112,50	0,90	73,01
	TOTAL EQUIPO				73,01
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	11.943,00	0,25	2.985,75
	OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,25	5.126,75
	TOTAL MANO DE OBRA				8.112,50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**90.425,91**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
16.3	1,17,01	CERRADURA ALCOBA			UND
					57.038,21
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	CERRADURA SCHLAGE A 50 WS MADERA	UND	32.433,00	1,000	32.433,00
	TOTAL MATERIAL				32.433,00
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	24.337,50	1,100	267,71
	TOTAL EQUIPO				267,71
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2(B)	hh	11.943,00	0,750	8.957,25
	OFICIAL OBRA 1 (A)	hh	20.507,00	0,750	15.380,25
	TOTAL MANO DE OBRA				24.337,50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**57.038,21**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
	1.17.02	CERRADURA BAÑO			UNIDAD
					62.298,21
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**

	CERRADURA BAÑO BELL WOOD	UND	37.693,00	1,00	37.693,00
	TOTAL MATERIAL				37.693,00
16.4	**2. EQUIPO**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	24.337,50	1,10	267,71
	TOTAL EQUIPO				267,71
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	11.943,00	0,75	8.957,25
	OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,75	15.380,25
	TOTAL MANO DE OBRA				24.337,50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**62.298,21**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
	1.17.03	CERRADURA ENTRADA DOBLE			UNIDAD
					136.131,15
	1.MATERIAL	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	CERRADURA YALE DOBLES CILINDRO	UND	106.050,00	1,00	106.050,00
	TOTAL MATERIAL				106.050,00
16.5	**2.EQUIPO**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	29.205,00	3,00	876,15
	TOTAL MATERIAL				876,15
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D)	HH	14.332,00	0,75	10.749,00
	OFICIAL CARPINTERIAS (D)	HH	24.608,00	0,75	18.456,00
	TOTAL MANO DE OBRA				29.205,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**136.131,15**



Firma Profesional