REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO: 5	**PAÑETES**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
5,1	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4			M2
					25.187,68
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	MORTERO 1:4	M3	471.354,62	0,02	9.427,09
	AGUA	lt	3,47	3,63	12,60
	TOTAL MATERIAL				9.439,69
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	14.927,00	5,50	820,99
	TOTAL EQUIPO				820,99
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AYUDANTE ALBAÑILERIA 1 (A)	HH	11.943,00	0,46	5.493,78
	OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,46	9.433,22
	TOTAL MANO DE OBRA				14.927,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**25.187,68**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
5,2	1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3			M2
					30.780,52
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	ARENA DE PEÑA	M3	72.250,00	0,03	2.167,50
	CEMENTO GRIS	kg	927,00	10,00	9.270,00
	AGUA	lt	3,47	3,63	12,60
	SIKA 1	kg	21.533,00	0,05	1.076,65
	TOTAL MATERIAL				12.526,75
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	18.172,00	0,45	81,77
	TOTAL EQUIPO				81,77
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	11.943,00	0,56	6.688,08
	OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,56	11.483,92
	TOTAL MANO DE OBRA				18.172,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**30.780,52**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
5,3	1.05.09	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4			M2
					33.231,22
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	ARENA DE PEÑA	M3	72.250,00	0,029	2.095,25
	CEMENTO GRIS	kg	927,00	9,10	8.435,70
	AGUA	lt	3,47	5,50	19,09
	TOTAL MATERIAL				10.550,04
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 0001	dd	24.994,00	0,25	6.248,50
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	15.576,00	5,50	856,68
	TOTAL EQUIPO				7.105,18
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**

	AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	11.943,00	0,48	5.732,64
	OFICIAL DE OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,48	9.843,36
	TOTAL MANO DE OBRA				15.576,00
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD				**33.231,22**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
	1.05.02	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES			ML
					9.852,23
	1.MATERIAL	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	MORTERO 1:4	M3	471.354,62	0,01	4.713,55
	AGUA	lt	3,47	1,00	3,47
	TOTAL MATERIAL				4.717,02
5,4	**2.EQUIPO**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	4.867,50	5,50	267,71
	TOTAL MATERIAL				267,71
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2(B)	HH	11.943,00	0,15	1.791,45
	OFICIAL OBRA 1(A)	HH	20.507,00	0,15	3.076,05
	TOTAL MANO DE OBRA				4.867,50
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD				**9.852,23**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
	REFERENCIA	PAÑETE LISO MUROS 1:4 - LINEAL			ML
					14.944,31
	1.MATERIAL	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	MORTERO 1:4	M3	471.354,62	0,015	7.070,32
	TOTAL MATERIAL				7.070,32
5,5	**2.EQUIPO**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	7.463,50	5,50	410,49
	TOTAL MATERIAL				410,49
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2(B)	HH	11.943,00	0,23	2.746,89
	OFICIAL OBRA 1(A)	HH	20.507,00	0,23	4.716,61
	TOTAL MANO DE OBRA				7.463,50
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD				**14.944,31**



Firma Profesional