REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO: 7	**PINTURA**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
	1.09.12	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA			M2
					26.001,91
	1.MATERIAL	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	YESO CORRIENTE	bt	1.361,00	0,03	40,83
	CAOLIN * 40 KG	bt	25.200,00	0,15	3.780,00
	CEMENTO GRIS	kg	927,00	0,32	296,64
	LIJA	UND	1.367,00	0,02	27,34
	PINTURA VINILO TIPO I	gl	57.595,00	0,06	3.455,70
	TOTAL MATERIAL				7.600,51
7,1	**2.EQUIPO**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.	dd	24.994,00	0,30	7.498,20
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	9.735,00	12,00	1.168,20
	TOTAL MATERIAL				8.666,40
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	11.943,00	0,30	3.582,90
	OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,30	6.152,10
	TOTAL MANO DE OBRA				9.735,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**26.001,91**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
	1.09.14	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO			ML
					8.502,85
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	YESO CORRIENTE	bt	1.361,00	0,02	34,02
	CEMENTO GRIS	kg	927,00	0,25	231,75
	LIJA	UND	1.367,00	0,02	27,34
	TOTAL MATERIAL				293,11
7,2	**2. EQUIPO**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	7.463,40	10,00	746,34
	TOTAL EQUIPO				746,34
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE PINTURA 1 (C)	HH	13.734,00	0,20	2.746,80
	OFICIAL PINTURA (C)	HH	23.583,00	0,20	4.716,60
	TOTAL MANO DE OBRA				7.463,40
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**8.502,85**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
	1.09.13	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS			M2
					16.360,26
	1.MATERIAL	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	YESO CORRIENTE	bt	1.361,00	0,01	13,61
	CAOLIN * 40 KG	bt	25.200,00	0,09	2.268,00
	CEMENTO GRIS	kg	927,00	0,26	241,02
	LIJA	UND	1.367,00	0,04	54,68
	PINTURA VINILO TIPO I	g	57.595,00	0,05	2.879,75
7,3	TOTAL MATERIAL				5.457,06
	2.EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**

	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	9.735,00	12,00	1.168,20
	TOTAL MATERIAL				1.168,20
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	11.943,00	0,30	3.582,90
	OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,30	6.152,10
	TOTAL MANO DE OBRA				9.735,00
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**16.360,26**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
	1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES			M2
					17.576,11
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	PINTURA VINILO PARA EXTERIOR	gl	73.819	0,0450	3.321,86
	TOTAL MATERIAL				3.321,86
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
7.4	ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.	DD	24.994	0,1000	2.499,40
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	11.195,10	0,0500	559,76
	TOTAL EQUIPO				3.059,16
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AYUDANTE PINTURA 1 (C)	hh	13.734,00	0,3000	4.120,20
	OFICIAL PINTURA (C)	hh	23.583,00	0,3000	7.074,90
	TOTAL MANO DE OBRA				11.195,10
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**17.576,11**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
	1.09.23	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS			M2
					7.896,98
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	PINTURA VINILO TIPO II	gl	40.693	0,04	1.627,72
	TOTAL MATERIAL				1.627,72
7.5	**2. EQUIPO**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	5.597,55	0,12	671,71
	TOTAL EQUIPO				671,71
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AYUDANTE PINTURA 1 (C)	hh	13.734,00	0,1500	2.060,10
	OFICIAL PINTURA (C)	hh	23.583,00	0,1500	3.537,45
	TOTAL MANO DE OBRA				5.597,55
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**7.896,98**

ITEM	**CODIGO GOBERNACION**	**DESCRIPCION**			**UNIDAD**
	1.20.03	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO			M2
					292.323,22
	1.MATERIAL	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	VARETA 1``x1``x 3M	und	5.000,00	1,25	6.250,00
	CEMENTO BLANCO	kg	2.486,00	12,31	30.614,59
	CERA PARA PISOS	gl	58.603,00	0,08	4.688,24
	GRANITO BLANCO # 3	bt	20.713,00	1,04	21.541,52
	MALLA GALLINERO 1.1/4	rl	81.082,00	0,02	1.621,64
	MARMOLINA BTO 48 KG	bt	23.939,00	0,20	4.787,80
7,6	PIRLAN BRONCE	ML	25.967,00	2,00	51.934,00
	TOTAL MATERIAL				121.437,79

	2.EQUIPO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	PULIDORA	dd	37.333,00	10,00	3.733,30
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	165.990,20	0,70	1.161,93
	TOTAL MATERIAL				4.895,23
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	11.943,00	6,00	71.658,00
	OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	4,60	94.332,20
	TOTAL MANO DE OBRA				165.990,20
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD				**292.323,22**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
	1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS			ML
					7.359,93
	1.MATERIAL	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	DISOLVENTE THINER	gl	23.799,00	0,01	237,99
	LIJA	UND	1.367,00	0,16	218,72
	PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II	gl	68.386,00	0,015	1.025,79
	TOTAL MATERIAL				1.482,50
7,7	**2.EQUIPO**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	5.597,55	5,00	279,88
	TOTAL MATERIAL				279,88
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE PINTURA 1 (C)	HH	13.734,00	0,15	2.060,10
	OFICIAL PINTURA (C)	HH	23.583,00	0,15	3.537,45
	TOTAL MANO DE OBRA				5.597,55
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD				**7.359,93**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
	REFERENCIA	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS			ML
					12.479,70
	1.MATERIAL	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	YESO CORRIENTE	bt	1.361,00	0,01	13,61
	CAOLIN * 40 KG	bt	25.200,00	0,07	1.764,00
	CEMENTO GRIS	kg	927,00	0,20	185,40
	LIJA	UND	1.367,00	0,02	27,34
	PINTURA VINILO TIPO I	g	57.595,00	0,03	1.727,85
7,8	TOTAL MATERIAL				3.718,20
	2.EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	8.112,50	8,00	649,00
	TOTAL MATERIAL				649,00
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	11.943,00	0,25	2.985,75
	OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,25	5.126,75
	TOTAL MANO DE OBRA				8.112,50
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD				**12.479,70**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
	REFERENCIA	PINTURA EPOXICA PARA MUROS (2 MANOS)			M2
					19.106,50
	1.MATERIAL	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	PINTURAEPÓXICA	g	206.900,00	0,05	10.345,00
	TOTAL MATERIAL				10.345,00
7,9	**2.EQUIPO**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	8.112,50	8,00	649,00

TOTAL MATERIAL				649,00
3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	11.943,00	0,25	2.985,75
OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,25	5.126,75
TOTAL MANO DE OBRA				8.112,50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD				**19.106,50**



Firma Profesional