REPUBLICA DE COLOMBIA ESE MUNICIPIO DE MONGUI

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA LA E.S.E. HOSPITAL LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUI - BOYACÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO: 8	**ENCHAPES**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
8,1	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR			M2
					76.346,39
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	CEMENTO BLANCO	kg	2.486,00	0,70	1.740,20
	ENCHAPE PORCELANA 20*20	M2	40.850,00	1,05	42.892,50
	HILASA	kg	6.365,00	0,50	3.182,50
	PEGACOR	kg	1.240,00	3,15	3.906,00
	AGUA	lt	3,47	3,00	10,41
	TOTAL MATERIAL				51.731,61
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	23.828,44	3,30	786,34
	TOTAL EQUIPO				786,34
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	11.943,00	0,74	8.837,82
	OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,73	14.990,62
	TOTAL MANO DE OBRA				23.828,44
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**76.346,39**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
8,2	1.10.19	REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"			ML
					11.374,81
	1.MATERIALES	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	CEMENTO BLANCO	kg	2.486,00	0,20	497,20
	BOCEL ALUMINIO	UND	1.101,49	1,05	1.156,56
	TOTAL MATERIAL				1.653,76
	2. EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	9.410,50	3,30	310,55
	TOTAL EQUIPO				310,55
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	HH	11.943,00	0,29	3.463,47
	OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,29	5.947,03
	TOTAL MANO DE OBRA				9.410,50
COSTO TOTAL ACTIVIDAD					**11.374,81**

ITEM	CODIGO GOBERNACION	DESCRIPCION			UNIDAD
8,3	1.10.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3			UNIDAD
					15.854,55
	1.MATERIAL	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	CEMENTO BLANCO	kg	2.486,00	0,05	124,30
	REJILLAS SOSCO 4*4*3 PLASTICAS	UND	5.674,00	1,00	5.674,00
	TOTAL MATERIAL				5.798,30
	2.EQUIPO	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	9.735,00	3,30	321,25
	TOTAL MATERIAL				321,25
	3. MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
	AUXILIAR DE OBRA 2(B)	HH	11.943,00	0,30	3.582,90
	OFICIAL OBRA 1 (A)	HH	20.507,00	0,30	6.152,10

	TOTAL MANO DE OBRA	9.735,00
	COSTO TOTAL ACTIVIDAD	**15.854,55**



Firma Profesional