ANEXO No. 5

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

Yo: RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO Identificado con la cédula No. 1088297692 Expedida en Pereira Risaralda en mi calidad de representante legal de la Sociedad: " LINNEAL S.A.S" NIT:901531932-6 en mi calidad de oferente, declaro que acepto y cumplo con las siguientes condiciones:

Objeto: "REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CDI JESUS SALAZAR MEDINA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA (RISARALDA) PERTENECIENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)".

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA. Las descriptas en el ANEXO No. 4 ACEPTACION DE CONDICIONES TÉCNICAS, OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GARANTIAS y la Ficha de condiciones Técnicas – FCT.

Lugar para la prestación del servicio.

El servicio se prestará en las siguientes instalaciones:

LUGAR	DIRECCIÓN	Coordinadores
CDI Jesús Salazar Medina	Cra. 3, Guática, Risaralda	Coordinador del Grupo Administrativo

VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA:

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL CDI JESUS SALAZAR MEDINA					
Actividad		U.M.	Cantidad	Vr. Unitario Ofertado	Vr. Total Ofertado
1,00	ACTIVIDADES CUBIERTA				$ 27.232.870,00
1,01	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	150	$ 12.025,30	$ 1.803.795,00
1,02	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	150	$ 67.461,80	$ 10.119.270,00
1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	150	$ 81.315,50	$ 12.197.325,00
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ML	40	$ 77.812,00	$ 3.112.480,00
2,00	ACTIVIDADES PINTURA				$ 23.124.110,00
2,01	RESANE DE MUROS	M2	100	$ 8.226,30	$ 822.630,00
2,02	PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE	M2	500	$ 17.428,80	$ 8.714.400,00
2,03	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	800	$ 16.983,85	$ 13.587.080,00

3,00	ACTIVIDADES SANITARIAS				$ 3.765.728,35
3,01	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	3	$ 21.108,50	$ 63.325,50
3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR	UND	3	$ 541.880,95	$ 1.625.642,85
3,03	LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA	ML	100	$ 20.767,60	$ 2.076.760,00
4,00	ACTIVIDADES MOVIMIENTO DE TIERRA				$ 173.130,60
4,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2	$ 59.601,60	$ 119.203,20
4,02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2	$ 26.963,70	$ 53.927,40
5,00	ACTIVIDADES CIELORRASO				$ 2.002.728,00
5,01	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	150	$ 10.804,50	$ 1.620.675,00
5,02	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	2	$ 191.026,50	$ 382.053,00
6,00	ACTIVIDADES RETIRO DE ESCOMBROS				$ 1.554.301,50
6,01	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	30	$ 51.810,05	$ 1.554.301,50
7,00	ACTIVIDADES ELECTRICAS				$ 1.477.315,00
7,01	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	10	$ 147.731,50	$ 1.477.315,00
8,00	ACTIVIDADES ASEO				$ 696.885,00
8,01	ASEO GENERAL	M2	150	$ 4.645,90	$ 696.885,00
					$ 60.027.068,45
	SUBTOTAL				$ 60.027.068,45
	ADMINISTRACION	22,96%			$ 13.784.658,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 3.001.353,00
	IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%			$ 570.257,00
	TOTAL OBRA				$ 77.383.336,45

Valor total ofertado incluido IVA y demás derivado de la ejecución del Contrato en letras: SETENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Nota: Los valores Unitarios no deberán superar el Precio Unitario Oficial (POF) por cada ítem establecido para cada bien y/o servicio. Los que se excedan la propuesta será descartada.

NOMBRE DEL OFERENTE: "LINNEAL S.A.S"

NIT: 901531932

DIRECCIÓN: CRA 7 BIS No 32b-41

CIUDAD: PEREIRA

TELÉFONO: 3105491680 FAX:

CORREO ELECTRÓNICO: linealsas@gmail.com

NOMBRE DE QUIEN DECLARA: RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO

FIRMA:

C.C: 1088297692

NOTA: El presente anexo no debe ser modificado ni ajustado y debe ser diligenciado completo.