U.T INTER COROCORA	CORRESPONDENCIA	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	
		Código:	CAS-OAJ-CMA-009-2023
		Versión:	01
		Fecha:	07-09-2023

UT-COE-IC-38

Yopal, 14 de diciembre de 2023

RECIBIDO
14-12-2023

Doctor,
ALEXANDER BARRERA GIRON
Director Técnico De Desarrollo Rural
Supervisor

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NO. 1391 DE 2023** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: Fijación de ítems no previstos del contrato.

Cordial Saludo,

En calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL INTER COROCORA**, y mediante la presente, se realiza la entrega de la documentación requerida para la fijación de los ítems no previstos, la cual fue revisada y verificada por esta interventoría, esto teniendo en cuenta que en diversas visitas técnicas al sitio de la obra y mesas de trabajo se ha constatado que las cantidades proporcionadas por la entidad no incluyen ítems fundamentales para la ejecución normal de la obra, así como actividades en las que las cantidades inicialmente establecidas no abarcan todos los elementos necesarios para su correcta ejecución

De igual forma se han identificado inconsistencias entre las especificaciones de cantidades vs los planos presentados por la entidad.

Powered by CamScanner

Asimismo, se tienen en cuanta la solicitud presentada al contratista por parte de la supervisión del contrato, solicitando que el contratista realice la instalación de los aires acondicionados, razón por la cual se hace necesaria la adición de esta nueva actividad.

Siendo así las cosas la interventoría determina avalar la solicitud del contratista con el fin de garantizar el alcance del proyecto.

Anexos.

1. Informe de interventoría.
2. Formato acta FO-AB-039 acta de fijación de precios no previstos

Sin otro en particular.

Atentamente,

Wilian Gualdrón

UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WLIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
CC 1.080.936.134 de Timaná - Huila
INTERVENTOR

Elaboró: ing. Edwar Alexander Barreto – director de Interventoria

Powered by CamScanner

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-0

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

FO-AB-39
02-01-2014
V.02

HOJA 1 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. SECOP II CAS-OAJ-LP-001-2023 Y No INTERNO 0826 DE 2023-03-10
		14	12	2023	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

CONTRATO No. 0826 DE 2023
(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA DIEZ (10) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☑

CONTRATACION DIRECTA ☐

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE SUELOS, GENÉTICA Y PATIO DE SECAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEMILLAS, PERTENECIENTES AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LA GRANJA LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CUATRO (4) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 2 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.718.776.824
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

FECHA DE TERMINACION INICIAL 1 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 1.718.776.824
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

PRORROGA No.1 UN (1) MES

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 1 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2024 (Año)

MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA
R/L YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR UNION TEMPORAL INTER COROCORA
R/L WILIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ALEXANDER BARRERA GIRÓN DIRECTOR TÉCNICO DE DESARROLLO RURAL
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

SECRETARIO WILMER FERNANDO MOLANO ACEVEDO - SECRETARIO DE AGRICULTURA
(Escriba el nombre del Secretario de Despacho o Director de Planeación o Director ente descentralizado según sea el caso)

HOJA 2 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. SECOP II CAS-OAJ-LP-001-2023 Y No INTERNO 0826 DE 2023-03-10
		14	12	2023	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

En la ciudad de Yopal ; a los catorce (14) dias del mes diciembre de 2023

(Indique en este espacio el dia en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron Yury Alejandra Contreras Ruiz representante legal del contratista,

(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

Wilian Alexy Gualdron Vivas representante legal de la interventoria, con

(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)

el fin de de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio de la Interventoría. A continuación se relacionan dichos precios unitarios pactados al origen del contrato, mes (diciembre de 2023) indicando los items correspondientes y cantidades estimadas de obra de los mismos.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD APROX	PRECIO UNITARIO
INP 1.1.12	Limpieza mamposteria comun con agua	m²	1127,56	$ 4.805,00
INP 1.1.13	Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.70 m a 0.80 m acabado en granito pulido blanco	m	97,98	$ 236.612,00
INP 1.1.14	Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60 m. a 0.70 m acabado en granito pulido blanco	m	34,98	$ 206.796,00
INP 1.1.15	Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 6)	m²	23,81	$ 61.929,00
INP 1.1.16	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	m²	46,41	$ 22.150,00
INP 1.1.17	Guardaescoba mediacaña en granito pulido y brillado con junta de dilatación en bronce	m	170,08	$ 50.759,00
INP 1.2.11	Suministro e instalacion de puerta corredera en malla eslabonada calibre 10, marco en tubo galvanizado de diametro 1 1/2" incluye riel superior y guia inferior	und	1,00	$ 3.414.794,00
INP 1.2.12	Reja tipo bancaria en varilla cuadrada 1/2" o 12 mm Pintada e Instalada. Incluye bisagra, marco y chapa.	m²	11,61	$ 254.585,00
INP 1.4.3	Suministro e instalacion de unidad de aire acondicionado tipo paquete condensado por aire 15 tr	und	2,00	$ 97.396.606,00
INP 1.4.4	Suministro e instalacion de ducto en lamina de Poliisocianurato para interiores, e= 20 mm, con recubrimiento en aluminio gofrado en ambas caras	m²	84,60	$ 359.044,00
INP 1.4.5	Suministro e instalacion de ducto en lamina de Poliisocianurato para exteriores, e= 30 mm, con recubrimiento en aluminio gofrado en ambas caras	m²	31,92	$ 494.506,00
INP 1.1.15	Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 6)	m²	3,00	$ 61.929,00
INP 1.4.6	Suministro e instalacion de difusor 12"x 6" sin damper	und	3,00	$ 178.431,00

HOJA 3 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. SECOP II CAS-OAJ-LP-001-2023 Y No INTERNO 0826 DE 2023-03-10	
		14	12	2023		
INP 1.4.7	Suministro e instalacion de difusor 12"x 8" sin damper			und	4,00	$ 223.695,00
INP 1.4.8	Suministro e instalacion de difusor 12"x 10" sin damper			und	10,00	$ 268.959,00
INP 1.4.9	Suministro e instalacion de difusor 12"x 12" sin damper			und	1,00	$ 314.223,00
INP 1.4.10	Suministro e instalacion de difusor 16"x 12" sin damper			und	1,00	$ 404.752,00
INP 1.4.11	Suministro e instalacion de rejilla lineal 14" x 6" sin damper			und	4,00	$ 265.065,00
INP 1.4.12	Suministro e instalacion de rejilla tipo cubo 12" x 8"			und	2,00	$ 308.670,00
INP 1.4.13	Suministro e instalacion de rejilla tipo cubo 12" x 10"			und	4,00	$ 375.178,00
INP 1.4.14	Suministro e instalacion de rejilla en fachada 12" x 12"			und	1,00	$ 360.879,00
INP 1.4.15	Suministro e instalacion de rejilla en fachada 16" x 12"			und	2,00	$ 469.959,00
INP 1.4.16	Suministro e instalacion de damper manual medidas desde 12" x 4" hasta 12" x 8"			und	2,00	$ 350.413,00
INP 1.4.17	Suministro e instalacion de damper manual medidas desde 12" x 10" hasta 14" x 12"			und	8,00	$ 445.438,00
INP 1.4.18	Suministro e instalacion de damper manual medidas desde 16" x 10" hasta 20" x 12"			m²	9,00	$ 503.034,00
INP 1.4.19	Suministro e instalacion de damper manual medidas desde 22" x 10" hasta 24" x 12"			und	1,00	$ 839.896,00
INP 1.4.20	Suministro e instalacion de aire acondicionado split ducto de 4 tr, incluye deshumificador			und	1,00	$ 15.608.413,00
INP 1.4.21	Suministro e instalacion de aire acondicionado tipo piso techo de 4 tr			und	1,00	$ 9.498.413,00
INP 1.4.22	Suministro e instalacion de aire acondicionado tipo mini split de 2 tr			und	1,00	$ 4.851.999,00
INP 1.4.23	Suministro e instalacion de circuito de refrigeracion en tuberia de cobre flexible 3/4"			m	37,83	$ 162.576,00
INP 1.4.24	Suministro e instalacion de cableado de señal para equipo de aire acondicionado 1 a 1			m	37,86	$ 41.510,00
INP 1.4.25	Suministro e instalacion de ventilador helicocentrifugo de 1000 cfm			und	1,00	$ 5.047.557,00

HOJA 4 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. SECOP II CAS-OAJ-LP-001-2023 Y No INTERNO 0826 DE 2023-03-10		
		14	12	2023			
INP 1.4.26	Suministro e instalacion de ventilador helicocentrifugo de 800 cfm			und	2,00	$	4.103.887,00
INP 1.4.27	Suministro e instalacion de ventilador helicocentrifugo de 600 cfm			und	2,00	$	3.160.217,00
INP 1.4.28	Suministro e instalacion de ducteria en lamina de Poliisocianurato, e= 20 mm, con recubrimiento en aluminio gofrado en ambas caras, para equipos de			m²	15,53	$	359.044,00
INP 1.4.29	Suministro e instalacion de caja de filtro de 35% incluye soporteria			und	1,00	$	2.096.660,00
INP 1.4.30	Suministro e instalacion de campanas de extraccion (tamizado, digestiones y espectrofotometria)			und	4,00	$	488.589,00
INP 1.4.31	Suministro e instalación de cerramiento para paquetes en varilla cuadrada de 1/2" con seguridad a nivel superior en concertina (Altura 2.80 m)			und	2,00	$	3.361.518,00
INP 1.4.32	Suministro e instalación de cerramiento para condensadores 1 a 1 en varilla cuadrada de 3/8"			und	2,00	$	423.142,00
INP 1.5.26	Excavacion a mano en material comun			m³	20,00	$	33.871,00
INP 1.5.27	Juego y/o accesorios en porcelana para baño. Suministro e Instal.			und	5,00	$	256.211,00
INPE 2.1.2	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno			m²	390,45	$	6.997,00
INPE 2.1.3	Descapote a maquina, incluye transporte y disposicion final			m²	390,45	$	3.094,00
INP 2.1.4	Demolicion placas macizas con refuerzo de e < 0.15 m, incluye retiro			m²	126,51	$	69.696,00
INP 2.3.7	Bordillo 12 x 50 cm fundido en concreto 3000 psi			m	60,10	$	39.323,00
INP 2.6.8	Excavacion a mano en material comun			m³	1,47	$	33.871,00
INP 2.7.5	Suministro e instalacion de cadena eslabonada galvanizada de 1/4"			m	15,72	$	28.155,00
INP 2.8.3	Muro en ladrillo prensado macizo 0.12 m fachada			m²	46,18	$	110.731,00
INP 3.1.7	Tee ranurada Ø 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.			und	6,00	$	59.468,00
INP 3.1.8	Valvula de corte Serie 817 OS&Y - AWWA C-515 - Ø 2 1/2" ranura x ranura UL/FM 300 Psi. Suministro e instal.			und	1,00	$	1.198.871,00
INP 3.1.9	Valvula siamesa en bronce Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2".Suministro e Instal.			und	1,00	$	1.062.134,00
INPE 3.1.10	Excavacion a mano en material comun			m³	0,90	$	33.871,00
INPE 3.1.11	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado			m³	3,90	$	26.285,00
INP 3.1.12	Tuberia de acero inoxidable de 3" ranurado X rosca			ml	3,00	$	218.979,00
INP 3.1.13	Codo ranurado Ø 3" UL/FM. Suministro e Instal.			und	1,00	$	60.027,00
INP 3.1.14	Valvula mariposa de 2 1/2" monitoriada UL/FM			und	1,00	$	549.518,00

HOJA 5 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. SECOP II CAS-OAJ-LP-001-2023 Y No INTERNO 0826 DE 2023-03-10	
		14	12	2023		
INP 3.1.15	Suministro de un (1) equipo contraincendio listado UL y aprobado FM electrico de 4x3 VIP 25HP 230V, caudal nominal 250 GPM, presion nominal 100 PSI. Cumple con la NFPA			und	1,00	$ 96.254.304,00
INP 3.1.16	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.			ml	12,00	$ 66.875,00
INP 3.1.17	Tee mecanica roscada 3" x 1 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.			und	2,00	$ 60.746,00
INP 3.1.18	Niple de 2 1/2" de 15 cm en AC SCH 40 ranura x rosca			und	6,00	$ 84.623,00
INP 3.1.19	Niple de 1 1/2" de 15 cm en AC SCH 40 ranura x rosca			und	6,00	$ 52.591,00
INP 3.1.20	Reduccion copa ranurada Ø 2 1/2" x 1 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.			und	6,00	$ 29.990,00
INP 3.1.21	Acople o union rigida ranurada Ø 4" UL/FM. Suministro e Instal.			und	3,00	$ 45.982,00
INP 3.1.22	Acople o union rigida ranurada Ø 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.			und	30,00	$ 41.252,00
INP 3.1.23	Acople o union rigida ranurada Ø 1 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.			und	6,00	$ 30.634,00
INP 3.1.24	Reduccion copa ranurada - rosca Ø 4" x 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.			und	2,00	$ 55.740,00
INP 3.1.25	Codo galvanizado 90° de 1 1/2". Suministro e Instal.			und	9,00	$ 17.201,00
INP 3.1.26	Niple de 4" de 90 cm ranurado UL/FM			und	1,00	$ 218.877,00
INP 3.1.27	Niple de 4" de 15 cm ranura x rosca UL/FM			und	1,00	$ 131.982,00
INP 3.1.28	Tuberia de Polietileno PE 100 DR-11 de Ø= 110 mm = 4" (incluye pega termofundida) Suministro e instal.			ml	15,00	$ 97.086,00
INP 3.1.29	Codo 90° de Polietileno PE 100 DR-11 de Ø= 110 mm = 4" Suministro e instal.			und	4,00	$ 176.961,00
INP 3.1.30	Tee de Polietileno PE 100 DR-11 de Ø= 110 mm = 4" Suministro e instal.			und	2,00	$ 199.930,00
INP 3.1.31	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 11 PN 16 110 mm Ø=4".			und	2,00	$ 118.783,00
INP 3.1.32	Brida loca HD Ø=4" para polietileno (incluye: empaquetadura y esparragos). Suministro e instalación			und	2,00	$ 192.975,00
INP 3.1.33	Brida con cuello ranurado 4" UL/FM Suministro e Instal.			und	2,00	$ 174.427,00
INP 3.1.34	Cheque cortina Ø=4" para red contraincendios ranurado listado UL/FM. Suministro e instal.			und	2,00	$ 543.548,00
INP 4.3.10	Viga aerea en concreto de resistencia			m^3	0,45	$ 926.407,00
INPE 4.3.11	Acero de Refuerzo Grado 60			kg	226,82	$ 7.624,00
INP 4.3.12	Muro en ladrillo prensado macizo 0.12 m fachada			m^2	24,56	$ 110.731,00
INP 4.3.13	Muro en bloque de concreto 0.20 m			m^2	22,30	$ 133.688,00

HOJA 6 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. SECOP II CAS-OAJ-LP-001-2023 Y No INTERNO 0826 DE 2023-03-10		
		14	12	2023			
INPE 6.3.2	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones			m²	40,60	$	22.150,00
INPE 6.4.4	Modulo en malla eslabonada calibre 10 de 2", ángulo 1 1/4x3/16", platina de fijación 1/2*1/8". Suministro e instal.			m²	15,71	$	143.075,00
INP 6.6.4	Muro en ladrillo prensado macizo 0.12 m fachada			m²	56,76	$	110.731,00
INP 6.6.5	Muro en bloque de concreto 0.20 m			m²	16,22	$	133.688,00
INPE 7.4.1	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno			m²	19,36	$	6.997,00
INPE 7.4.2	Descapote a maquina, incluye transporte y disposicion final			m²	19,36	$	3.094,00
INPE 7.4.3	Excavacion a mano en material comun			m³	2,69	$	33.871,00
INPE 7.4.4	Relleno con material crudo de rio T.m 3",			m³	12,00	$	77.373,00
INPE 7.4.5	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi			m³	0,67	$	662.740,00
INPE 7.4.6	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm			m²	16,00	$	91.487,00
INPE 7.4.7	Columneta de 0.15 x 0.25 en concreto resistencia 3000 Psi sin refuerzo			m	13,72	$	41.626,00
INPE 7.4.8	Viga cinta de 0.15 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi			m	17,08	$	72.057,00
INPE 7.4.9	Muro en bloque de concreto 0.20 m			m²	13,12	$	133.688,00
INPE 7.4.10	Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco			m²	24,40	$	53.551,00
INPE 7.4.11	Correa tubo rectangular 120*60*2.5 mm con anticorrosivo y esmalte instalada			m	22,00	$	58.691,00
INPE 7.4.12	Puerta en lamina cold rolled calibre 16 anticorrosivo, incluye marco. Suministro e instal.			m²	5,81	$	375.128,00
INP 7.4.13	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi			m³	0,48	$	926.407,00
INPE 7.4.14	Acero de Refuerzo Grado 60			kg	239,13	$	7.624,00
INPE 7.4.15	Muro en ladrillo prensado macizo 0.12 m fachada			m²	33,66	$	110.731,00
INPE 7.4.16	Tapa en lamina alfajor 1/8" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.			m²	10,96	$	557.589,00
INP 7.4.17	Desvestida estructura de red de 13,2 KV			und	1,00	$	62.767,00
INP 7.4.18	Desvestida templete en M.T.			und	1,00	$	29.852,00
INP 7.4.19	Desvestida equipo de protección transformador			und	1,00	$	87.582,00

HOJA 7 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. SECOP II CAS-OAJ-LP-001-2023 Y No INTERNO 0826 DE 2023-03-10		
		14	12	2023			
INP 7.4.20	Estructura R-550 con aislador de suspensión sintetico-polimerico para 15 KV. Suministro, transporte y montaje			und	1,00	$	815.848,00
INP 7.4.21	Desmonte y reinstalación de redes electricas			m	100,00	$	4.379,00
INP 7.4.22	Puesta a tierra para descargadores de sobre tensión,con varillas de cobre de 5/8" x 2,4 metros.Incluye:Cable de cobre desnudo AWG N° 2,tubo metálico galvanizado IMC de 1/2",cinta bandit,hebilla cinta bandit.Suministro e instalación.			und	1,00	$	1.535.472,00
INP 7.4.23	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 6", uniones galvanizadas, boquilla y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalación.			Und	1,00	$	6.051.844,00
INP 7.4.24	Acometida en cable de cobre aislado 2(3x350+1x350)+1x2/0T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C.. Suministro e instalacion			m	38,00	$	1.460.118,00
INP 7.4.25	Suministro e instalación de celda de medida semi-directa autosoportada tipo exterior, incluye: tres (3) transformadores de corriente 300/5A tipo barra pasante, medidor de energia electronico programable 208V, 5A, breaker tipo industrial 3x300 amp			und	1,00	$	7.075.585,00
INP 7.4.26	Canalizacion 4 Ø 6" PVC TDP incluye: cama de arena y cinta de prevencion; no incluye, excavacion y relleno			m	10,00	$	239.049,00
INP 7.4.27	Suministro e instalación tablero de distribucion general con totalizador principal y totalizadores para acometidas parciales			und	1,00	$	13.805.519,00
INP 7.4.28	Suministro e instalación tablero de disribucion para bloque N° 1 con totalizador principal y totalizadores para acometidas parciales			und	1,00	$	9.265.764,00
INP 7.4.29	Suministro e instalacion UPS 20 KVA trifasica 208/220 V. autonomia de 10 minutos			und	1,00	$	31.019.164,00
INP 7.4.30	Caja de inspección Ap - 280			und	10,00	$	316.293,00
INP 7.4.31	Alambrón en aluminio de 8 mm para apantallamiento. Incluye: aislador de soporte y sujeción a muro/techo tipo dehnsnap o similar. Suministro y tendida			m	150,00	$	22.439,00

HOJA 8 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. SECOP II CAS-OAJ-LP-001-2023 Y No INTERNO 0826 DE 2023-03-10		
		14	12	2023			
INP 7.4.32	Bajante por muro/columna en tubo galvanizado 1x3/4" IMC, (incluye, Tuberia metálica, hebillas y cinta bandit). Suministro e instalación			m	40,00	$	35.647,00
INP 7.4.33	Punta captora en aluminio 5/8" x 1.0 m con base. Suministro e instalación			und	16,00	$	127.191,00
INP 7.4.34	Grapa de aluminio para unión en cruz del alambrón de 8 mm. Suministro e instalación			und	16,00	$	63.215,00
INP 7.4.35	Conector bimetálico Cu/Al para unión de cables de cobre Nº 1/0 AWG/alambrón aluminio 8 mm. Suministro e instalación			und	10,00	$	61.410,00
INP 7.4.36	Interruptor termomagnetico regulable 32A a 40A, 25KA.Suministro e instalación.			und	1,00	$	567.752,00
INP 7.4.37	Tablero de proteccion trifasico 18 circuitos con puesrta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.			und	1,00	$	741.358,00
INP 7.4.38	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A),120/240 V. 10KA,enchufable. Suministro e instalación.			und	2,00	$	25.738,00
INP 7.4.39	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15 - 30A,,120/240 V. 10KA,enchufable. Suministro e instalación.			und	1,00	$	67.555,00
INP 7.4.40	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15-60A, 120/240V,enchufable. Suministro e instalación.			und	2,00	$	81.131,00
INP 7.4.41	Acometida en cable de cobre aislado (3x350+1x350)+1x2/0T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C.. Suministro e instalacion			m	140,90	$	769.853,00
INP 7.4.42	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4x1/0+1x4T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion			m	32,00	$	209.111,00
INP 7.4.43	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1 1/2", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalacion			und	1,00	$	483.722,00
INP 7.4.44	Excavación manual en materia común < 1mto (zanjas 0,30>0,60)			m^3	5,67	$	31.605,00
INP 7.4.45	Relleno para estructuras en material seleccionado de la excavacion compactado			m^3	5,67	$	27.580,00

HOJA 9 de 9	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. SECOP II CAS-OAJ-LP-001-2023 Y No INTERNO 0826 DE 2023-03-10		
		14	12	2023			
INP 7.4.46	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 1 1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.			m	19,90	$	29.288,00
INP 7.4.47	Acometida en cable de cobre aislado (3x6+1x8)+1x8T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C.. Suministro e instalacion			m	34,90	$	65.897,00
INP 7.4.48	Suministro e instalación de celda de medida semi-directa autosoportada tipo exterior, incluye: tres (3) transformadores de corriente 50/5A tipo barra pasante, medidor de energia electronico programable 208V, 5A,			und	1,00	$	3.891.510,00
INP 7.4.49	Retiro e instalacion de luminaraia LED			und	168,00	$	12.437,00

Se anexa y hace parte de la presente acta el cuadro de evaluacion económica del contrato teniendo en los precios no previstos del contrato anteriormente mencionado y el analisis de precios unitarios de dichos items

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los catorce (14)
(Dia en letras)

días del mes de diciembre de 2023
(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

Firma

Nombre YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ
UNION TEMPORAL GRANJA LA COROCORA

Contratista

Firma

Nombre WILLIAN ALEXY GUALDRON VIVAS
UNION TEMPORAL INTER COROCORA

Interventor

Firma

Nombre WILMER FERNANDO MOLANO ACEVEDO - SECRETARIO DE AGRICULTURA

Reviso:

Nombre: Luis Edison Caballero
Cargo: Apoyo a la Supervisión

Firma

Nombre ALEXANDER BARRERA GIRON
DIRECTOR TÉCNICO DE DESARROLLO RURAL

Nota: Se aclara que el precio unitario de las actividades no previstas, NO incluyen el AIU, el cual equivale al 34%

Original Oficina Juridica
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato