ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEMS NO PREVISTOS

1. **ITEM:** NP-06 LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA ½". INCLUYE (2) BATERIAS 20V

2. **UNIDAD DE MEDIDA:** unidad (un)

- **PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:**

Características taladro inalámbrico:

- Tipo: Taladro inalámbrico
- Marca: Dewalt, Makita o similar
- Velocidad Aproximada: 2000 RPM o similar
- Potencia Aproximada: 900 W o similar
- Peso aproximado: 3 Kg o similar
- Encastre: ½"
- Max torque: 650 ft-lbs o similar
- Incluye cargador

Características de batería:

- Peso aproximado: 0.6 Kg o similar
- Alimentación: Batería de litio
- Voltaje: 20 V (2 Ah) o similar

3. **MATERIALES**

4. **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

- LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SIN BATERIAS
- CARGADOR
- BATERIA ION DE LITIO 20V 2 AH
- COPA ½"X5/8"

5. **REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES**

6. **MEDIDA Y FORMA DE PAGO**

Se medirá y pagará por unidad (un) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 5
• Mano de obra.
• Transportes e instalación.

7. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del Contrato.

NELSON DARIO ARTEAGA MELO
Director de Obra
CONSORCIO MANTENIMIENTO A&V
CONTRATISTA

JAVIER MONTERROZA LOPEZ
Director de Interventoría
EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIO S.A.S.
INTERVENTORÍA