PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMMUEBLES EN CABEZA DE LA CORPORACIÓN A CUALQUIER TITULO Y DEMAS ELEMENTOS CORERESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR SEGÚN LA NECESIDAD

I. MANTENIMIENTO SEDES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	FRECUENCIA (2)	CANTIDAD (A = 1 X 2)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (AxB)	REFERENCIA
1 DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - FACATATIVA								
1.1	Canal en lamina galvanizada cal. 22; DS:50 (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	10	1	10	$ 47.332	$ 473.320	ICCU
1.2	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1	2	2	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
1.3	Mantenimiento de cubierta (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste ,limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas,transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	100,0287	2	200,0574	$ 18.392	$ 3.679.518	INCIVILES ASOCIADOS SAS
1.4	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2	2	4	$ 14.166	$ 56.666	INCIVILES ASOCIADOS SAS
1.5	Cerrojo doble (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1	1	1	$ 123.731	$ 123.731	ICCU
1.6	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	10	2	20	$ 621.196	$ 12.423.918	INCIVILES ASOCIADOS SAS
1.7	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	971,904	1	971,904	$ 23.726	$ 23.059.394	ICCU
1.8	Registros de 1/2" en PVC (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	17	1	17	$ 82.544	$ 1.403.248	ICCU
1.9	Reparación puerta de vidrio (desmote y montaje de puerta en vidrio, cuadrar herrajes, bisagra y nivelar, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1	1	1	$ 156.584	$ 156.584	INCIVILES ASOCIADOS SAS
1.10	Suministro e instalación bajante de aguas lluvias de 3" (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	15	1	15	$ 31.807	$ 477.105	ICCU
1.11	Impermeabilización integral mortero xypex (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	15	1	15	$ 49.411	$ 741.165	ICCU
1.12	Esmalte sobre lamina (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	6,2	1	6,2	$ 21.183	$ 131.335	ICCU
1.13	Suministro e instalación domo termoformado para cubierta de 60x60 (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	12	1	12	$ 609.272	$ 7.311.268	INCIVILES ASOCIADOS SAS
1.14	Salida lampara pvc completa (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	12	1	12	$ 78.474	$ 941.688	ICCU
1.15	Mantenimiento de las divisiones matalicas en el area de los baños (Incluye suministro e instalacion,materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	6,2	1	6,2	$ 21.183	$ 131.335	ICCU
1.16	Mantenimiento de las divisiones matalicas en el area de los baños (Lineal) (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	6	1	6	$ 4.117	$ 24.702	ICCU
1.17	Retiro y disposición de escombros a una distancia hasta 21 Km (Esta actividad consiste en él, cargue a mano, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano y aseo general de obra)	ML	9,75	1	9,75	$ 93.050	$ 907.238	INCIVILES ASOCIADOS SAS
1.18	Entrepiso placa maciza 3500 psi e=0.10 m.(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	15	1	15	$ 101.988	$ 1.529.820	ICCU
1.19	Refuerzo malla electrosoldada (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	KG	44,85	1	44,85	$ 12.520	$ 561.522	ICCU
1.20	Muro en bloque No 5 e.0.12 m. (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	8	1	8	$ 57.523	$ 460.184	ICCU
1.21	Pañete liso muro 1:4 e=1.5 cm (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	16	1	16	$ 26.242	$ 419.872	ICCU

1.22	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km, cargue a mano, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano y aseo general de obra, mano obra, transporte, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	9,75	1	9,75	$ 68.434	$ 667.232	ICCU
1.23	Base agregado pétreo (material de afirmado) (Incluye suministro e instalacion, equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	9,75	1	9,75	$ 100.772	$ 982.527	ICCU
1.24	Replanteo manual de cimientos (Incluye materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	15	1	15	$ 5.108	$ 76.620	ICCU
1.25	Perfil estructural de 4x8 cm, calibre de 2,5 a 3 mm (Incluye suministro e instalacion,materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	70	1	70	$ 334.451	$ 23.411.570	INCIVILES ASOCIADOS SAS
1.26	Teja fibrocemento No. 6 (Incluye suministro e instalacion,materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	18	1	18	$ 50.799	$ 914.382	ICCU
1.27	Graduación caja hidráulica piso (incluye desmontaje y montaje de puerta en vidrio, mano de obra, limpieza , revision y lubricacion de la caja, equipos, herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1	2	2	$ 127.287	$ 254.574	INCIVILES ASOCIADOS SAS
1.28	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5	1	5	$ 247.607	$ 1.238.033	INCIVILES ASOCIADOS SAS
1.29	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5	1	5	$ 809.999	$ 4.049.994	INCIVILES ASOCIADOS SAS
1.30	Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1	1	1	$ 534.113	$ 534.113	ICCU
						1-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - FACATATIVA	**$ 88.723.458**	
2	**DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - GIRARDOT**							
2.1	Drenaje PVC 110 (Incluye suministro e isntalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	24	1	24	$ 38.721	$ 929.304	ICCU
2.2	Mantenimiento de cubierta (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste ,limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas,transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	190,685	2	381,37	$ 18.392	$ 7.014.275	INCIVILES ASOCIADOS SAS
2.3	Canal en lamina galvanizada cal. 22, DS=50 (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	18	1	18	$ 77.082	$ 1.387.476	ICCU
2.4	Lavado y desinfección de los tanques de almacenamineto de agua potable.	UND	2	2	4	$ 14.166	$ 56.666	INCIVILES ASOCIADOS SAS
2.5	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	152,505	1	152,505	$ 57.697	$ 8.799.134	INCIVILES ASOCIADOS SAS
2.6	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1	3	3	$ 790.400	$ 2.371.200	INCIVILES ASOCIADOS SAS
2.7	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	13	2	26	$ 621.196	$ 16.151.093	INCIVILES ASOCIADOS SAS
2.8	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5	1	5	$ 809.999	$ 4.049.994	INCIVILES ASOCIADOS SAS
2.9	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	11	1	11	$ 247.607	$ 2.723.673	INCIVILES ASOCIADOS SAS
2.10	Ducha sencilla (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	3	1	3	$ 123.668	$ 371.004	ICCU
2.11	Vidrio templado pulido de 10 mm (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	5,88	1	5,88	$ 474.340	$ 2.789.119	ICCU
2.12	Reparación puerta de vidrio (desmote y montaje de puerta en vidrio, cuadrar herrajes, bisagra y nivelar, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	1	1	1	$ 156.584	$ 156.584	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						2-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - GIRARDOT	**$ 46.799.522**	
3	**DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - TOCAIMA**							
3.1	Piso vinilo tráfico pesado (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	40	1	40	$ 73.498	$ 2.939.920	ICCU
3.2	Esmalte sobre lamina llena (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	35	1	35	$ 21.282	$ 744.870	ICCU
3.3	Lavado y desinfección de tanque de 2000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2	2	4	$ 28.333	$ 113.332	INCIVILES ASOCIADOS SAS
3.4	Mantenimiento de cubiertas (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste ,limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas,transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	219	2	438	$ 18.392	$ 8.055.832	INCIVILES ASOCIADOS SAS

3.5	Suministro e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 22; DS:50 (Incluye estructura de apoyo, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	35	1	35	$ 76.211	$ 2.667.385	ICCU
3.6	Anticorrosivo sobre lamina llena jaulas (Incluye pintura, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	20	1	20	$ 17.493	$ 349.860	ICCU
3.7	Cerramiento malla eslabonada C. 10 INC. Angulo (Paral en tubo estructural galvanizado de 2") (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	80	1	80	$ 154.993	$ 12.399.440	ICCU
3.8	Puerta en la lamina cal. 18 inc. Anticorrosivo (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1	1	1	$ 297.143	$ 297.143	ICCU
3.9	Hoja puerta entamborada madecor 0,76-1M (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5	1	5	$ 621.987	$ 3.109.935	ICCU
3.10	Tintilla sobre madera llana (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	45	1	45	$ 19.117	$ 860.265	ICCU
3.11	Pintura epoxica (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	850	1	850	$ 25.186	$ 21.408.270	INCIVILES ASOCIADOS SAS
3.12	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	1	2	2	$ 2.320.500	$ 4.641.000	INCIVILES ASOCIADOS SAS
3.13	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	13	2	26	$ 621.196	$ 16.151.093	INCIVILES ASOCIADOS SAS
3.14	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	6	2	12	$ 247.607	$ 2.971.280	INCIVILES ASOCIADOS SAS
3.15	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	5	1	5	$ 809.999	$ 4.049.994	INCIVILES ASOCIADOS SAS
3.16	Perfil de piso deck WPC CLIP estructurado textura acanalizada (16 cm de ancho x 2 cm de espesor x 3 M de largo) (Incluye suministro e instalacion, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)		350	1	350	$ 60.713	$ 21.249.694	INCIVILES ASOCIADOS SAS
3.17	Ficha plastica color café con tornilleria N°8 X 1"1/4 zincada (Incluye suministro e instalacion, materiales, equipo, herramientas, transporte, mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)		350	1	350	$ 70.200	$ 24.570.000	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						3-DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA - TOCAIMA	**$ 126.579.313**	
4	**DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - LAB. MOSQUERA**							
4.1	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	253,63	1	253,63	$ 23.726	$ 6.017.673	ICCU
4.2	Mantenimiento de cubierta (incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	660,00	2	1.320,00	$ 18.392	$ 24.277.849	INCIVILES ASOCIADOS SAS
4.3	Suministro e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 22; DS:50 (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	70,00	1	70,00	$ 47.332	$ 3.313.240	ICCU
4.4	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 14.166	$ 28.333	INCIVILES ASOCIADOS SAS
4.5	Mantenimiento cielo raso en drywall (Incluye pintura) (Incluye estructura de apoyo, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	620,00	1	620,00	$ 57.697	$ 35.772.357	INCIVILES ASOCIADOS SAS
4.6	Mantenimiento cielo raso en triplex (Incluye estructura de apoyo) (suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	225,00	1	225,00	$ 169.102	$ 38.047.862	INCIVILES ASOCIADOS SAS
4.7	Llave manguera (Incluye suministro de materiales e instalación, equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 52.087	$ 52.087	ICCU
4.8	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	13,00	1	13,00	$ 809.999	$ 10.529.984	INCIVILES ASOCIADOS SAS
4.9	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	1	8,00	$ 247.607	$ 1.980.853	INCIVILES ASOCIADOS SAS
4.10	Ducha sencilla (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	1	2,00	$ 122.990	$ 245.980	ICCU
4.11	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	13,00	2	26,00	$ 621.196	$ 16.151.093	INCIVILES ASOCIADOS SAS
4.12	Mantenimiento de fachada cristalería y sellado con silicona por filtraciones.	UND	5,00	3	15,00	$ 87.290	$ 1.309.347	INCIVILES ASOCIADOS SAS
4.13	Estuco (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	173,42	2	346,85	$ 11.095	$ 3.848.279	ICCU
4.14	Estuco (lineal) (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	54,00	2	108,00	$ 7.037	$ 759.996	ICCU
4.15	Pintura epoxica (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	173,42	2	346,85	$ 19.684	$ 6.827.356	ICCU

4.16	Pintura epoxica (Lineal) (Incluye suministro e instalacion,materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	54,00	2	108,00	$ 12.353	$ 1.334.124	ICCU
4.17	Ceramica piso trafico 5, calidad primera (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	150,60	1	150,60	$ 89.652	$ 13.501.591	ICCU
4.18	Esmalte sobre lamina llena (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	22,00	1	22,00	$ 21.183	$ 466.026	ICCU
4.19	Cerradura de pomo entrada (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	10,00	1	10,00	$ 40.239	$ 402.390	ICCU
4.20	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
4.21	Mantenimiento al sistema hidraulico, de bombeo y presión de la sede (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 696.752	$ 1.393.504	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						4-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - LAB. MOSQUERA	**$ 167.840.724**	
5	**DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - CAV. FLORA**							
5.1	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	210,58	1	210,58	$ 23.726	$ 4.996.292	ICCU
5.2	Mantenimiento de cubierta (incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	391,68	2	783,36	$ 18.392	$ 14.407.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
5.3	Canal en lamina galvanizada cal. 22; DS:50 (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	96,30	1	96,30	$ 75.703	$ 7.290.199	ICCU
5.4	Lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable	UN	1,00	2	2,00	$ 14.166	$ 28.333	INCIVILES ASOCIADOS SAS
5.5	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	368,49	2	736,98	$ 57.697	$ 42.521.793	INCIVILES ASOCIADOS SAS
5.6	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	1	4,00	$ 809.999	$ 3.239.995	INCIVILES ASOCIADOS SAS
5.7	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	1	5,00	$ 247.607	$ 1.238.033	INCIVILES ASOCIADOS SAS
5.8	Ducha sencilla(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	1	2,00	$ 122.990	$ 245.980	ICCU
5.9	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	11,00	2	22,00	$ 621.196	$ 13.666.310	INCIVILES ASOCIADOS SAS
5.10	Vidrio templado pulido 8 mm (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	10,00	1	10,00	$ 407.349	$ 4.073.485	ICCU
5.11	Baldosa piso-pared de 20x20 calidad primera (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	57,58	2	115,17	$ 80.829	$ 9.308.995	ICCU
5.12	Baldosa piso-pared de 20x20 calidad primera (Lineal) (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	16,00	2	32,00	$ 49.839	$ 1.594.848	ICCU
5.13	Guarda escoba ceramica (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	25,09	2	50,17	$ 14.784	$ 741.772	ICCU
5.14	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						5-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE - CAV. FLORA	**$ 104.934.635**	
6	**OFICINA CENTRAL CC GRAN ESTACION ESFERA PISOS 6 Y 7**							
6.1	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	27,52	2	55,04	$ 57.697	$ 3.175.662	INCIVILES ASOCIADOS SAS
6.2	Mantenimiento fluxómetro electrónico (Incluye revision de sensor y baterias, limpieza, lubricacion, mano de obra, materiales,equipos y herramientas y demas elementos ncesarios para su ejecucion.	UND	50,00	2	100,00	$ 315.062	$ 31.506.150	INCIVILES ASOCIADOS SAS
6.3	Mantenimiento de llaves tipo push (Incluye suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	50,00	2	100,00	$ 76.622	$ 7.662.193	INCIVILES ASOCIADOS SAS
6.4	Graduación caja hidráulica piso (incluye desmontaje y montaje de puerta en vidrio, mano de obra, limpieza , revision y lubricacion de la caja, equipos, herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	2	8,00	$ 127.287	$ 1.018.295	INCIVILES ASOCIADOS SAS
6.5	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	19,00	2	38,00	$ 621.196	$ 23.605.444	INCIVILES ASOCIADOS SAS
6.6	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	25,00	2	50,00	$ 400.452	$ 20.022.600	INCIVILES ASOCIADOS SAS

6.7	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	15,00	1	15,00	$ 247.607	$ 3.714.100	INCIVILES ASOCIADOS SAS
6.8	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye matteriales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	2	8,00	$ 2.320.500	$ 18.564.000	INCIVILES ASOCIADOS SAS
6.9	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	230,00	2	460,00	$ 34.938	$ 16.071.268	INCIVILES ASOCIADOS SAS
6.10	Vidrio templado pulido de 5mm (Incluye suministroe instalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	102,60	1	102,60	$ 102.543	$ 10.520.912	ICCU MOSQUERA
						6-OFICINA CENTRAL CC GRAN ESTACION ESFERA PISOS 6 Y 7	**$ 135.860.624**	
7	**DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO - ZIPAQUIRA**							
7.1	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	39,15	2	78,30	$ 57.697	$ 4.517.703	INCIVILES ASOCIADOS SAS
7.2	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	3,00	2	6,00	$ 14.166	$ 84.999	INCIVILES ASOCIADOS SAS
7.3	Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 "(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	6,00	1	6,00	$ 47.097	$ 282.582	ICCU
7.4	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	20,00	2	40,00	$ 621.196	$ 24.847.836	INCIVILES ASOCIADOS SAS
7.5	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	2	16,00	$ 400.452	$ 6.407.232	INCIVILES ASOCIADOS SAS
7.6	Vidrio transparente 4 MM (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	18,00	1	18,00	$ 59.757	$ 1.075.626	ICCU
7.7	Marquesina en lamina COLD ROLLED CAL. 16 (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	32,00	1	32,00	$ 126.109	$ 4.035.488	ICCU
7.8	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	2	8,00	$ 809.999	$ 6.479.990	INCIVILES ASOCIADOS SAS
7.9	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
7.10	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	130,80	1	130,80	$ 23.646	$ 3.092.897	ICCU
7.11	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	319,68	1	319,68	$ 48.058	$ 15.363.207	INCIVILES ASOCIADOS SAS
7.12	Esmalte sobre lamina llena (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	31,79	1	31,79	$ 21.105	$ 670.928	ICCU
7.13	Cerradura de pomo entrada (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	1	5,00	$ 39.937	$ 199.685	ICCU
7.14	Mantenimiento de cubierta teja eternit (incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	561,50	2	1.123,00	$ 142.467	$ 159.990.093	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						7-DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO - ZIPAQUIRA	**$ 228.629.066**	
8	**DIRECCIÓN REGIONAL RIO NEGRO - PACHO**							
8.1	Mantenimiento de cubierta (Incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste ,limpieza de tejas y canales, materiales, equipo, herramientas,transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	100,03	2	200,06	$ 18.392	$ 3.679.518	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.2	Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	35,50	1	35,50	$ 49.982	$ 1.774.361	ICCU
8.3	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	2	4,00	$ 14.166	$ 56.666	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.4	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	7,00	2	14,00	$ 400.452	$ 5.606.328	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.5	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	2	16,00	$ 621.196	$ 9.939.134	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.6	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	7,00	1	7,00	$ 809.999	$ 5.669.992	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.7	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	10,00	2	20,00	$ 247.607	$ 4.952.133	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.8	ventana en aluminio corrediza (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	3,00	1	3,00	$ 191.615	$ 574.845	ICCU

8.9	Tablón de gres liso o rústico 33x 33 (Incluye suministro e instalacion,materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	31,04	1	31,04	$ 84.227	$ 2.614.406	ICCU
8.10	División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (Incluye suministro e instalacion, mano de obra, transporte, equipos, y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	3,80	1	3,80	1.170.484	$ 4.447.839	ICCU
8.11	Suministro e instalación estructura en guadua para adecuación de cubierta (construcción, refuerzo de correas, diagonales, dinteles) (Incluye materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	121,30	1	121,30	$ 21.450	$ 2.601.885	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.12	Esmalte sobre madera lineal (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	121,30	1	121,30	$ 6.331	$ 767.950	ICCU
8.13	Tintilla sobre Guadua (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	121,30	1	121,30	$ 6.517	$ 790.557	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.14	Limpieza guadua, lavada (retiro hongos) y lijada (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	121,30	1	121,30	$ 6.890	$ 835.757	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.15	Inmunización por inyección de sales de boro al 6% para estructura en guadua(Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	121,30	1	121,30	$ 8.580	$ 1.040.754	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.16	Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacústica, tipo ecoroof o de similares características técnicas (Incluye suministro e instalación, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	17,20	1	17,20	$ 98.541	$ 1.694.908	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.17	Muro en bloque No 5 e.0.12 m. (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	4,83	1	4,83	$ 61.030	$ 294.897	ICCU
8.18	Pañete liso muro 1:4 e=1.5 cm(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	4,83	1	4,83	$ 26.745	$ 129.232	ICCU
8.19	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.20	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	95,58	1	95,58	$ 48.058	$ 4.593.391	INCIVILES ASOCIADOS SAS
8.21	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	68,75	1	68,75	$ 15.440	$ 1.061.500	ICCU
8.22	Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	3,00	1	3,00	$ 588.649	$ 1.765.947	ICCU
						8-DIRECCIÓN REGIONAL RIO NEGRO - PACHO	**$ 56.472.800**	
9	**CASA CAR**							
9.1	Mantenimiento de cubierta (incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	310,08	2	620,17	$ 18.392	$ 11.406.285	INCIVILES ASOCIADOS SAS
9.2	Bajante PVC aguas lluvias D=3" (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	12,00	1	12,00	$ 39.992	$ 479.903	INCIVILES ASOCIADOS SAS
9.3	Canal en lamina galvanizada cal. 22; DS:50 (Incluye suministroe instalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	30,00	1	30,00	$ 47.332	$ 1.419.960	ICCU MOSQUERA
9.4	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	9,00	2	18,00	$ 621.196	$ 11.181.526	INCIVILES ASOCIADOS SAS
9.5	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	117,68	2	235,36	$ 34.938	$ 8.222.899	INCIVILES ASOCIADOS SAS
9.6	Limpieza de canales, incluye retiro de sedimentos. (incluye alquiler de andamios mano de obra, transporte, equipos y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	40,00	2	80,00	$ 7.954	$ 636.354	INCIVILES ASOCIADOS SAS
9.7	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	60,50	1	60,50	$ 48.058	$ 2.907.514	INCIVILES ASOCIADOS SAS
9.8	Flanche lamina galvanizada Cal:22; DS=30 (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	31,16	1	31,16	$ 44.966	$ 1.401.131	INCIVILES ASOCIADOS SAS
9.9	Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacústica, tipo ecoroof o de similares características técnicas (Incluye materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	191,63	1	191,63	$ 86.749	$ 16.624.058	INCIVILES ASOCIADOS SAS
9.10	Desmonte de cubiertas (termoacustica) (incluye mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución).	M2	191,63	1	191,63	$ 21.134	$ 4.050.012	INCIVILES ASOCIADOS SAS
9.11	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye matteriales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	1,00	2	2,00	$ 2.320.500	$ 4.641.000	INCIVILES ASOCIADOS SAS
9.12	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M4	3,00	2	6,00	$ 400.452	$ 2.402.712	INCIVILES ASOCIADOS SAS
9.13	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M5	5,00	1	5,00	$ 247.607	$ 1.238.033	INCIVILES ASOCIADOS SAS
9.14	Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M5	2,00	1	2,00	$ 534.113	$ 1.068.226	ICCU FACATATIVA

9.15	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M5	4,00	1	4,00	$ 809.999	$ 3.239.995	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						9- CASA CAR	**$ 70.919.608**	
10	**DIRECCION REGIONAL FUSAGASUGA**							
10.1	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	84,00	1,5	126,00	$ 23.899	$ 3.011.274	ICCU
10.2	Cerradura de pomo entrada (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	15,00	1	15,00	$ 40.893	$ 613.395	ICCU
10.3	Mantenimiento barandas en madera (Incluye suministroe instalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	34,00	2	68,00	$ 213.210	$ 14.498.307	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.4	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	13,00	2	26,00	$ 621.196	$ 16.151.093	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.5	Espejo biselado incolorado 4 MM (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	3,00	1	3,00	$ 100.050	$ 300.150	ICCU
10.6	Mantenimiento de cornisas (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	25,00	1	25,00	$ 66.044	$ 1.651.100	ICCU
10.7	Mantenimiento ventanas en madera (desmote y montaje de ventanas en madera, cuadrar herrajes, bisagra y nivelar, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	30,00	2	60,00	$ 59.813	$ 3.588.780	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.8	Mantenimiento puertas en madera (desmote y montaje de puertas en madera, cuadrar herrajes, bisagra y nivelar, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	20,00	2	40,00	$ 95.701	$ 3.828.032	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.9	Mantenimiento de machimbre (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	27,75	2	55,50	$ 36.166	$ 2.007.213	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.10	Grifería lavaplatos (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	2	4,00	$ 626.942	$ 2.507.767	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.11	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	7,00	2	14,00	$ 247.607	$ 3.466.493	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.12	Llave manguera (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 52.588	$ 105.176	ICCU
10.13	Lavado y desinfección de tanque de 2000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	2	4,00	$ 28.333	$ 113.332	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.14	Canal en lamina galvanizada cal. 22; DS:50 (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	12,00	1	12,00	$ 47.839	$ 574.068	ICCU
10.15	Bajante PVC aguas lluvias D=3" (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	12,00	1	12,00	$ 32.216	$ 386.592	ICCU
10.17	Mantenimiento de cubierta (incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	18,00	2	36,00	$ 18.392	$ 662.123	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.18	Esmalte sobre madera llena (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	63,20	2	126,40	$ 22.470	$ 2.840.208	ICCU
10.19	Esmalte sobre lamina llena (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	12,00	2	24,00	$ 21.351	$ 512.424	ICCU
10.20	Mantenimiento vigas de madera (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	22,00	2	44,00	$ 149.500	$ 6.578.000	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.21	Tableta de gres 25x25 (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	25,00	1	25,00	$ 70.721	$ 1.768.025	ICCU
10.22	Entrepiso placa maciza 3500 psi e=0.10 m.(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	75,00	1	75,00	$ 102.247	$ 7.668.525	ICCU
10.23	Refuerzo malla electrosoldada (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	KG	75,00	1	75,00	$ 12.716	$ 953.700	ICCU
10.24	Retiro y disposición de escombros a una distancia hasta 21 Km (Esta actividad consiste en él, cargue a mano, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano y aseo general de obra)	M3	48,75	1	48,75	$ 93.050	$ 4.536.209	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.25	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km, cargue a mano, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano y aseo general de obra, mano obra, transporte, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	48,75	1	48,75	$ 78.885	$ 3.845.644	ICCU
10.26	Base agregado pétreo (material de afirmado) (Incluye suministro e instalacion, equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	48,75	1	48,75	$ 107.242	$ 5.228.048	ICCU
10.27	Replanteo manual de cimientos (Incluye materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	75,00	1	75,00	$ 6.754	$ 506.513	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.28	Suministro e instalación baranda para rampa, a doble tubo, tuberia galvanizada de 2", acabado en pintura reflectiva (Incluye suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	60,00	1	60,00	$ 435.370	$ 26.122.200	INCIVILES ASOCIADOS SAS

10.29	Hoja de puerta en lamina cold rolled calibre 18 de 1.00 x 2.00 m, (incluye troquel de cerradura y bisagras, suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	1	2,00	$ 1.249.369	$ 2.498.737	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.30	Marco para puerta en lamina cold rolled cal. 18 (incluye anticorrosivo y acabado en esmalte,suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	1	2,00	$ 442.083	$ 884.166	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.31	Sardinel prefabricado a-10 (Incluye el instalacion, suministro y puesta en sitio, mano de obra, equipos, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	60,00	1	60,00	$ 136.211	$ 8.172.660	ICCU
10.32	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye matteriales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 2.320.500	$ 4.641.000	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.33	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	1	5,00	$ 809.999	$ 4.049.994	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.34	Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	1	2,00	$ 544.561	$ 1.089.122	ICCU
10.35	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	2	10,00	$ 400.452	$ 4.004.520	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.36	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	48,00	1	48,00	$ 48.058	$ 2.306.788	INCIVILES ASOCIADOS SAS
10.37	Sanitario institucional para personas con movilidad reducida tipo corona(Incluye Suministro e instalacion de sanitario y de barra de seguridad en L en acero inoxidable materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 1.441.583	$ 1.441.583	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						10- DIRECCION REGIONAL FUSAGASUGA	**$ 143.112.961**	
11	**DIRECCION REGIONAL GUADUAS**							
11.1	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	49,24	2	98,48	$ 24.309	$ 2.393.950	ICCU
11.2	Mantenimiento de cubierta (incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	720,00	2	1.440,00	$ 18.392	$ 26.484.926	INCIVILES ASOCIADOS SAS
11.3	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	12,00	2	24,00	$ 57.697	$ 1.384.736	INCIVILES ASOCIADOS SAS
11.4	Lavamanos de empotrar (Incluye suministro de materiales, griferia,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	1	2,00	$ 265.718	$ 531.436	ICCU
11.5	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	2	8,00	$ 400.452	$ 3.203.616	INCIVILES ASOCIADOS SAS
11.6	Esmalte sobre madera llena (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	117,18	1	117,18	$ 22.899	$ 2.683.415	ICCU
11.7	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	2	4,00	$ 14.166	$ 56.666	INCIVILES ASOCIADOS SAS
11.8	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	11,00	2	22,00	$ 621.196	$ 13.666.310	INCIVILES ASOCIADOS SAS
11.9	Griferia lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	1	4,00	$ 247.607	$ 990.427	INCIVILES ASOCIADOS SAS
11.10	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
11.11	Esmalte sobre lámina lineal (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	117,52	1	117,52	$ 4.256	$ 500.165	ICCU
11.12	Cerrojo doble (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	1,00	1	1,00	$ 132.307	$ 132.307	ICCU
11.13	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	4,00	1	4,00	$ 809.999	$ 3.239.995	INCIVILES ASOCIADOS SAS
11.14	Suministro e instalación orinal de llave (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	2,00	1	2,00	$ 569.378	$ 1.138.756	ICCU
						11- DIRECCION REGIONAL GUADUAS	**$ 57.987.505**	
12	**DIRECCION REGIONAL VILLETA**							
12.1	Mantenimiento de cubierta (incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	83,97	2	167,95	$ 18.392	$ 3.088.915	INCIVILES ASOCIADOS SAS
12.2	Reparación puerta de vidrio (desmote y montaje de puerta en vidrio, cuadrar herrajes, bisagra y nivelar, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 156.584	$ 313.168	INCIVILES ASOCIADOS SAS
12.3	Mantenimiento de ventana (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	28,56	2	57,12	$ 109.668	$ 6.264.236	INCIVILES ASOCIADOS SAS
12.4	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	2	8,00	$ 14.166	$ 113.332	INCIVILES ASOCIADOS SAS

12.5	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	20,00	2	40,00	$ 621.196	$ 24.847.836	INCIVILES ASOCIADOS SAS
12.6	Ducha sencilla (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 124.503	$ 124.503	ICCU
12.7	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	15,50	2	31,00	$ 23.952	$ 742.512	ICCU
12.8	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	217,11	1	217,11	$ 48.058	$ 10.433.649	INCIVILES ASOCIADOS SAS
12.9	Suministro e instalación cielo raso en drywall (Incluye pintura) (Incluye estructura de apoyo, suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	118,50	1	118,50	$ 74.177	$ 8.789.975	ICCU
12.10	Lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable 120 x 60 cm (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y griferia equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 504.060	$ 504.060	ICCU
12.11	Mantenimiento cajones de la cocina (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y griferia equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 695.778	$ 695.778	INCIVILES ASOCIADOS SAS
12.12	Suministro e instalación de fluxometro de palanca tipo institucional, metálico, consumo de agua min 4.8 l/min, presión minima de agua 80 PSI (Incluye mano de obra, equipos,herramientas, transporte, y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	9,00	2	18,00	$ 1.583.469	$ 28.502.438	INCIVILES ASOCIADOS SAS
12.13	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	7,00	2	14,00	$ 400.452	$ 5.606.328	INCIVILES ASOCIADOS SAS
12.14	Cambio tapa de baño (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 110.500	$ 110.500	INCIVILES ASOCIADOS SAS
12.15	Flanche en lamina galvanizada Cal, 22; DS=30 (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	11,00	1	11,00	$ 35.972	$ 395.692	ICCU
12.16	Mantenimiento a reja de cerramiento en tubo de 1" x 2 m de alto, (incluye reparación y pintura dos manos anticorrosivo y acabado esmalte, suministro de materiales,accesorios y griferia equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	30,00	1	30,00	$ 70.389	$ 2.111.655	INCIVILES ASOCIADOS SAS
12.17	Esmalte sobre lamina lineal.(Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	30,00	1	30,00	$ 4.171	$ 125.130	ICCU
12.18	Esmalte sobre lamina llena.(Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	20,00	1	20,00	$ 21.403	$ 428.060	ICCU
12.19	Lavado y desinfección de tanque de 2 a 20 m3 (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	2	4,00	$ 283.329	$ 1.133.317	INCIVILES ASOCIADOS SAS
12.20	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
12.21	Griferia lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	9,00	1	9,00	$ 247.607	$ 2.228.460	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						12- DIRECCION REGIONAL VILLETA	**$ 98.140.344**	
13	**DIRECCION REGIONAL VIANI**							
13.1	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	25,00	2	50,00	$ 57.697	$ 2.884.868	INCIVILES ASOCIADOS SAS
13.2	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	11,00	2	22,00	$ 621.196	$ 13.666.310	INCIVILES ASOCIADOS SAS
13.3	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	2	4,00	$ 14.166	$ 56.666	INCIVILES ASOCIADOS SAS
13.4	Mantenimiento de barandas (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	22,00	1	22,00	$ 233.442	$ 5.135.731	INCIVILES ASOCIADOS SAS
13.5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable 45 x 49 cm (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y griferia equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 358.135	$ 358.135	ICCU
13.6	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
13.7	Mantenimiento desagues (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	2	4,00	$ 62.121	$ 248.482	INCIVILES ASOCIADOS SAS
13.8	Acople de registro de 1/2" para lavaplatos (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 38.210	$ 38.210	INCIVILES ASOCIADOS SAS
13.9	Sifon lavamanos (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y griferia equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	2	4,00	$ 29.416	$ 117.664	INCIVILES ASOCIADOS SAS
13.10	Bajante de aguas lluvias pvc 3" (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	6,00	1	6,00	$ 33.086	$ 198.516	ICCU

13.11	Mantenimiento terraza de los tanques (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	9,00	1	9,00	$ 91.091	$ 819.819	INCIVILES ASOCIADOS SAS
13.12	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	164,42	1	164,42	$ 48.058	$ 7.901.469	INCIVILES ASOCIADOS SAS
13.13	Esmalte sobre lámina llena (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	43,00	1	43,00	$ 21.708	$ 933.444	ICCU
13.14	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	2	10,00	$ 400.452	$ 4.004.520	INCIVILES ASOCIADOS SAS
13.15	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	1	8,00	$ 247.607	$ 1.980.853	INCIVILES ASOCIADOS SAS
13.16	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	1	5,00	$ 809.999	$ 4.049.994	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						13- DIRECCION REGIONAL VIANI	**$ 43.975.481**	
14	**DIRECION REGIONAL CHIQUINQUIRA**							
14.1	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	435,24	2	870,48	$ 57.697	$ 50.224.389	INCIVILES ASOCIADOS SAS
14.2	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	16,00	2	32,00	$ 621.196	$ 19.878.268	INCIVILES ASOCIADOS SAS
14.3	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	3,00	2	6,00	$ 14.166	$ 84.999	INCIVILES ASOCIADOS SAS
14.4	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
14.5	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	2	10,00	$ 400.452	$ 4.004.520	INCIVILES ASOCIADOS SAS
14.6	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	1	8,00	$ 247.607	$ 1.980.853	INCIVILES ASOCIADOS SAS
14.7	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	10,00	1	10,00	$ 809.999	$ 8.099.988	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						14- DIRECCION REGIONAL CHIQUINQUIRA	**$ 85.853.817**	
15	**PARQUE JUAN PABLO II**							
15.1	Mantenimiento de cubierta "teja de barro"(incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	166,69	2	333,37	$ 45.382	$ 15.128.897	INCIVILES ASOCIADOS SAS
15.2	Lavado y desinfección de tanque de 2 a 20 m3 (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 283.329	$ 566.659	INCIVILES ASOCIADOS SAS
15.3	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	13,00	2	26,00	$ 621.196	$ 16.151.093	INCIVILES ASOCIADOS SAS
15.4	Ventana en lamina calibre 18 inc. anticorrosivo (Incluye suministro e instalación,aplicación de anticorrosivo, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 207.956	$ 207.956	INCIVILES ASOCIADOS SAS
15.5	Vidrio transparente de 4mm (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	18,00	1	18,00	$ 104.864	$ 1.887.552	ICCU UBATE
15.6	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye matteriales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 2.320.500	$ 4.641.000	INCIVILES ASOCIADOS SAS
15.7	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	6,00	2	12,00	$ 400.452	$ 4.805.424	INCIVILES ASOCIADOS SAS
15.8	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	15,00	1	15,00	$ 247.607	$ 3.714.100	INCIVILES ASOCIADOS SAS
15.9	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	13,00	1	13,00	$ 809.999	$ 10.529.984	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						15- PARQUE JUAN PABLO II	**$ 57.632.665**	
16	**DIRECCION REGIONAL UBATE**							
16.1	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	46,00	2	92,00	$ 621.196	$ 57.150.022	INCIVILES ASOCIADOS SAS
16.2	Cielo raso en MADERA (incluye suministro e instalación de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	98,40	2	196,80	$ 129.123	$ 25.411.308	INCIVILES ASOCIADOS SAS
16.3	Cerradura en puerta principal (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 162.649	$ 162.649	ICCU

16.4	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	3,00	2	6,00	$ 14.166	$ 84.999	INCIVILES ASOCIADOS SAS
16.5	Tablón de gres liso o rústico 33x 33 (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y grifería equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	18,72	1	18,72	$ 79.053	$ 1.479.872	ICCU
16.6	Lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable de 1,20x60 cm (Incluye suministro e instalación de materiales, accesorios, grifería, equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 503.511	$ 503.511	ICCU
16.7	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	108,06	1	108,06	$ 48.058	$ 5.192.964	INCIVILES ASOCIADOS SAS
16.8	Registro de 1/2" (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 84.242	$ 84.242	ICCU
16.9	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
16.10	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	17,00	2	34,00	$ 400.452	$ 13.615.368	INCIVILES ASOCIADOS SAS
16.11	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	17,00	1	17,00	$ 247.607	$ 4.209.313	INCIVILES ASOCIADOS SAS
16.12	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	20,00	1	20,00	$ 809.999	$ 16.199.976	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						16- DIRECCION REGIONAL UBATE	**$ 125.675.024**	
17	**PARQUE EL HATO**							
17.1	Mantenimiento de cubierta "teja de barro"(incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	63,91	2	127,83	$ 45.382	$ 5.801.070	INCIVILES ASOCIADOS SAS
17.2	Cerradura en puerta principal (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 162.649	$ 162.649	ICCU
17.3	Lavado y desinfección de tanque de 1000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	2	4,00	$ 14.166	$ 56.666	INCIVILES ASOCIADOS SAS
17.4	Tanque plastico de 1000 L (Incluye suministro e instalación de materiales, alistado, equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 869.280	$ 869.280	ICCU
17.5	Cerradura de entrada principal (Incluye suministro e instalación de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 162.649	$ 162.649	ICCU
17.6	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	2	16,00	$ 621.196	$ 9.939.134	INCIVILES ASOCIADOS SAS
17.7	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
17.8	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	13,00	2	26,00	$ 400.452	$ 10.411.752	INCIVILES ASOCIADOS SAS
17.9	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	13,00	1	13,00	$ 247.607	$ 3.218.886	INCIVILES ASOCIADOS SAS
17.10	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	14,00	1	14,00	$ 809.999	$ 11.339.983	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						17- PARQUE EL HATO	**$ 43.542.869**	
18	**DIRECCION REGIONAL LA MESA**							
18.1	Mantenimiento de cubierta (incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	282,98	2	565,95	$ 18.392	$ 10.409.128	INCIVILES ASOCIADOS SAS
18.2	Mantenimiento y reparación de cielo raso en Drywall (incluye cambio de láminas, estructura y el acabado en pintura en vinilo a dos manos, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	216,00	2	432,00	$ 57.697	$ 24.925.255	INCIVILES ASOCIADOS SAS
18.3	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	751,20	1	751,20	$ 23.782	$ 17.865.038	ICCU
18.4	lavado y desinfección de tanque de 2000 litros (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	2	4,00	$ 28.333	$ 113.332	INCIVILES ASOCIADOS SAS
18.5	Baldosa ceramica piso-pared 20x20 calidad primera (Incluye suministro e instalación de materiales, alistado, equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	36,00	1	36,00	$ 80.486	$ 2.897.496	ICCU
18.6	Baldosa ceramica piso-pared 20x20 calidad primera (Lineal) (Incluye suministro e instalación de materiales, alistado, equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	24,00	1	24,00	$ 49.667	$ 1.192.008	ICCU
18.7	Canal en lamina galvanizada cal. 22; DS:50 (Incluye suministroe instalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	30,05	1	30,05	$ 47.497	$ 1.427.285	ICCU

18.8	Pintura para exterior tipo koraza (Incluye aplicación, suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	499,20	1	499,20	$ 48.058	$ 23.990.594	INCIVILES ASOCIADOS SAS
18.9	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	13,00	2	26,00	$ 621.196	$ 16.151.093	INCIVILES ASOCIADOS SAS
18.10	Mantenimiento cubierta en concreto (Incluye suministro e instalacion, materiales,accesorios y equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	28,04	2	56,07	$ 149.500	$ 8.382.465	INCIVILES ASOCIADOS SAS
18.11	Hoja puerta entablerada madecor 0.76-1.0 m (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	1	2,00	$ 618.499	$ 1.236.998	ICCU
18.12	Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0.15 m (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2,00	1	2,00	$ 327.362	$ 654.724	ICCU
18.13	Retiro y disposición de escombros a una distancia hasta 21 Km (Esta actividad consiste en él, cargue a mano, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano y aseo general de obra)	M3	12,03	1	12,03	$ 93.050	$ 1.118.932	INCIVILES ASOCIADOS SAS
18.14	Entrepiso placa maciza 3500 psi e=0.10 m.(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	15,00	1	15,00	$ 103.071	$ 1.546.065	ICCU
18.15	Refuerzo malla electrosoldada (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	KG	44,85	1	44,85	$ 12.584	$ 564.392	ICCU
18.16	Muro en bloque No 5 e.0.12 m. (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	29,00	1	29,00	$ 57.184	$ 1.658.336	ICCU
18.17	Pañete liso muro 1:4 e=1.5 cm (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	58,00	1	58,00	$ 25.677	$ 1.489.266	ICCU
18.18	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km, cargue a mano, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano y aseo general de obra, mano obra, transporte, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	12,03	1	12,03	$ 78.885	$ 948.592	ICCU
18.19	Base agregado pétreo (material de afirmado) (Incluye suministro e instalacion, equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M3	12,03	1	12,03	$ 170.704	$ 2.052.716	ICCU
18.20	Replanteo manual de cimientos (Incluye materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	18,50	1	18,50	$ 6.678	$ 123.545	INCIVILES ASOCIADOS SAS
18.21	Perfil estructural de 4x8 cm, calibre de 2,5 a 3 mm (Incluye suministro e instalacion,materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	70,00	1	70,00	$ 334.451	$ 23.411.570	INCIVILES ASOCIADOS SAS
18.22	Teja fibrocemento No. 6 (Incluye suministro e instalacion,materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	18,00	1	18,00	$ 51.020	$ 918.360	ICCU
18.23	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
18.24	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	2	8,00	$ 400.452	$ 3.203.616	INCIVILES ASOCIADOS SAS
18.25	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	1	4,00	$ 247.607	$ 990.427	INCIVILES ASOCIADOS SAS
18.26	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	1	4,00	$ 809.999	$ 3.239.995	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						18- DIRECCION REGIONAL LA MESA	**$ 152.092.028**	
19	**PARQUE SOPO**							
19.1	Mantenimiento, lavado y desinfección de tanque (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2	2	4	$ 14.166	$ 56.666	INCIVILES ASOCIADOS SAS
19.2	Mantenimiento de cubierta "teja de barro"(incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	124,3	2	248,6	$ 45.382	$ 11.281.891	INCIVILES ASOCIADOS SAS
19.3	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye matteriales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1	2	2	$ 2.320.500	$ 4.641.000	INCIVILES ASOCIADOS SAS
19.4	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	20	2	40	$ 400.452	$ 16.018.080	INCIVILES ASOCIADOS SAS
19.5	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4	1	4	$ 247.607	$ 990.427	INCIVILES ASOCIADOS SAS
19.6	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	18	1	18	$ 809.999	$ 14.579.978	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						19- PARQUE SOPO	**$ 47.568.042**	
20	**RIO NEUSA**							
20.1	Mantenimiento de cubierta "teja de barro"(incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	320	2	640	$ 45.382	$ 29.044.288	INCIVILES ASOCIADOS SAS

20.2	Lavado y desinfección de tanque (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	2	2	4	$ 14.166	$ 56.666	INCIVILES ASOCIADOS SAS
20.3	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8	2	16	$ 621.196	$ 9.939.134	INCIVILES ASOCIADOS SAS
20.4	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye matteriales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1	2	2	$ 2.320.500	$ 4.641.000	INCIVILES ASOCIADOS SAS
20.5	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	6	2	12	$ 400.452	$ 4.805.424	INCIVILES ASOCIADOS SAS
20.6	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	10	1	10	$ 247.607	$ 2.476.067	INCIVILES ASOCIADOS SAS
20.7	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	9	1	9	$ 809.999	$ 7.289.989	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						20- RIO NEUSA	**$ 58.252.568**	
21	**DIRECCION REGIONAL CHOCONTA**							
21.1	Suministro e instalación de cerradura de oficina (pomo 0 manija) (Incluye suministro e instalacion,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	1	8,00	$ 158.037	$ 1.264.296	ICCU
21.2	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
21.3	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 621.196	$ 1.242.392	INCIVILES ASOCIADOS SAS
21.4	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 400.452	$ 800.904	INCIVILES ASOCIADOS SAS
21.5	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 247.607	$ 495.213	INCIVILES ASOCIADOS SAS
21.6	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 809.999	$ 809.999	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						21 - DIRECCION REGIONAL CHOCONTA	**$ 6.193.604**	
22	**CRA 10**							
22.1	Hoja de puerta en lamina cold rolled calibre 18 de 1.00 x 2.00 m, (incluye troquel de cerradura y bisagras, suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos,herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 1.249.369	$ 1.249.369	INCIVILES ASOCIADOS SAS
22.2	Marco para puerta en lamina cold rolled cal. 18 (incluye anticorrosivo y acabado en esmalte,suministro, instalación, mano de obra, transporte, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 442.083	$ 442.083	INCIVILES ASOCIADOS SAS
22.3	Suministro e instalación de cerradura para bodega de sobreponer (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 234.877	$ 234.877	INCIVILES ASOCIADOS SAS
22.4	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	250,00	1	250,00	$ 34.938	$ 8.734.385	INCIVILES ASOCIADOS SAS
22.5	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye matteriales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 2.320.500	$ 2.320.500	INCIVILES ASOCIADOS SAS
22.6	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	10,00	2	20,00	$ 621.196	$ 12.423.918	INCIVILES ASOCIADOS SAS
22.7	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	3,00	2	6,00	$ 400.452	$ 2.402.712	INCIVILES ASOCIADOS SAS
22.8	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	2	10,00	$ 247.607	$ 2.476.067	INCIVILES ASOCIADOS SAS
22.9	Mantenimiento reparación de ventaneria (incluye lijado, masilla, anticorrosivo, esmalte mano de obra, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	120,00	1	120,00	$ 109.668	$ 13.160.160	INCIVILES ASOCIADOS SAS
22.10	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	1	1,00	$ 809.999	$ 809.999	INCIVILES ASOCIADOS SAS
						22 - CRA 10	**$ 44.254.070**	
23	**DIRECCION REGIONAL BOGOTÁ - LA CALERA**							
23.1	Mantenimiento sistema filtración de agua potable en las sedes (incluye cambio de filtro mallado de 7" y mangueras, suministro de materiales,equipo,herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 790.400	$ 1.580.800	INCIVILES ASOCIADOS SAS
23.2	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	12,00	2	24,00	$ 621.196	$ 14.908.701	INCIVILES ASOCIADOS SAS
23.3	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	5,00	2	10,00	$ 400.452	$ 4.004.520	INCIVILES ASOCIADOS SAS
23.4	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	8,00	2	16,00	$ 247.607	$ 3.961.706	INCIVILES ASOCIADOS SAS
23.5	Llave manguera (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 53.626	$ 107.252	ICCU

23.6	Estuco y vinilo 3 manos (incluye suministro y aplicación de pintura en muros Internos, filos y dilataciones a 3 manos, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	160,00	1	160,00	$ 34.938	$ 5.590.006
23.7	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	M2	6,00	1	6,00	$ 809.999	$ 4.859.993
						23 - DIRECCION REGIONAL BOGOTÁ -LA CALERA	**$ 35.012.978**
24	**PARQUE GUATAVITA**						
24.1	Mantenimiento de cubierta (incluye cambio de ganchos, cambio de amarres, sellado de goteras, ajuste y limpieza de tejas y canales, materiales, equipo,herramientas, transporte, mano de obra,demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	36,00	2	72,00	$ 18.392	$ 1.324.246
24.2	Lavado y desinfección de tanque (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 14.166	$ 28.333
24.3	Mantenimiento de elementos sanitarios como sifones arboles de entrada y salida y flotadores (Incluye suministro de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	20,00	2	40,00	$ 621.196	$ 24.847.836
24.4	Suministro e instalación de sistema filtración de agua potable en las sedes (Incluye matteriales, mano de obra, equipos,herramientas, transporte y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	1,00	2	2,00	$ 2.320.500	$ 4.641.000
24.5	Repuesto cartucho push lavamanos(Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas, transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	9,00	2	18,00	$ 400.452	$ 7.208.136
24.6	Grifería lavamanos temporizador diagonal push (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo, herramientas transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	9,00	2	18,00	$ 247.607	$ 4.456.920
24.7	Sanitario tipo Montecarlo advance (Incluye suministro e instalacion, materiales,equipo,herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	6,00	1	6,00	$ 809.999	$ 4.859.993
24.8	Canal en lamina galvanizada cal. 22; DS:50 (Incluye suministroe instalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	ML	96,00	1	96,00	$ 48.890	$ 4.693.440
24.9	Puerta Tablex 0,76 - 1,10 cm (Incluye suministroe instalación de materiales,equipo, herramientas,transporte,mano de obra y demás elementos necesarios para su ejecución)	UND	4,00	1	4,00	$ 234.093	$ 936.372
						24 -PARQUE GUATAVITA	**$ 52.996.276**
						I. MANTENIMIENTO SEDES	**$ 2.079.049.982**
						FONDO DE CONTIGENCIA **10,00%**	**$ 207.904.998**
						TOTAL I. MANTENIMIENTO SEDES	**$ 2.286.954.980**
						ADMINISTRACION **19,0%**	**$ 434.521.446**
						IMPREVISTOS **1,0%**	**$ 22.869.550**
						UTILIDAD **5,0%**	**$ 114.347.749**
						IVA SOBRE UTILIDAD **19,0%**	**$ 21.726.072**
						TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL I. MANTENIMIENTO SEDES	**$ 2.880.419.797**

ICCU

INCIVILES ASOCIADOS SAS

INCIVILES ASOCIADOS SAS

INCIVILES ASOCIADOS SAS

INCIVILES ASOCIADOS SAS

INCIVILES ASOCIADOS SAS

INCIVILES ASOCIADOS SAS

ICCU

ICCU

NOTA 1. Dentro del valor del contrato se tiene establecido un porcentaje del Diez por Ciento (10%) del total del presupuesto,, denominado FONDO DE CONTINGENCIA, para atender actividades a necedidad de la entidad no diagnosticadas inicialmente, incluyendo en el presupuesto un ítem correspondiente al fondo de contingencia para atender este tipo de actividades que pueden causar mayor afectación si no se atienden de forma inmediata.

NOTA 2. El valor estimado para el fondo de contingencia es un valor fijo determinado por la Corporación de ($ 207.904.998), por lo tanto no está sujeto a variación alguna en la oferta económica y corresponde al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial.

Vigencia 2024	**$962.844.999**
Vigencia 2025	**$1.929.328.714**
Presupuesto Total	**$ 2.892.173.713**
	$ 2.880.419.797,00
diferencia	**$ 11.753.916,00**

Elaboro: Edison Stiven Alvarez Ulloa
Reviso: Sandra Viviana Garzon Moreno

GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ
Director Administrativo y Financiero