Compañía Comercial Curacao de Colombia S.A.
NIT. 860.004.871-7

Bogotá, Octubre 4 de 2024.

Señores
MINISTERIO DE CULTURA
Ciudad

REF: OFERTA No. CC-2024-5082

PROVEEDOR: LA CURACAO
PAIS DE COMPRA: COLOMBIA
SITIO DE ENTREGA: EN SUS INSTALACIONES

Ítem	Descrición	Cant.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	Realizar el mantenimientos preventivos para los equipos que conforman el sistema de mecánica Teatral del Teatro Colón. Equipos a realzar el mantenimiento: 55 Varas Motorizadas y 12 Enrolladores:	1	43.690.360	43.690.360
	Servicios Incluidos Verificación y alineación de cada una de las poleas (guía y caída). Verificación y ajuste de la tensión de cada guaya. Nivelación de cada barra. Limpieza del tambor del motor. Limpieza del motor, poleas y elementos de control. Verificación y/o ajuste de los sensores de límites de cada uno de los motores Verificación y/o ajuste del sistema de overtravel de cada uno de los motores. Comprobar el correcto funcionamiento de las alarmas del sistema Medición de los niveles de voltaje de operación y control. Verificación del cableado de control. Verificación del funcionamiento de todas las varas motorizadas Limpieza de enrolladores y Cable Verificación de estado de los conectores Calibración de sistema de Resorte			
2	Realizar el mantenimientos preventivos para los equipos que conforman el sistema de Elevación de Foso de Orquesta del Teatro Colón.	1	11.240.000	11.240.000
	Limpieza general del sistema de foso de orquesta. Engrase de las guías del foso de orquesta. Limpieza y verificación del estado de las zapatas de la plataforma. Limpieza y engrase de la cadena de cada spiralift. Limpieza y engrase de cada spiralift. Verificación y ajuste del sistema de tensores de la cadena en los spiralift. Verificación del sistema de astragal fijo. Verificación del sistema de astragal Móvil. Verificación de los limites (superior e inferior). Verificación del overtravel. Verificación de las diferentes alarmas del sistema. Verificación, ajuste y nivelación de los spiralift . Verificación, ajuste y nivelación de la plataforma. Verificación del funcionamiento de todo el sistema en conjunto.			

SUBTOTAL	**COP**	**54.930.360**
IVA 19%	**COP**	**10.436.768**
TOTAL GENERAL	**COP**	**65.367.128**

CONDICIONES DE LA OFERTA

VALIDEZ DE LA OFERTA
Treinta (30) dias calendario.

FORMA DE PAGO
50% Anticipado y 50% contra entrega del servicio prestado

Cordialmente

Firmada en Original por el Ing. Carlos Cuadros

Representante Legal