COTIZACION	
Número	SC-15737A

Bogotá, D.C. Octubre 4 de 2024

Señores
MINISTERIO DE CULTURA
Calle 9 # 8 - 31
ciudad

Ref: Mantenimiento preventivo

Respetados Señores:

De acuerdo con su amable solicitud, nos permitimos presentar nuestra oferta “Realizar los mantenimientos preventivos necesarios para los equipos que conforman el sistema de mecánica teatral y el sistema de elevación del foso de orquesta del Teatro Colón”

Nuestros servicios profesionales incluyen el mantenimiento de los siguientes sistemas:

SISTEMA DE MECANICA TEATRAL

- Limpieza e inspección de todos los elementos con sus partes mecánicas, electromecánicas y electrónicas, según sea el caso.
- Verificación de funcionamiento de los motores
- Verificación y alineación de cada una de las poleas (guía y caída).
- Verificación y ajuste de la tensión de cada guaya.
- Nivelación de cada barra.
- Limpieza del tambor del motor.
- Limpieza del motor, poleas y elementos de control.
- Verificación y/o ajuste de los sensores de limites de cada uno de los motores
- Verificación y/o ajuste del sistema de overtravel de cada uno de los motores.
- Comprobar el correcto funcionamiento de las alarmas del sistema
- Medición de los niveles de voltaje de operación y control.
- Verificación del cableado de control.
- Verificación del funcionamiento de todas las varas motorizadas.
- Limpieza de enrolladores y Cable
- Verificación de estado de los conectores
- Calibración de sistema de Resorte

Sub Total $39.999.666

COTIZACION	
Número	SC-15737A

SISTEMA DE ELEVACIÓN DE FOSO DE ORQUESTA

- Limpieza general del sistema de foso de orquesta.
- Engrase de las guías del foso de orquesta.
- Limpieza y verificación del estado de las zapatas de la plataforma.
- Limpieza y engrase de la cadena de cada spiralift.
- Limpieza y engrase de cada spiralift.
- Verificación y ajuste del sistema de tensores de la cadena en los spiralift.
- Verificación del sistema de astragal fijo.
- Verificación del sistema de astragal Móvil.
- Verificación de los limites (superior e inferior).
- Verificación del overtravel.
- Verificación de los diferentes alarmas del sistema.
- Verificación, ajuste y nivelación de los spiralift .
- Verificación, ajuste y nivelación de la plataforma.
- Verificación del funcionamiento de todo el sistema en conjunto.

Sub Total $11.200.334

OBSERVACIONES GENERALES

1. Durante el mantenimiento del sistema de tramoya el escenario del teatro deberá permanecer desocupado.

2. Todo el procedimiento será realizado por personal técnico certificado en trabajo en alturas, y con el conocimiento adecuado para el manejo de todos los equipos.

3. Este servicio incluye el cambio de algunas partes menores que sea necesario reemplazar como bridas, espaciadores, nycopress, tornillos y calzas.

4. Finalizados los trabajos de mantenimiento, SEEL presentará un informe de los trabajos realizados con copia de las matrices de control del mismo, igualmente hará las recomendaciones necesarias para la planeación de futuros mantenimientos

COTIZACION	
Número	SC-15737A

CONDICIONES COMERCIALES.

Resumen comercial

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mantenimiento Sistema de Mecánica Teatral	1	$39.999.666	39.999.666
2	Mantenimiento Sistema de Elevación de Foso de Orquesta	1	$11.200.334	11.200.334

Sub-Total COP	51.200.000
Iva (19%)	9.728.000
Total COP	**60.928.000**

Forma de Pago: 50% Anticipó y 50% contra entrega

Sin otro particular, esperamos que nuestra oferta responda a sus requerimientos, y quedamos a su entera disposición para cualquier información que pudiese necesitar.

Atentamente,

DIANA CAROLINA FERNANDEZ V.
Gerente