EVALUACION TECNICA

Bogotá D.C.

21 de octubre de 2024

Asunto: Evaluación Técnica Proceso de Contratación Directa CD-DC-CDM-003-2024 cuyo objeto es: *"*Contratar el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente al laboratorio LPKF, para la maquina Plotter Fresador S103, Protoplace S de la línea de electrónica y telecomunicaciones del Tecnoparque nodo Bogotá".

1. **OFERENTE: EDASIM LTDA**
   NIT: 900.276.964-4
   REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ HERNANDEZ JENNIFER
   CC 1.032.358.937

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	CANT	Marca /referencia
1	Mantenimiento equipo lpkf PROTOPLACE S	Mantenimiento preventivo LPKF ProtoPlace S, incluye:Limpieza exterior de la máquina, ajuste de elementos móviles, validación sistema eléctrico sistema de succión y compresor mantenimiento cabezal.	UN	1	LPKF
2	EQUIPO PROTOTIPADORA LPKF S63	Mantenimiento preventivo correspondiente al laboratorio LPKF, para los equipos Plotter Fresador ProtoMat S63 1. Cambios SET-10-1063 Upper and Lower clamp sheet tool chager for S63, S103. 2. Calibraciones: Alineamiento del Tool Holder, Cámara offset y Profundidad de corte - (IMPORTANTE: Toda la calibración debe ser hecha utilizando el Software LPKF CircuitPRO en Service Mode el cuál es protegido por contraseña del fabricante). 3. Lubricación y Limpieza: Guías electromecánicas ajuste finales de los componentes mecánicos y limpieza de filtros SET-10-1098 for ProtoMat S63 (IMPORTANTE: el aceite debe ser homologado por el fabricante), con sus respectivos elementos de funcionamiento, para garantizar una óptima operación). 4. Elementos necesarios para pruebas y realización de tareas de la máquina: 1 kit de mantenimiento protomat s63. 1 Universal Cutter 1/8", 36 mm 0.2 – 0.5 mm con anillo de distancia naranja (paq x 10)	UN	1	LPKF

Una vez revisada la oferta técnica aportada se evidencia el contratista cumple con los requisitos técnicos para los mantenimientos relacionados en los ítems 1 y 2 del proceso de la referencia.

Estructurador apoyo Técnico: Edison Casas Puentes-

Estructurador apoyo Técnico: Elkin López-

Estructurador apoyo Técnico: Carlos Piñeros-

Revisó: Andrés Gustavo Rodríguez- Líder Técnico dinamizador Tecnoparque