ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREA LOCATIVA INTERNA DEL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE- SEDE PRINCIPAL

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	UND.	UNIDA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECILIZADA S.A.S NIT: 844.002.476-3		INSEG CONSULTORIA Y ASESORIA SAS NIT: 901.250.884-4		FERREAGUAS NIT: 844001593-2		PROMEDIO	
			TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alistado de pisos y muro e= 0.06 m, en mortero 1:4	m2	26	$ 32.100,00	$ 834.600,00	$ 32.300,00	$ 839.800,00	$ 32.500,00	$ 845.000,00	$ 32.300,00	$ 839.800,00
2	Enchape piso-pared ceramica lisa 20 x 20 blanca	m2	26	$ 64.500,00	$ 1.677.000,00	$ 64.600,00	$ 1.679.600,00	$ 64.700,00	$ 1.682.200,00	$ 64.600,00	$ 1.679.600,00
3	Recubrimiento con pintura epoxica de muros y placas, incluye demarcación	m2	37	89.200,00	$ 3.300.400,00	$ 89.500,00	$ 3.311.500,00	$ 89.800,00	$ 3.322.600,00	$ 89.500,00	$ 3.311.500,00
4	Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 6)	m2	6	96.500,00	$ 579.000,00	$ 96.000,00	$ 576.000,00	$ 95.500,00	$ 573.000,00	$ 96.000,00	$ 576.000,00
5	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	m3	12	34.600,00	$ 415.200,00	$ 34.800,00	$ 417.600,00	$ 35.000,00	$ 420.000,00	$ 34.800,00	$ 417.600,00
6	Mueble elaborado en madera RH. Suministro e instalación	m2	6	1.293.000,00	$ 7.758.000,00	$ 1.295.000,00	$ 7.770.000,00	$ 1.297.000,00	$ 7.782.000,00	$ 1.295.000,00	$ 7.770.000,00
7	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e Instal.	m2	8	124.100,00	$ 992.800,00	$ 124.300,00	$ 994.400,00	$ 124.500,00	$ 996.000,00	$ 124.300,00	$ 994.400,00
8	Señalizacion Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo, fondo blaco Uso Interior Exterior letras de color DIMENSION 20X32 cm con el logo del sena.	Und	6	48.300,00	$ 289.800,00	$ 48.400,00	$ 290.400,00	$ 48.500,00	$ 291.000,00	$ 48.400,00	$ 290.400,00

COSTOS DIRECTOS			**$ 15.879.300,00**
ADMINISTRACIÓN (A)	**20%**	$	3.175.860,00
UTILIDAD (U)	**5%**	$	793.965,00
ADMINISTRACIÓN (A)+ UTILIDAD (U)	**25%**	**$**	**3.969.825,00**
IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**	$	150.853,35
COSTOS INDIRECTOS		$	4.120.678,35
COSTO TOTAL		**$**	**19.999.978,35**

LA SUMA: **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 19.999.978,35)**

Proyectó: Dorian Alfany Marquez Estrada/ Abogada Contratada

Revisión: Diana Sirley Olmos/ Profesional Contrada (Económico)

Revisión: Raquel Martinez Larrota/ ingeniera Civil