EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREA LOCA
DEALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CE
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Item	Descripción	Und	Cant
1	Alistado de pisos y muro e= 0.06 m, en mortero 1:4	m2	26
2	Enchape piso-pared ceramica lisa 20 x 20 blanca	m2	26
3	Recubrimiento con pintura epoxica de muros y placas, incluye demarcación	m2	37
4	Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 6)	m2	6
5	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	m3	12
6	Mueble elaborado en madera RH. Suministro e instalación	m2	6
7	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e Instal.	m2	8
8	Señalizacion Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo fotoluminiscente de alto brillo, fondo blaco Uso Interior Exterior letras de color DIMENSION 20X32 cm con el logo del sena.	Und	6
			SUB TOTAL
			AIU (25%)
			Administración (20%)
			Imprevistos (0%)
			Utilidad (5%)
			IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD 5%
			VALOR TOTAL

ATIVA INTERNA DEL CUARTO
ENTRO AGROINDUSTRIAL Y
E-SEDE PRINCIPAL

V/Unit	V/Total
$ 32.300,00	$ 839.800,00
$ 64.600,00	$ 1.679.600,00
$ 89.500,00	$ 3.311.500,00
$ 96.000,00	$ 576.000,00
$ 34.800,00	$ 417.600,00
$ 1.295.000,00	$ 7.770.000,00
$ 124.300,00	$ 994.400,00
$ 48.400,00	$ 290.400,00
	$ 15.879.300,00
	$ 3.969.825,00
	$ 3.175.860,00
	$ 0,00
	$ 793.965,00
	$ 150.853,35
	$ 19.999.978,35