Culturas

APENDICE 2 – COMPONENTES DEL PROYECTO

APÉNDICE 2.5. Edificio Inmunológico

En el desarrollo del proceso de selección MC-LP-004-2024, cuyo objeto es "*Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con lo establecido para cada grupo*", se presenta este Apéndice, organizado por componentes que incluye un conjunto de actividades que, una vez completadas por el Contratista y verificadas por el Interventor, darán lugar al pago de una porción de la Retribución a favor del Contratista, en los términos señalados en el Contrato e incluidos en Presupuesto Oficial para el proyecto.

Cada actividad, de las aquí mencionadas, esta descrita y especificada dentro de Apéndice 1.1. Especificaciones Técnicas de Construcción Grupo 5 - Edificio Inmunológico.

Componente	Nombre	Número de Ítem	Ítem
COMPONENTE 1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE	01.01.01	**PRELIMINARES**. APROPIACIÓN DE DISEÑOS
COMPONENTE 1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE	01.01.02	**PRELIMINARES**. VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.01	**PRELIMINARES**. LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.02	**PRELIMINARES**. CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.03	**PRELIMINARES**. CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.04	**PRELIMINARES**. VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y **RETIRO** A LA TERMINACION DE LA OBRA)
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.05	**PRELIMINARES**. SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.06	**PRELIMINARES**. PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA

COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.07	**PRELIMINARES**. PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.08	**PRELIMINARES**. CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.09	**PRELIMINARES**. CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.10	**PRELIMINARES**. ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.11	**PRELIMINARES**. FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.12	**PRELIMINARES**. CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.13	**PRELIMINARES**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.14	**PRELIMINARES**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.15	**PRELIMINARES**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.16	**PRELIMINARES**. TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.17	**PRELIMINARES**. INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.18	**PRELIMINARES**. TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, **RETIRO** Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.19	**PRELIMINARES**. TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.20	**PRELIMINARES**. SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.21	**PRELIMINARES**. PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.22	**PRELIMINARES**. DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO

COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.23	**PRELIMINARES**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.24	**PRELIMINARES**. DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.25	**PRELIMINARES**. ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.26	**PRELIMINARES**. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.02.01	**APUNTALAMIENTOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.02.02	**APUNTALAMIENTOS**. ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.01	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.02	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.03	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN VENTANERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.04	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.05	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE CABALLETES EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.06	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.07	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.08	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO

			AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.09	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.10	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.11	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.12	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.13	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.14	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.15	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE Y RETIRO DE LUCARNAS. INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.16	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.17	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.18	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.19	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EN MADERA DE 3CM. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.20	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EXISTENTE VIBRO PRENSADA 30X30. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.21	**DESMONTES Y RETIROS**. RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.22	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.01	**DEMOLICIONES**. CORTE Y REGATA EN MUROS Y **MAMPOSTERÍA**, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.02	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.03	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE **RETIRO** DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.04	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN ESCALERA EXISTENTE EN ACERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.05	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN ESCALERA EN MADERA, INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.06	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.07	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE H=0,18 A 0,25 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.08	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,35 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.09	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO

			DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.10	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.11	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 20 A 40CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.12	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.02.13	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04.01.01	**EXCAVACIONES.** EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE **RETIRO** Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04.01.02	**EXCAVACIONES.** EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04.02.01	**LLENOS.** RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04.02.02	**LLENOS.** BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04.02.03	**LLENOS.** RELLENO EN SUB BASE GRANULAR, ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04.03.01	**RETIRO**. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04.03.02	**RETIRO**. TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.01.01	**CIMENTACIÓN.** BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM

COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.01.02	**CIMENTACIÓN.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.01.03	**CIMENTACIÓN.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.01.04	**CIMENTACIÓN.** RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.02.01	**COLUMNAS.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.02.02	**COLUMNAS.** PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.03.01	**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA.** VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.03.02	**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA.** VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.03.03	**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA.** PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.03.04	**VIGAS, PLACAS Y ESCALERA.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.500 PSI (F'C=24.5 MPA) PARA ESCALERAS.
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.04.01	**TANQUE**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.04.02	**TANQUE**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.05.01	**ACERO DE REFUERZO.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05.05.02	**ACERO DE REFUERZO.** MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)

COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07.01.01	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07.01.02	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**. RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07.01.03	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**. MANTENIMIENTO DE LUCARNAS Y REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS DEL MARCO EN PVC. (RASPADO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA (EXTERIORES) TONO "DELFINES AL ATARDECER" Y/O SIMILAR. TRATAMIENTO, LAVADO Y LIMPIEZA MUROS EN MAMPOSTERÍA
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07.01.04	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**. RESTITUCIÓN DE ÓCULOS D=1.20M EN CARPINTERÍA METÁLICA
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07.01.05	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**. APLICACIÓN DE INMUNIZANTE TIPO DURSBAN PARA ESTRUCTURA DE MADERA (APLICA PARA TODA LA ESTRUCTURA EN MADERA-INMUNOLÓGICO)
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07.01.06	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**. MANTO ASFÁLTICO PARA ACABADO DE CUBIERTA
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07.02.01	**MADERA CUBIERTA**. VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07.02.02	**MADERA CUBIERTA**. VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07.02.03	**MADERA CUBIERTA**. VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07.02.04	**MADERA CUBIERTA**. POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07.02.05	**MADERA CUBIERTA**. POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07.02.06	**MADERA CUBIERTA**. LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.01.01	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA**. LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.01.02	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA**. RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.01.03	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA**. SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.02.01	**RESTAURACIÓN DE FACHADA**. LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.02.02	**RESTAURACIÓN DE FACHADA**. RESTAURACIÓN POR ZONAS AFECTADAS POR COSTRA NEGRA. APLICACIÓN CLORURO DE BENZALCONIO AL 10%. INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADO Y JABÓN NEUTRO
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.02.03	**RESTAURACIÓN DE FACHADA**. RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.02.04	**RESTAURACIÓN DE FACHADA**. RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA

COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.02.05	**RESTAURACIÓN DE FACHADA**. ALFAJÍAS EN PIEDRA: INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.02.06	**RESTAURACIÓN DE FACHADA**. FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.02.07	**RESTAURACIÓN DE FACHADA**. APLICACIÓN DE HERBICIDA Y **RETIRO** MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.02.08	**RESTAURACIÓN DE FACHADA**. EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.02.09	**RESTAURACIÓN DE FACHADA**. MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.03.01	**RESTAURACIÓN DE MOLDURAS**. RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA).
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.03.02	**RESTAURACIÓN DE MOLDURAS**. RESTITUCIÓN DE BALAUSTRE Y PINÁCULO EN CONCRETO (INCLUYE MODELADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.04.01	**MAMPOSTERÍA**. MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.04.02	**MAMPOSTERÍA**. COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO PARA ANTEPECHO EN CONCRETO DE 3000PSI. SECCIÓN 0.12 M X 0.12 M.

COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.04.03	**MAMPOSTERÍA**. VIGUETA DE CIERRE PARA ANTEPECHO EN CONCRETO DE 3000PSI. SECCIÓN 0.12 M X 0.12 M.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.05.01	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.05.02	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.05.03	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.05.04	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN SUPERBOARD RF DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.05.05	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN SUPERBOARD RF DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.05.06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN SUPERBOARD RF DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.05.07	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.05.08	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.

COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.05.09	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.06.01	**ZÓCALOS**. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RESINA POLIÉSTER. SECCIÓN 5X5CM; SIN POROS CON TERMINACIÓN A BORDE DELGADO DE SOBREPONER EN OBRA YA TERMINADA. INCLUYE MATERIAL PARA PEGUE
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08.07.01	**CÁMARA DE AIRE EXISTENTE**. MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CÁMARA DE AIRE (CÁMARA BUFA)
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.01.01	**MUEBLES EN MADERA**. MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.01.02	**MUEBLES EN MADERA**. MESÓN PARA COCINA QUARZTONE CLOUDY O SIMILAR. MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR DE COCINA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO (BLANCO), CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. INCLUYE POCETA LAVAPLATOS VALENCIA 40X40 DE BAJO PONER EN ACERO INOXIDABLE
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.01.03	**MUEBLES EN MADERA**. MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y CAJONERA. INCLUYE LAVADERO PLUS 45 CON ESTREGADERO Y ORGANIZADOR.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.02.01	**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA DE MADERA.** RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE RETIRO**,** LIMPIEZA, LIJADO MASILLADO, PINTURA SOBRE ZONAS EFECTADAS Y REINSTALACIÓN
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.02.02	**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA DE MADERA.** RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.

COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.02.03	**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA DE MADERA.** RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.02.04	**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA DE MADERA.** RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.02.05	**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA DE MADERA.** RESTAURACIÓN INTEGRAL DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO EN MADERA (2M DE ANCHO POR 3.6M DE ALTO). INCLUYE SUMINISTRO DE **VIDRIOS**, ACABADO EN PINTURA Y GIRO DE BISAGRAS
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.02.06	**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA DE MADERA.** REEMPLAZO DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA (N3). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.03.01	**VENTANAS EN MADERA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA NUEVA DE MADERA MACIZA. DOS HOJAS ABATIBLES O CUERPO FIJO. CON MÓDULOS DE VIDRIO 4MM CON DISEÑO SIMILAR A LAS EXISTENTES. MONTANTE SUPERIOR FIJO CON DOS MÓDULOS DE VIDRIO O MÓDULO ENTABLERADO EN MADERA EN LA PARTE INFERIOR. ACABADO EN PINTURA EN BASE ACEITE MATE COLOR DELFINES DEL ATARDECER REF TR236-T PALETA DE COLORES PINTUCO O SIMILAR. VT02 1.12X3.13M VT03 0.39X1.80M VT08 1.20X2.83M
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.04.01	**PUERTAS EN MADERA**. PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.93 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA. P28

COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.04.02	**PUERTAS EN MADERA**. PUERTA CORREDIZA UNA (1) HOJA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE SISTEMA DE RIEL Y CHAPA. 2.40X.1.04M P29
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.04.03	**PUERTAS EN MADERA**. PUERTA PLEGABLE EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO 6MM ESTÁNDAR PARA MUEBLE DE **ASEO**. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE MECANISMO DESLIZANTE Y MANIJAS. DIMENSIONES: ALTO: 2.40M Y ANCHO: 1.22M P32
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.04.04	**PUERTAS EN MADERA**. REUBICACIÓN DE PUERTA EXISTENTE 0.90X2.40M. INCLUYE DESMONTAJE, RESTAURACIÓN (PINTURA Y HERRAJES) E INSTALACIÓN DE LA PUERTA ES SU NUEVA POSICIÓN.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.05.01	**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**. BARANDA CON ALTURA DE 0.90 METROS O SIMILAR: LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.05.02	**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**. RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.06.01	**PUERTAS METÁLICAS.** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.06.02	**PUERTAS METÁLICAS.** PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). 1.10X2.40 O SIMILAR. NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO. P27
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.06.03	**PUERTAS METÁLICAS.** PUERTA PARA CUARTOS TÉCNICOS 0.90X2.40 O SIMILAR. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADA CALIBRES 20 O 18. MARCO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18. REJILLAS TIPO LOUVER CON DIVISORES PARA VENTILACIÓN. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, ANCLAJES DE NYLON PARA SUJECIÓN A PARED Y BISAGRAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. P30

COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.06.04	**PUERTAS METÁLICAS.** PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS) CONFORMADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA. HOJA EN ACERO GALVANIZADO Y VIDRIO CORTAFUEGOS MULTILAMINADO O CERÁMICO. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO. DIMENSIONES PROMEDIO: ALTO: 3.65 M. ANCHO: 1.1M. P26
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.07.01	**PUERTAS EN PVC**. PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO IN OXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE. P31
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.08.01	**VENTANAS EN PVC**. VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.09.01	**BARANDAS Y OTROS**. RESTITUCIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA EN CUBIERTA EN DIMENSIONES 0,80 X 0,60 M (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE)
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.09.02	**BARANDAS Y OTROS**. BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.09.03	**BARANDAS Y OTROS**. BARANDA EN ALUMNIO. ALTURA 1.17M. PASAMANOS PERFIL HUECO REDONDO Ø45. ANCLAJE DE PASAMANOS EN PLATINA RECTANGULAR 120,6. MONTANTE PLATINA RECTANGULAR 40.12. INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO Y/O PARED.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09.10.01	**VIDRIOS**. RESTITUCIÓN VIDRIO 30X30 Y/O SIMILAR
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10.01.01	**RESTAURACIÓN PISOS**. RESTAURACIONES DE PISOS, ENCHAPES Y ESCALERAS INTERIORES Y EXTERIORES EN ACABADO EN PIEDRA MUÑECA. INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10.02.01	**PISOS.** ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10.02.02	**PISOS.** ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M

COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10.02.03	**PISOS.** ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10.02.04	**PISOS.** BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10.02.05	**PISOS.** INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10.02.06	**PISOS.** PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10.02.07	**PISOS.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA SAPAN
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10.02.08	**PISOS.** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11.01.01	**RESTAURACIÓN DE CIELO RASOS**. RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MAYOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11.01.02	**RESTAURACIÓN DE CIELO RASOS**. RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO RESISTENTES (TRATAMIENTO CON SOLUCIÓN INMUNIZANTE).
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11.01.03	**RESTAURACIÓN DE CIELO RASOS**. RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MENOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO DE MATERIAL METÁLICO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11.02.01	**CIELO RASOS**. CIELO RASO EN DRYWALL RF DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11.02.02	**CIELO RASOS**. CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11.02.03	**CIELO RASOS**. CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM,

			TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA	12.01.01	**PAÑETE.** PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA	12.02.01	**ESTUCO Y PINTURA.** ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA	12.02.02	**ESTUCO Y PINTURA.** ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA	12.02.03	**ESTUCO Y PINTURA.** ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.01.01	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. CANALIZACIÓN BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS PVC TIPO PESADO CORRUGADO DE 3". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.01.02	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.01.03	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.01.04	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.01.05	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA UPS DE 15KVA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.01.06	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.01.07	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE TABLERO REGULADO 1ER PISO HASTA TABLERO REGULADO 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.01.08	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO ASCENSOR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.

COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.01.09	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO CASILLAS ASCENSOR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 1X10+1X10+1X12T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.01.10	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.01.11	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.02.01	**TABLEROS**. TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.02.02	**TABLEROS**. EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM, INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.02.03	**TABLEROS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.02.04	**TABLEROS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.02.05	**TABLEROS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.02.06	**TABLEROS**. CAJA CTB PARA BREAKER INDUSTRIAL ASCENSOR. NO INCLUYE BREAKER
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.02.07	**TABLEROS**. GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS,

			BARRAJES TY DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.02.08	**TABLEROS**. BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.02.09	**TABLEROS**. BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.01	**SALIDAS**. SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.02	**SALIDAS**. SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.03	**SALIDAS**. SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.04	**SALIDAS**. DUCTO EMT DE 3/4"
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.05	**SALIDAS**. ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.06	**SALIDAS**. SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.07	**SALIDAS**. SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.08	**SALIDAS**. SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.09	**SALIDAS**. SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, POR CANALETA. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.10	**SALIDAS**. SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.11	**SALIDAS**. SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12

COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.12	**SALIDAS**. GABINETE METÁLICO PARA CONTROL **ILUMINACIÓN** POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.03.13	**SALIDAS**. SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.04.01	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**. BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.04.02	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**. CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.05.01	**ILUMINACIÓN**. LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.05.02	**ILUMINACIÓN**. LUMINARIA ORBIS COLGATE EN ESCALERA 120V, 50W
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.05.03	**ILUMINACIÓN**. LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.05.04	**ILUMINACIÓN**. LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.05.05	**ILUMINACIÓN**. BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.05.06	**ILUMINACIÓN**. REFLECTORES EXTERIORES 70W
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.06.01	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**. ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.06.02	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.06.03	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**. SOLDADURA EXOTÉRMICA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.06.04	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.07.01	**EQUIPOS**. TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON

			PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.07.02	**EQUIPOS**. SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.07.03	**EQUIPOS**. DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.07.04	**EQUIPOS**. RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.07.05	**EQUIPOS**. INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.07.06	**EQUIPOS**. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUES
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.07.07	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.07.08	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.07.09	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.07.10	**EQUIPOS**. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.07.11	**EQUIPOS**. UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.08.01	**CERTIFICACIONES**. CERTIFICACIONES RETIE
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13.08.02	**CERTIFICACIONES**. CERTIFICACIÓN RETILAP
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.01.01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.01.02	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)

COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.01.03	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.01.04	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.01.05	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.01.06	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.01.07	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.01.08	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.01.09	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.01.10	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.01.11	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.03.01	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**. SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.03.02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**. SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)

COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.03.03	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**. SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.03.04	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.03.05	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.04.01	**SISTEMA CCTV**. SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.04.02	**SISTEMA CCTV**. CABLE UTP CAT 6A
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.04.03	**SISTEMA CCTV**. MONITOR 34" HD 4K
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.04.04	**SISTEMA CCTV**. CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	14.04.05	**SISTEMA CCTV**. NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	141.02.01	**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**. SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	141.02.02	**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	141.02.03	**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES

COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	141.02.04	**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	141.02.05	**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.01	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.02	**PVC PRESIÓN**. TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.03	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.04	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.05	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.06	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.07	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.08	**PVC PRESIÓN**. TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.09	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.10	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.11	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.12	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.13	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.14	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.15	**PVC PRESIÓN**. TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS

COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.16	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.17	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.18	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.19	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.20	**PVC PRESIÓN**. REGISTRO DE CORTE Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.21	**PVC PRESIÓN**. CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.22	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.23	**PVC PRESIÓN**. CHEQUE Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.24	**PVC PRESIÓN**. FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.25	**PVC PRESIÓN**. CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.26	**PVC PRESIÓN**. TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.27	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.28	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.29	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.30	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.31	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.32	**PVC PRESIÓN**. VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.33	**PVC PRESIÓN**. VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.34	**PVC PRESIÓN**. TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.35	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.36	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.37	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.38	**PVC PRESIÓN**. REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.39	**PVC PRESIÓN**. REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.40	**PVC PRESIÓN**. ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.41	**PVC PRESIÓN**. ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.42	**PVC PRESIÓN**. LLAVE MANGUERA Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.43	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.44	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.45	**PVC PRESIÓN**. REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.01.46	**PVC PRESIÓN**. ACCESORIOS PVC.P 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.01	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 6"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.03	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.04	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 6"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.05	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.06	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.07	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"

COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.08	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.09	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.10	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.11	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.12	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.13	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.14	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.15	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.16	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.17	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.18	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.19	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.20	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.21	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.22	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.23	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.24	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.25	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.26	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"

COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.27	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.28	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.29	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.30	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.31	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.32	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. ABRAZADERAS Ø 4"-2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.33	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.34	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA, GEOTEXTIL Y GRAVILLA
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.35	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.VENT Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.36	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC - NOVAFORT Ø 12"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.37	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.02.38	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO Ø 1.20M. INCLUYE BASE Y TAPA DE INSPECCIÓN
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.03.01	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**. PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.03.02	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**. PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.03.03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**. PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.04.01	**SALIDAS SANITARIAS**. SALIDA SANITARIA Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.04.02	**SALIDAS SANITARIAS**. SALIDA SANITARIA Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.04.03	**SALIDAS SANITARIAS**. SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA

COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.05.01	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**. CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.05.02	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**. SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15.05.03	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**. SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.01.01	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.01.02	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.01.03	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.01.04	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.01.05	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.01.06	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.01.07	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.01.08	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.01.09	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE.

COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.01.10	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.01	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. GABINETE INCENDIO CLASE II Ø 1,1/2"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. KIT ADAPTADOR UNIÓN UNIVERSAL Ø 4"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.03	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. TUBERÍA PVC C900 Ø 4"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.04	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. TEE CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.05	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. CODO CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.06	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. CODO ACERO SCH10 Ø 4"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.07	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. UNIÓN PVC AWWA C-900 Ø 4"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.08	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. RESTRICTORES SERIE 1100 Ø 4"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.09	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. RESTRICTORES SERIE 1200 Ø 4"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.10	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 4" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS

COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.11	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.12	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1,1/2"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.13	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. REDUCCIÓN ACERO SCH10 4X2,1/2"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.14	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.15	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. TAPÓN COPA ACERO Ø 1,1/2"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.16	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 1"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.17	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. ACOPLES ACERO SCH10 Ø 4"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.18	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. SIAMESA Ø 4"X2,1/2"X2,1/2"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.19	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. CABEZAL DE PRUEBA Ø 4"X2,1/2"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.20	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. TOMA BOMBEROS Ø 2,1/2"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.21	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS

COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS	16.02.22	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. EXTINTOR TIPO MULTIUSO 10LBS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.01.01	**EQUIPOS DE BOMBEO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.01.02	**EQUIPOS DE BOMBEO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.01.03	**EQUIPOS DE BOMBEO**. SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.01.04	**EQUIPOS DE BOMBEO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (15 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 100GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.01.05	**EQUIPOS DE BOMBEO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.02.01	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**. ACOPLES Ø 2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.02.02	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**. VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.02.03	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**. VÁLVULA MARIPOSA Ø 2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.02.04	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**. CHEQUE Ø 4"

COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.02.05	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**. PLACA ANTIOVORTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.02.06	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**. MANÓMETRO CON CARATULA 2.5" CON GLICERINA
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.01	**CUARTO BOMBAS**. TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.02	**CUARTO BOMBAS**. ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.03	**CUARTO BOMBAS**. TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.04	**CUARTO BOMBAS**. ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.05	**CUARTO BOMBAS**. TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.06	**CUARTO BOMBAS**. ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.07	**CUARTO BOMBAS**. TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.08	**CUARTO BOMBAS**. ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.09	**CUARTO BOMBAS**. REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.10	**CUARTO BOMBAS**. CHEQUE Ø 1,1/2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.11	**CUARTO BOMBAS**. CHEQUE Ø 1,1/4"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.12	**CUARTO BOMBAS**. VÁLVULA DE PIE Ø 1,1/2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.13	**CUARTO BOMBAS**. VÁLVULA DE PIE Ø 2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.14	**CUARTO BOMBAS**. COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1,1/2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.15	**CUARTO BOMBAS**. BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1,1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.16	**CUARTO BOMBAS**. JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1,1/2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.17	**CUARTO BOMBAS**. NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM

COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.18	**CUARTO BOMBAS**. NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1". LONGITUD 30CM
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.19	**CUARTO BOMBAS**. NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1,1/2". LONGITUD 30CM
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.20	**CUARTO BOMBAS**. NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 2". LONGITUD 30CM
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.21	**CUARTO BOMBAS**. TUBERÍA PVC.P Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.22	**CUARTO BOMBAS**. ACCESORIOS PVC.P Ø 3"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.23	**CUARTO BOMBAS**. REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.24	**CUARTO BOMBAS**. CHEQUE Ø 3"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.25	**CUARTO BOMBAS**. MICROMEDIDOR 3/4"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.03.26	**CUARTO BOMBAS**. ACOPLE Ø 4"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17.04.01	**VARIOS**. DESINFECCIÓN SISTEMA
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.01.01	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 186 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.01.02	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 243 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.01.03	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 201 CFM, @ 0.41 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.01.04	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 215 CFM, @ 0.41 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.01.05	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 186 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.01.06	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 148

			CFM, @ 0.43 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.01.07	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND MINI SPLIT TIPO PARED DE 9.000 BTU/H INVERTER
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.02.01	**CONDUCTOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.03.02	**TERMINALES DE AIRE**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 6"X6" ALETA FIJA MODELO L-RA
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.03.03	**TERMINALES DE AIRE**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.03.04	**TERMINALES DE AIRE**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA ROEDORES PARA DESCARGA DE EXTRACCIONES
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.04.01	**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**. CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18.04.02	**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**. PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.01.01	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA FOTOLUMINISCENTE PISO - BANDA FOTOLUMINISCENTE COMPUESTA POR DOS BANDAS DE MINERAL FUNDIDO DE 2 CM DE ANCHO CN UNA BANDA FOTOLUMINISCENTE RECUBIERTA CON RESINA EPÓXICA DE 1CM DE ANCHO EN EL MEDIO 1M DE ANCHO. LOCALIZADA EN EL BORDE DEL ESCALÓN.
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.01.02	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.01.03	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.01.04	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.01.05	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.01.06	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2

COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.01.07	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.01.08	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL NUMERO DE PISO Y NIVEL - 60X40CM EN BASE ACRÍLICA EN ESCALERA, FOTOLUMINISCENTE PARA COLGAR EN PARED.
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.01.09	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.01.10	**SEÑALIZACIÓN Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.02.01	**DOTACIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS.
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.03.01	**ASEO**. ASEO FINAL GENERAL
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.03.02	**ASEO**. DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.03.03	**ASEO**. DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19.03.04	**ASEO**. REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.01.01	**PLACA # 1 - INMUNOLOGICO SOPORTE: MÁRMOL, FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE SUPERIOR**. LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO PLACA #1 INMUNOLÓGICO

COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.01.02	**PLACA # 1 - INMUNOLOGICO SOPORTE: MÁRMOL, FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE SUPERIOR**. LIMPIEZA GENERAL CON DETERGENTE NEUTRO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.01.03	**PLACA # 1 - INMUNOLOGICO SOPORTE: MÁRMOL, FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE SUPERIOR**. ELIMINACIÓN MECÁNICA DE MORTERO DE PEGA EN LOS BORDES DE LA PLACA EN PLACA #1 INMUNOLÓGICO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.01.04	**PLACA # 1 - INMUNOLOGICO SOPORTE: MÁRMOL, FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE SUPERIOR**. REHABILITACIÓN DE MORTERO DE PEGA CON MORTERO DE ARENA Y CEMENTO EN PLACA 31 INMUNOLÓGICO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.01.05	**PLACA # 1 - INMUNOLOGICO SOPORTE: MÁRMOL, FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE SUPERIOR**. RECUPERACIÓN CAPA PICTORIA CON PINTURA DORADA SOBRE LAS LETRAS
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.01.06	**PLACA # 1 - INMUNOLOGICO SOPORTE: MÁRMOL, FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE SUPERIOR**. APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN CON CERA MICRO CRISTALINA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.02.01	**PLACA # 2 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE INFERIOR**. LIMPIEZA SUPERFICIAL, MECÁNICA Y EN SECO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.02.02	**PLACA # 2 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE INFERIOR**. LIMPIEZA EN HÚMEDO POR MEDIO DE DETERGENTE NEUTRO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.02.03	**PLACA # 2 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE INFERIOR**. ELIMINACIÓN DE MORTERO DE PEGA EXISTENTE EN LOS BORDES DE LA PLACA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.02.04	**PLACA # 2 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE INFERIOR**. ELIMINACIÓN DE ORGANISMOS VEGETALES CON EL USO DE AMONIO CUATERNARIO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.02.05	**PLACA # 2 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE INFERIOR**. REHABILITACIÓN DE UNIONES EN LOS BORDES, UTILIZANDO UN MORTERO DE ARENA Y CEMENTO

COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.02.06	**PLACA # 2 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE INFERIOR**. LAVADO FINAL UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.02.07	**PLACA # 2 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE INFERIOR**. RESANE DE GRIETAS CON MORTERO COLOREADO DE CAL Y ARENA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.02.08	**PLACA # 2 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE INFERIOR**. REINTEGRACIÓN DE COLOR CON PINTURA DORADA SOBRE LAS LETRAS
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.02.09	**PLACA # 2 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO ORIENTAL PARTE INFERIOR**. APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN UTILIZANDO CERA MICRO CRISTALINA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.03.01	**PLACA # 3 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE SUPERIOR**. LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO EN PLACA #3 INMUNOLÓGICO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.03.02	**PLACA # 3 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE SUPERIOR**. LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.03.03	**PLACA # 3 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE SUPERIOR**. LIMPIEZA QUÍMICA CON AMONIO CUATERNARIO. INCLUYE TEST DE SOLVENTES
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.03.04	**PLACA # 3 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE SUPERIOR**. ELIMINACIÓN DE MORTERO DE PEGA EN LOS BORDES DE LA PLACA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.03.05	**PLACA # 3 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE SUPERIOR**. REHABILITACIÓN DE MORTERO DE PEGA CON CEMENTO Y ARENA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.03.06	**PLACA # 3 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE SUPERIOR**. LAVADO FINAL CON AGUA CORRIENTE MAS GENAPOL
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.03.07	**PLACA # 3 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE SUPERIOR**. RESTITUCIÓN DE SISTEMA DE ANCLAJE DE FACHADAS POR

			MEDIO DE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.03.08	**PLACA # 3 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE SUPERIOR**. RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS CON ELEMENTOS DE MÁRMOL SIMILAR AL EXISTENTE
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.03.09	**PLACA # 3 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE SUPERIOR**. APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN CON CERA MICRO CRISTALINA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.04.01	**PLACA # 4 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE INFERIOR.** LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.04.02	**PLACA # 4 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE INFERIOR.** LIMPIEZA SUPERFICIAL PARA ELIMINAR LA SUCIEDAD ACUMULADA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.04.03	**PLACA # 4 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE INFERIOR.** LIMPIEZA EN HÚMEDO CON EL USO DE DETERGENTE NEUTRO "GENAPOL"
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.04.04	**PLACA # 4 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE INFERIOR.** CONSOLIDACIÓN DEL MÁRMOL MEDIANTE EL USO DE ACETATO DE ETILO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.04.05	**PLACA # 4 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE INFERIOR.** ELIMINACIÓN MECÁNICA DE MORTERO DE PEGA EN LOS BORDES DE LA PLACA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.04.06	**PLACA # 4 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE INFERIOR.** REHABILITACIÓN DE MORTERO DE PEGA CON MORTERO DE ARENA Y CEMENTO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.04.07	**PLACA # 4 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE INFERIOR.** LAVADO FINAL CON EL USO DE GENAPOL, AGUA E HIDRO LAVADORA

COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.04.08	**PLACA # 4 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE INFERIOR.** RECUPERACIÓN DE CAPA PICTÓRICA O REINTEGRACIÓN CROMÁTICA CON PINTURA DORADA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.04.09	**PLACA # 4 - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN MÁRMOL. FACHADA PRINCIPAL, COSTADO OCCIDENTAL PARTE INFERIOR.** APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN CON EL USO DE CERA MICRO CRISTALINA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.05.01	**# 5 - ESCUDO - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN PIEDRA CALIZA. FACHADA PRINCIPAL, PARTE SUPERIOR CENTRAL.** ESCUDO - LIMPIEZA SUPERFICIAL CON EL USO DE BROCHAS DE CERDA SUAVE
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.05.02	**# 5 - ESCUDO - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN PIEDRA CALIZA. FACHADA PRINCIPAL, PARTE SUPERIOR CENTRAL.** ESCUDO - LIMPIEZA EN HÚMEDO "GENAPOL".
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.05.03	**# 5 - ESCUDO - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN PIEDRA CALIZA. FACHADA PRINCIPAL, PARTE SUPERIOR CENTRAL.** ESCUDO - **RETIRO** DE ORGANISMOS VEGETALES CON EL USO DE PAPETA AB57
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.05.04	**# 5 - ESCUDO - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN PIEDRA CALIZA. FACHADA PRINCIPAL, PARTE SUPERIOR CENTRAL.** PLACA - LIMPIEZA SUPERFICIAL MEDIANTE EL USO DE BROCHAS DE CERDA SUAVE
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.05.05	**# 5 - ESCUDO - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN PIEDRA CALIZA. FACHADA PRINCIPAL, PARTE SUPERIOR CENTRAL.** PLACA - LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO GENAPOL AL 5%
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.05.06	**# 5 - ESCUDO - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN PIEDRA CALIZA. FACHADA PRINCIPAL, PARTE SUPERIOR CENTRAL.** PLACA - ELIMINACIÓN DE MORTERO DE PEGA EN LOS BORDES DE LA PLACA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.05.07	**# 5 - ESCUDO - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN PIEDRA CALIZA. FACHADA PRINCIPAL, PARTE SUPERIOR CENTRAL.** PLACA - REHABILITACIÓN DE MORTERO DE PEGA CON MORTERO DE CEMENTO - ARENA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.05.08	**# 5 - ESCUDO - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN PIEDRA CALIZA. FACHADA PRINCIPAL, PARTE SUPERIOR CENTRAL.** PLACA - RECUPERACIÓN DE CAPA PICTÓRICA CON EL USO DE PINTURA ROJA

COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.05.09	**# 5 - ESCUDO - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN PIEDRA CALIZA. FACHADA PRINCIPAL, PARTE SUPERIOR CENTRAL.** PLACA - RESTITUCIÓN DE ELEMENTO FALTANTE CON MATERIALES SIMILARES AL ORIGINAL
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.01	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** DESMONTE DE LA TOTALIDAD DE LAS GÁRGOLAS
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.02	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.03	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** LIMPIEZA EN SECO POR MEDIO DE ASPIRADORA. INCLUYE USO DE BISTURÍ
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.04	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** DESINFECCIÓN DE LA SUPERFICIE CON PREVENTOL CD 601 Y RAE20
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.05	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** ELIMINACIÓN DE INTERVENCIONES ANTERIORES DE PINTURA O PAÑETADO, POR MEDIO DE MICRO ABRASIVO Y BISTURÍ
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.06	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO Y ALCOHOL ETÍLICO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.07	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** TRATAMIENTO DE COSTRAS NEGRAS POR MEDIO DE PAPE TAL AB57
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.08	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** CONSOLIDACIÓN CON HIDRÓXIDO DE CALCIO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.09	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** RESTITUCIÓN DE FALTANTES MENORES, ELABORACIÓN DE RESANES CON MORTERO DE ARENA CEMENTO

COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.10	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** RESITUACIÓN DE FALTANTES MAYORES MEDIANTE MOLDEADO DE UNA DE LAS GÁRGOLAS
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.11	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** RESTITUCIÓN DE ACABADO CON EL USO DE UNA DELGADA CAPA DE CAL PIGMENTADA CON MINERALES
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.12	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** CAMBIO DE TUBERÍA POR NUEVA EN PVC
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.13	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** MONTAJE DE GÁRGOLAS CON MORTERO DE PEGA Y MALLA SINTÉTICA.
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	20.06.14	**# 6 - GARGOLAS - INMUNOLOGICO. SOPORTE EN CEMENTO MOLDEADO. FRISO SUPERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL.** DOCUMENTACIÓN GRAFICA DE TODOS LOS PROCESOS EJECUTADOS.
COMPONENTE 21	EQUIPOS ESPECIALES	21.01.01	**ASCENSORES**. ASCENSOR CON UND HIDRÁULICA DE DOS PARADAS Y CAPACIDAD 450KG. SISTEMA DE EMERGENCIA, ALARMA GENERAL Y OPERACIÓN CON LLAVE DE SEGURIDAD PARA EVACUACIÓN. ASCENSOR CON SUPLENCIA ELÉCTRICA.
COMPONENTE 21	EQUIPOS ESPECIALES	21.02.01	**SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**. SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.

COMPONENTE 22	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES	22.01.01	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**. OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)
COMPONENTE 24	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	24.01.01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**. IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 2 MODELADORES