Culturas

APENDICE 2 – COMPONENTES DEL PROYECTO

APÉNDICE 2.6. Edificios Capilla y Convento

En el desarrollo del proceso de selección MC-LP-004-2024, cuyo objeto es "*Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con lo establecido para cada grupo*", se presenta este Apéndice, organizado por componentes que incluye un conjunto de actividades que, una vez completadas por el Contratista y verificadas por el Interventor, darán lugar al pago de una porción de la Retribución a favor del Contratista, en los términos señalados en el Contrato e incluidos en Presupuesto Oficial para el proyecto.

Cada actividad, de las aquí mencionadas, esta descrita y especificada dentro de Apéndice 1.1. Especificaciones Técnicas de Construcción Grupo 6 – Edificios Capilla y Convento.

Componente	Nombre	Número de Ítem	Ítem
COMPONENTE 1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE	01.01.01	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**. APROPIACIÓN DE DISEÑOS
COMPONENTE 1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE	01.01.02	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**. VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.01	**PRELIMINARES**. LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.02	**PRELIMINARES**. CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.03	**PRELIMINARES**. CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.04	**PRELIMINARES**. VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.05	**PRELIMINARES**. SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES

COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.06	**PRELIMINARES**. PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.07	**PRELIMINARES**. PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.08	**PRELIMINARES**. CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.09	**PRELIMINARES**. CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.10	**PRELIMINARES**. ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.11	**PRELIMINARES**. FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.12	**PRELIMINARES**. CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.13	**PRELIMINARES**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.14	**PRELIMINARES**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.15	**PRELIMINARES**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.16	**PRELIMINARES**. INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.17	**PRELIMINARES**. TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, **RETIRO** Y DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.18	**PRELIMINARES**. TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.19	**PRELIMINARES**. SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.20	**PRELIMINARES**. PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M

COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.21	**PRELIMINARES**. DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.22	**PRELIMINARES**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.23	**PRELIMINARES**. DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.24	**PRELIMINARES**. ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.25	**PRELIMINARES**. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.01.26	**PRELIMINARES**. PROTECCIÓN Y/O REFUERZOS ESTRUCTURALES PROVISIONALES DEL ÓRGANO Y ARMÓNIOS PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.02.01	**APUNTALAMIENTOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES	02.02.02	**APUNTALAMIENTOS**. ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03,02,01	**DESMONTES Y RETIROS**. RETIRO DE PLAFÓN MACHIMBRADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03,02,02	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03,02,03	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03,02,04	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03,02,05	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03,02,06	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03,02,07	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.01	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.02	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.03	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.04	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE Y RETIRO DE LUCARNAS. INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.05	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.06	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.07	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.08	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.09	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EN MADERA DE 3CM. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.10	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTE ZÓCALO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.11	**DESMONTES Y RETIROS**. RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.12	**DESMONTES Y RETIROS**. DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.13	**DEMOLICIONES**. CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.14	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.15	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN ESCALERA EN MADERA, INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.16	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.17	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.18	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES	03.01.19	**DEMOLICIONES**. DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04,01,01	**EXCAVACIONES**. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04,01,02	**EXCAVACIONES**. EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04,02,01	**LLENOS**. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04,02,02	**LLENOS**. BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04,02,03	**LLENOS**. RELLENO EN SUB BASE GRANULAR, ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04,03,01	**RETIRO**. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS	04,03,02	**RETIRO**. TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,01,01	**CIMENTACIÓN**. BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,01,02	**CIMENTACIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,01,03	**CIMENTACIÓN**. PILOTES PREEXCAVADOS EN CONCRETO Ø 25CM EN CONCRETO 3000PSI (F´C=21MPA) GRAVILLA FINA, PREMEZCLADO. NO INCLUYE REFUERZO
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,01,04	**CIMENTACIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,01,05	**CIMENTACIÓN**. PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,01,06	**CIMENTACIÓN**. CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,01,07	**CIMENTACIÓN**. RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,02,01	**COLUMNAS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,02,02	**COLUMNAS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)

COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,02,03	**COLUMNAS**. PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,03,01	**VIGAS Y PLACAS**. VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,03,02	**VIGAS Y PLACAS**. VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,03,03	**VIGAS Y PLACAS**. CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,03,04	**VIGAS Y PLACAS**. PLACA MACIZA ENTREPISO MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,04,01	**TANQUE**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,04,02	**TANQUE**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,05,01	**ACERO DE REFUERZO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	05,05,02	**ACERO DE REFUERZO**. MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,01,01	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**. **RETIRO** MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,01,02	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**. RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,01,03	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**. TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PELADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO.

COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,01,04	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,01,05	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA**. RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,01	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA.** RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, LIJADO MASILLADO, PINTURA SOBRE ZONAS EFECTADAS Y REINSTALACIÓN
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,02	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA.** RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,03	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA.** RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,04	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA.** RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,05	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA.** RESTAURACIÓN BASAMENTO EN PIEDRA PIES DERECHOS QUE FUERON REEMPLAZADOS POR OTROS ELEMENTOS O CUYA MADERA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,06	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA.** REEMPLAZO DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA (N3). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,07	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA.** RESTITUCIÓN VENTANAS DE MADERA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES L=1.2 DE ANCHO POR 1.4M DE ALTO. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,08	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA.** RESTITUCIÓN PUERTAS DE MADERA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES L=1.1 A 1.3M DE ANCHO POR 2.8M DE ALTO. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,09	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA.** RESTITUCIÓN PIE DERECHOS DE MADERA DE 20X20 CON BASE EN PIEDRA, LMAX=1M
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,10	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA. RESTAURACIÓN ZÓCALOS** DE APROXIMÁDAMENTE 4M DE LARGO O SIMILAR, EN MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,11	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA. RESTAURACIÓN ZÓCALOS** DE APROXIMÁDAMENTE 4M DE LARGO O SIMILAR, EN MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,12	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA. RESTAURACIÓN ZÓCALOS** DE MADERA CON AFECTACIÓN (N3) DE HASTA 20CM DE ESPESOR. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.

COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,02,13	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA.** RESTAURACIÓN ESCALERA DE MADERA DE ACCESO (INTERIOR) DE HASTA 1.20M DE ANCHO. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,03,01	**MADERA CUBIERTA**. VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,03,02	**MADERA CUBIERTA**. VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,03,03	**MADERA CUBIERTA**. VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,03,04	**MADERA CUBIERTA**. VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,03,05	**MADERA CUBIERTA**. VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,03,06	**MADERA CUBIERTA**. VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M (PAR, TIRANTE, VIGA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,03,07	**MADERA CUBIERTA**. VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,03,08	**MADERA CUBIERTA**. VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M (ARRIOSTRE, DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,03,09	**MADERA CUBIERTA**. VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,04,01	**CUBIERTA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,04,02	**CUBIERTA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,04,03	**CUBIERTA**. INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA, DISTINTAS MEDIDAS
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA	07,04,04	**CUBIERTA**. INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,01,01	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA**. RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,01,02	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA**. LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,01,03	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA**. **RETIRO** MECÁNICO DE PIEZAS AFECTADAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,01,04	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA**. RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,01,05	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA**. RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,01,06	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA**. SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM

COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,01,07	**RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA**. RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,02,01	**RESTAURACIÓN FACHADA**. LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,02,02	**RESTAURACIÓN FACHADA**. RESTAURACIÓN POR ZONAS AFECTADAS POR COSTRA NEGRA. APLICACIÓN CLORURO DE BENZALCONIO AL 10%. INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADO Y JABÓN NEUTRO
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,02,03	**RESTAURACIÓN FACHADA**. RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,02,04	**RESTAURACIÓN FACHADA**. RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,02,05	**RESTAURACIÓN FACHADA**. ALFAJÍAS EN PIEDRA: INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,02,06	**RESTAURACIÓN FACHADA**. EROSIÓN ZÓCALO EN CEMENTO: LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO ÁREA AFECTADA Y APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,02,07	**RESTAURACIÓN FACHADA**. LIMPIEZA MECÁNICA DE GRAFITIS POR MEDIO DE JABÓN NEUTRO, QUITA GRAFITIS Y APLICACIÓN DE AGUA A PRESIÓN, POR ACCIONES VANDÁLICAS
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,02,08	**RESTAURACIÓN FACHADA**. APLICACIÓN DE HERBICIDA Y **RETIRO** MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.

COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,02,09	**RESTAURACIÓN FACHADA**. ALFAJÍAS EN CONCRETO: LIMPIEZA CON AGUA Y TEXAPON AL 10%, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO SEGÚN REQUERIMIENTO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,02,10	**RESTAURACIÓN FACHADA**. EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,02,11	**RESTAURACIÓN FACHADA**. MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,03,01	**RESTAURACIÓN MOLDURAS**. MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,03,02	**RESTAURACIÓN MOLDURAS**. ROSETÓN DE D=.30M APROXIMÁDAMENTE: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DEL MOLDE PARA CUADRANTE FALTANTE Y RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO EN YESO.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,03,03	**RESTAURACIÓN MOLDURAS**. MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,03,04	**RESTAURACIÓN MOLDURAS**. RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA).
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,03,05	**RESTAURACIÓN MOLDURAS**. RESTITUCIÓN DE BALAUSTRE Y PINÁCULO EN CONCRETO (INCLUYE MODELADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,03,06	**RESTAURACIÓN MOLDURAS**. RESTAURACIÓN DE CORNISAS Y MOLDURAS EN MORTERO Y CEMENTO BLANCO - FACHADA

COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,04,01	**RESTAURACIÓN ZÓCALOS**. RESTITUCIÓN DE ZÓCALO EN CONCRETO HMIN=0.35M A HMAX=1.40M.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,05,01	**MAMPOSTERÍA.** MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,05,02	**MAMPOSTERÍA.** DOBLE MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30). PARA MUROS DE ESPESOR DE 42 CM A 68 CM
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,05,03	**MAMPOSTERÍA.** MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=45 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,05,04	**MAMPOSTERÍA.** MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,06,01	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN PLACA DE YESO DE 1/2" E=10 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,06,02	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA, Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,06,03	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.

COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,06,04	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,06,05	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,06,06	**LIVIANOS - FIBROYESO Y FIBROCEMENTO**. MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)	08,07,01	**ZÓCALOS**. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RESINA POLIÉSTER. SECCIÓN 5X5CM; SIN POROS CON TERMINACIÓN A BORDE DELGADO DE SOBREPONER EN OBRA YA TERMINADA. INCLUYE MATERIAL PARA PEGUE
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,01,01	**MUEBLES MADERA**. MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,01,02	**MUEBLES MADERA**. MUEBLE DE RECEPCIÓN CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,01,03	**MUEBLES MADERA**. MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO DE 0,60 PROFUNDIDAD
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,01,04	**MUEBLES MADERA**. MESÓN PARA COCINA QUARZTONE CLOUDY O SIMILAR. MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR DE COCINA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO (BLANCO), CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. INCLUYE POCETA LAVAPLATOS VALENCIA 40X40 DE BAJO PONER EN ACERO INOXIDABLE
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,01,05	**MUEBLES MADERA**. SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA LIBROS. DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO DE 0.80X1.6 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. DEBE INCLUIR SOPORTE PARA LIBROS Y RODACHINES CON FRENO. NOTA: LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA

COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,01,06	**MUEBLES MADERA**. MUEBLES FIJOS FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO Y LAMINADO MELAMÍNICO DE 4.30X2.40M O SIMILAR. PUERTAS CORREDIZAS Y ENTREPAÑOS PARA ALMACENAMIENTO. COLOR SEGÚN RESTAURACIÓN INTEGRAL.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,01,07	**MUEBLES MADERA**. CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN MADERA SESCCIÓN 20X20CM O SIMILAR, FABRICADOS EN TABLERO AGLOMERADO Y LAMINADO MELAMÍNICO DE 15MM DE ESPESOR COLOR DELFINES AL ATARDECER.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,01,08	**MUEBLES MADERA**. MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. PARA ABSIDE CAPILLA (0,4 X 0,4)
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,02,01	**PUERTAS MADERA**. PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,02,02	**PUERTAS MADERA**. PUERTA CORREDIZA UNA (1) HOJA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE SISTEMA DE RIEL Y CHAPA. ANCHO 0.90M, ALTO 2.40M
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,03,01	**MURO MADERA**. CELOSÍAS EN MADERA, (MURO DIVISORIO) 0,05X 5 M
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,04,01	**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**. BARANDA CON ALTURA DE 0.90 METROS O SIMILAR: LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,04,02	**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA METÁLICA**. RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.

COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,05,01	**PUERTAS METÁLICAS.** PUERTA PARA CUARTOS TÉCNICOS 0.90X2.40 O SIMILAR. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADA CALIBRES 20 O 18. MARCO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18. REJILLAS TIPO LOUVER CON DIVISORES PARA VENTILACIÓN. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, ANCLAJES DE NYLON PARA SUJECIÓN A PARED Y BISAGRAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,05,02	**PUERTAS METÁLICAS.** PUERTAS Y DIVISIONES FLOTANTES EN ACERO INOXIDABLE DE H MAX =2,5M
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,06,01	**PUERTAS PVC**. PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,06,02	**PUERTAS PVC**. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO, CON MARCO EN PVC SEGÚN DISEÑO DE 0.90X2.40 M. INCLUYE AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,06,03	**PUERTAS PVC**. PUERTA VENTANA. PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ALTURA VARIABLE SIN MARCO. VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. VANO APROX. ANCHO 3.40M X ALTO 2.46M
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,07,01	**VENTANAS PVC**. VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,07,02	**VENTANAS PVC**. VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. 1.20X2.81M
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,07,03	**VENTANAS PVC**. VENTANA ABATIBLE DE 2.80M DE ALTO X 1.2M DE ANCHO. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,08,01	**VIDRIOS**. VENTANA FIJA CON DIVISIONES -MURO CORTINA GALERÍA SENCILLA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE 4MM O SUPERIOR

COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,09,01	**BARANDAS**. BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,09,02	**BARANDAS**. BARANDA A PARED (PASAMANOS) EN ACERO INOXIBABLE. TUBULAR REDONDE DE Ø2". ANCLAJE PLATINA 2"X1/4"
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS	09,09,03	**BARANDAS**. BARANDA DE VIDRIO 6+6 PERFIL EN ALUMINIO (CORO)
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,01,01	**RESTAURACIÓN DE PISOS**. RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,01,02	**RESTAURACIÓN DE PISOS**. RESTAURACIÓN DE ALISTADO EN MADERA COLOR NATURAL EXISTENTE, APLICACIÓN DE LACA (CORO)
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,01,03	**RESTAURACIÓN DE PISOS**. RETIRO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RESTITUCIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN DE CEMENTO DE PIEZAS DAÑADAS (APROXIMÁDAMENTE 30% DEL ÁREA) VERIFICANDO TAMAÑO A LAS EXISTENTES.
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,01,04	**RESTAURACIÓN DE PISOS**. DESTRONQUE, PULIDA Y ESMALTADA DE PISO EN MÁRMOL BLANCO ESMALTADO CON PATRÓN IRREGULAR
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,01,05	**RESTAURACIÓN DE PISOS**. LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA DE PISOS EXTERIORES BALDOSÍN DE CEMENTO Y/O SIMILAR
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,02,01	**PISOS.** ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,02,02	**PISOS.** ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,02,03	**PISOS.** ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,02,04	**PISOS.** BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,02,05	**PISOS.** INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,02,06	**PISOS.** PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,02,07	**PISOS.** PISO SEMIPERMEABLE - GRAMOQUÍN PREFABRICADO

COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,02,08	**PISOS.** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA VIBRO PRENSADA 30X30CM, TONO BLANCO HUILA Y/O SIMILAR. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES	10,02,09	**PISOS.** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11,01,01	**RESTAURACIÓN CIELO RASOS**. RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11,01,02	**RESTAURACIÓN CIELO RASOS**. LIMPIEZA EN SECO, CON ESCOBA DE CERDAS SUAVES, RECOLECCIÓN CON ASPIRADORA EN PUNTOS DE ALTA CONCENTRACIÓN.
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11,01,03	**RESTAURACIÓN CIELO RASOS**. RELLENO EN MASILLA EN ÁREA AFECTADA EN TECHOS, CON MORTERO DE CAL Y ARENA DE PEÑA.
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11,01,04	**RESTAURACIÓN CIELO RASOS**. RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MAYOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11,01,05	**RESTAURACIÓN CIELO RASOS**. LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11,02,01	**CIELO RASO**. CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO	11,02,02	**CIELO RASO**. CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA	12,01,01	**PAÑETE**. PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA	12,01,02	**PAÑETE**. ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)

COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA	12,02,01	**ESTUCO Y PINTURA.** ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA	12,02,02	**ESTUCO Y PINTURA.** ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA	12,02,03	**ESTUCO Y PINTURA.** ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA	12,02,04	**ESTUCO Y PINTURA.** PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,01,01	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,01,02	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,01,03	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,01,04	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA UPS DE 15KVA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,01,05	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,01,06	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE TABLERO REGULADO 1ER PISO HASTA TABLERO REGULADO 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,01,07	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,01,08	**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**. DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,02,01	**TABLEROS**. TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN

			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,02,02	**TABLEROS**. EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM, INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,02,03	**TABLEROS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,02,04	**TABLEROS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,02,05	**TABLEROS**. GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS, BARRAJES TY DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,02,06	**TABLEROS**. BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,02,07	**TABLEROS**. BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,02,08	**TABLEROS**. GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,03,01	**SALIDAS**. SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,03,02	**SALIDAS**. SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO,

			CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,03,03	**SALIDAS**. SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,03,04	**SALIDAS**. ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,03,05	**SALIDAS**. SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,03,06	**SALIDAS**. SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,03,07	**SALIDAS**. SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,03,08	**SALIDAS**. SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,03,09	**SALIDAS**. SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,03,10	**SALIDAS**. SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,03,11	**SALIDAS**. SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,04,01	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**. BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,04,02	**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**. CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,05,01	**ILUMINACIÓN**. LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,05,02	**ILUMINACIÓN**. LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,05,03	**ILUMINACIÓN**. LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V

COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,05,04	**ILUMINACIÓN**. LUMINARIA COLGANTE CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,05,05	**ILUMINACIÓN**. BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,05,06	**ILUMINACIÓN**. REFLECTORES EXTERIORES 70W
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,05,07	**ILUMINACIÓN**. CINTA LED ARQUITECTÓNICA 8W STR800
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,06,01	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**. ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,06,02	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,06,03	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**. SOLDADURA EXOTÉRMICA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,06,04	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,07,01	**EQUIPOS**. TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,07,02	**EQUIPOS**. SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,07,03	**EQUIPOS**. DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,07,04	**EQUIPOS**. RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,07,05	**EQUIPOS**. INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,07,06	**EQUIPOS**. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUES
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,07,07	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,07,08	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES

COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,07,09	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,07,10	**EQUIPOS**. SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,07,11	**EQUIPOS**. UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,08,01	**CERTIFICACIONES**. CERTIFICACIONES RETIE
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN	13,08,02	**CERTIFICACIONES**. CERTIFICACIÓN RETILAP
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,01,01	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,01,02	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,01,03	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,01,04	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN DUCTO. INCLUYE DUCTO
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,01,05	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,01,06	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,01,07	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,01,08	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES

COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,01,09	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,01,10	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,01,11	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,01,12	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**. CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,02,01	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**. SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,02,02	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**. SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,02,03	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,02,04	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,03,01	**SISTEMA CCTV**. SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,03,02	**SISTEMA CCTV**. CABLE UTP CAT 6A
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,03,03	**SISTEMA CCTV**. MONITOR 34" HD 4K

COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,03,04	**SISTEMA CCTV**. CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,03,05	**SISTEMA CCTV**. NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,04,01	**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**. SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,04,02	**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,04,03	**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,04,04	**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.	14,04,05	**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,01	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,02	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,03	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,04	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,05	**PVC PRESIÓN**. TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,06	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,07	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"

COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,08	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,09	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,10	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,11	**PVC PRESIÓN**. TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,12	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,13	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,14	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,15	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,16	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,17	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,18	**PVC PRESIÓN**. TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,19	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,20	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,21	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,22	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,23	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,24	**PVC PRESIÓN**. REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,25	**PVC PRESIÓN**. REGISTRO DE CORTE Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,26	**PVC PRESIÓN**. CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"

COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,27	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,28	**PVC PRESIÓN**. CHEQUE Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,29	**PVC PRESIÓN**. FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,30	**PVC PRESIÓN**. CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,31	**PVC PRESIÓN**. TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,32	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,33	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,34	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,35	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,36	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,37	**PVC PRESIÓN**. REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,38	**PVC PRESIÓN**. FLOTADOR MECÁNICO Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,39	**PVC PRESIÓN**. VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,40	**PVC PRESIÓN**. VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,41	**PVC PRESIÓN**. TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,42	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,43	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,44	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,45	**PVC PRESIÓN**. REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"

COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,46	**PVC PRESIÓN**. REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,47	**PVC PRESIÓN**. ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,48	**PVC PRESIÓN**. ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,49	**PVC PRESIÓN**. LLAVE MANGUERA Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,50	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,51	**PVC PRESIÓN**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,01,52	**PVC PRESIÓN**. REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,01	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,02	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 6"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,03	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 6"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,04	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,05	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,06	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,07	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,08	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,09	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,10	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,11	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,12	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"

COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,13	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,14	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,15	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,16	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,17	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,18	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,19	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,20	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,21	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,22	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,23	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,24	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,25	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,26	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,27	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,28	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,29	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,30	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,31	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS

COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,32	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 3"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,33	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. ABRAZADERAS Ø 4"-2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,34	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,02,35	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**. FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA, GEOTEXTIL Y GRAVILLA
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,03,01	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**. PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,03,02	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**. PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,03,03	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA**. PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,04,01	**SALIDAS SANITARIAS**. SALIDA SANITARIA Ø 4"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,04,02	**SALIDAS SANITARIAS**. SALIDA SANITARIA Ø 2"
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,04,03	**SALIDAS SANITARIAS**. SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,05,01	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**. CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,05,02	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**. SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	15,05,03	**MAMPOSTERIA Y CONCRETO**. SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,01,01	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,01,02	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,01,03	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA

COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,01,04	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,01,05	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,01,06	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,01,07	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,01,08	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,01,09	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,01,10	**APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**. ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,02,01	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,02,02	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1,1/2"
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,02,03	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,02,04	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS NEBULIZADORAS CERRADA HI-FOG

COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,02,05	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS NEBULIZADORAS ABIERTA HI-FOG
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,02,06	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,02,07	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL MARCA HI-FOG MODELO SBA-40, CÓDIGO DO6151 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,02,08	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ELECTROVÁLVULA SELECTORA MARCA HIG-FOG MODELO SVM-12 CÓDIGO D01550.1 SIN ENCLAVAMIENTO, EQUIPADA CON SOLENOIDE (24 V DC, 900 MA) Y ACTUADOR DE APERTURA MANUAL DE EMERGENCIA CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 12 MM.
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS.	16,02,09	**RED GENERAL AGUA INCENDIO**. ENCAMISADO PARA TUBERÍA A. INOXIDABLE
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,01	**CUARTO BOMBAS**. TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,02	**CUARTO BOMBAS**. ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,03	**CUARTO BOMBAS**. TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,04	**CUARTO BOMBAS**. ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,05	**CUARTO BOMBAS**. TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,06	**CUARTO BOMBAS**. ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,07	**CUARTO BOMBAS**. TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,08	**CUARTO BOMBAS**. ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1"

COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,09	**CUARTO BOMBAS**. REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,10	**CUARTO BOMBAS**. CHEQUE Ø 1,1/2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,11	**CUARTO BOMBAS**. CHEQUE Ø 1,1/4"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,12	**CUARTO BOMBAS**. VÁLVULA DE PIE Ø 1,1/2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,13	**CUARTO BOMBAS**. VÁLVULA DE PIE Ø 2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,14	**CUARTO BOMBAS**. COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1,1/2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,15	**CUARTO BOMBAS**. BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1,1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,16	**CUARTO BOMBAS**. JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1,1/2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,17	**CUARTO BOMBAS**. NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,18	**CUARTO BOMBAS**. TUBERÍA PVC.P Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,19	**CUARTO BOMBAS**. ACCESORIOS PVC.P Ø 3"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,20	**CUARTO BOMBAS**. REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,21	**CUARTO BOMBAS**. CHEQUE Ø 3"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,22	**CUARTO BOMBAS**. VÁLVULA DE PIE Ø 1"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,01,23	**CUARTO BOMBAS**. MICROMEDIDOR 3/4"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,02,01	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**. ACOPLES Ø 2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,02,02	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**. VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,02,03	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**. CHEQUE Ø 2"
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,02,04	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**. PLACA ANTIOVORTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN

COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,02,05	**CUARTO DE BOMBAS INCENDIO**. MANÓMETRO CON CARATULA 2.5" CON GLICERINA
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,03,01	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + **TANQUE** HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,03,02	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,03,03	**EQUIPOS**. SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,03,04	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM ÀRA AGUA NEBULIZADA HIFOG 11000GPM@ 2050 PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,03,05	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,03,06	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO ATMOSFÉRICO AQUABLOCK PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TAPA SUPERIOR DE DN250 Y POSIBILIDAD DE MONTAR BOYA CON FLOTADOR Y/O REBOSADERO CON MEDIDAS 2200*990*1565 Y UNA CAPACIDAD DE 3000 LITROS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS	17,04,01	**VARIOS**. DESINFECCIÓN SISTEMA
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,01,01	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND MINI SPLIT TIPO PARED DE 9.000 BTU/H INVERTER

COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,01,02	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 203 CFM, @ 0.36 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,01,03	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 372 CFM, @ 0.40 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,01,04	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO PLAFÓN, CAUDAL DE 168 CFM, @ 0.38 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,01,05	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 241 CFM, @ 0.39 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,01,06	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 436 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,01,07	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 186 CFM, @ 0.38 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,01,08	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 404 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,01,09	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 215 CFM, @ 0.18 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,01,10	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 243 CFM, @ 0.19 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,01,11	**EQUIPOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO CAJA DE VENTILACIÓN, CAUDAL DE 1285 CFM, @ 0.1 INWG, PARA LA ZONA DE VENTILACIÓN
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,02,01	**CONDUCTOS**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,03,01	**TERMINALES DE AIRE**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,03,02	**TERMINALES DE AIRE**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 18"X16" ALETA FIJA MODELO L-RA
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,03,03	**TERMINALES DE AIRE**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA ROEDORES PARA DESCARGA DE EXTRACCIONES
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,04,01	**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**. CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA

COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA	18,04,02	**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**. PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,01,01	**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,01,02	**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,02,01	**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,02,02	**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,02,03	**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,02,04	**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,02,05	**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,02,06	**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,02,07	**RESTAURACIÓN MOBILIARIO**. RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE FRENTE A HUELLAS DE ANIMALES
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,02,08	**RESTAURACIÓN MOBILIARIO**. RESTAURACIÓN DE PEDESTALES DE MADERA PARA LAS ESCULTURAS. SECCIÓN CUADRADA DE 0.52M DE LADO POR 1.70M DE ALTO. INCLUYE LIJADO, LIMPIEZA, INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN

			DE LACA SELLADORA PARA MADERA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,03,01	**DOTACIÓN Y EQUIPO**. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS.
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,04,01	**ASEO**. ASEO FINAL GENERAL
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,04,02	**ASEO**. DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,04,03	**ASEO**. DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO	19,04,04	**ASEO**. REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.01	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. ADECUACIÓN DE TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.02	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. DESMONTE Y TRASLADO DE PANELES DE VITRAL AL TALLER, INCLUYE CAJA DE ALMACENAMIENTO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.03	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. DESMONTE Y RESTAURACIÓN DE MARCO DE MADERA DE CEDRO QUE SOPORTA LOS PANELES VITRALES

COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.04	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. LIMPIEZA DEL VITRAL POR AMBAS CARAS, INCLUYE ELIMINACIÓN DE MASILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.05	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. UNIÓN DE FRACTURAS CON RESINA EPÓXICA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.06	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. RECUPERACIÓN DE PLANO DE PANELES, INCLUYE REFUERZOS CON PUNTOS DE SOLDADURA EN PLOMOS.
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.07	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. RESTITUCIÓN Y ACOMODACIÓN DE CAÑUELAS DE PLOMO.
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.08	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE VIDRIO DE ACUERDO CON TÉCNICA ORIGINAL
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.09	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS CRUCES DE UNIÓN ENTRE LAS CAÑUELAS DE PLOMO DETERIORADAS O FISURADAS.
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.10	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. ADICIÓN DE MASILLA ENTRE PLOMOS, INCLUYE LIMPIEZA.
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.11	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN VARILLAS DE REFUERZO.
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.12	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. RESTITUCIÓN DE AMARRES A VARILLAS METÁLICAS DE REFUERZO.

COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.01.13	**VITRALES CAPILLA. ESTRUCTURA EN MADERA Y VIDRIO DE SOPORTE DE LA DECORACION. COSTADOS DE LAS FACHADAS LATERALES DE LA CAPILLA**. MONTAJE DE PANELES DE VITRAL AL MARCO DE MADERA, INCLUYE TRASLADO.
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.02.01	**PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL. CORO BAJO DE LA CAPILLA; COSTADO ORIENTAL**. LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS DE CERDA SUAVE EN PLACA #1 CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.02.02	**PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL. CORO BAJO DE LA CAPILLA; COSTADO ORIENTAL**. LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO Y CEPILLOS DE CERDA PLÁSTICA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.02.03	**PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL. CORO BAJO DE LA CAPILLA; COSTADO ORIENTAL**. LIMPIEZA DE MANCHAS RENUENTES POR MEDIO DE PRUEBAS DE TEST DE SOLVENTES
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.02.04	**PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL. CORO BAJO DE LA CAPILLA; COSTADO ORIENTAL**. ELIMINACIÓN DE REPINTE DE PINTURA NEGRA MEDIANTE PRUEBAS DE TEST DE SOLVENTES
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.02.05	**PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL. CORO BAJO DE LA CAPILLA; COSTADO ORIENTAL**. REINTEGRACIÓN CROMÁTICA MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA DORADA SOBRE LAS LETRAS.
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.03.01	**PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL. CORO BAJO DE LA CAPILLA; COSTADO OCCIDENTAL**. LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS DE CERDA SUAVE
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.03.02	**PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL. CORO BAJO DE LA CAPILLA; COSTADO OCCIDENTAL**. LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.03.03	**PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL. CORO BAJO DE LA CAPILLA; COSTADO OCCIDENTAL**. LIMPIEZA DE MANCHAS RENUENTES EN PLACA CON TEST DE SOLVENTES
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.03.04	**PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL. CORO BAJO DE LA CAPILLA; COSTADO OCCIDENTAL**. ELIMINACIÓN MECÁNICA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN BORDES DE LA PLACA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.03.05	**PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL. CORO BAJO DE LA CAPILLA; COSTADO OCCIDENTAL**. RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE SOPORTE DE PLACA CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO Y POLVO DE MÁRMOL
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.03.06	**PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL. CORO BAJO DE LA CAPILLA; COSTADO OCCIDENTAL**. REINTEGRACIÓN DE LAS LETRAS TALLADAS DE LA INSCRIPCIÓN CON PINTURA DORADA

COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.04.01	**MOLDURAS CAPILLA. SOPORTE EN YESO MOLDEADO. CIELORRASO DE LA NAVE CENTRAL Y DEL CORO DE LA CAPILLA.** LIMPIEZA SUPERFICIAL DE MOLDURAS EN CAPILLA CON BROCHAS Y ASPIRADORA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.04.02	**MOLDURAS CAPILLA. SOPORTE EN YESO MOLDEADO. CIELORRASO DE LA NAVE CENTRAL Y DEL CORO DE LA CAPILLA.** ELIMINACIÓN MECÁNICA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN MOLDURAS EN CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.04.03	**MOLDURAS CAPILLA. SOPORTE EN YESO MOLDEADO. CIELORRASO DE LA NAVE CENTRAL Y DEL CORO DE LA CAPILLA.** LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PICTÓRICA DE MOLDURAS EN CAPILLA MEDIANTE TEST DE SOLVENTES
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.04.04	**MOLDURAS CAPILLA. SOPORTE EN YESO MOLDEADO. CIELORRASO DE LA NAVE CENTRAL Y DEL CORO DE LA CAPILLA.** CONSOLIDACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MOLDURAS EN CAPILLA CON RESINAS SINTÉTICAS
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.04.05	**MOLDURAS CAPILLA. SOPORTE EN YESO MOLDEADO. CIELORRASO DE LA NAVE CENTRAL Y DEL CORO DE LA CAPILLA.** RESANES CON YESO TIPO 3
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.04.06	**MOLDURAS CAPILLA. SOPORTE EN YESO MOLDEADO. CIELORRASO DE LA NAVE CENTRAL Y DEL CORO DE LA CAPILLA.** ELABORACIÓN DE PIEZAS FALTANTES DE MOLDURAS EN CAPILLA PREVIO ELABORACIÓN DE MOLDES
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.04.07	**MOLDURAS CAPILLA. SOPORTE EN YESO MOLDEADO. CIELORRASO DE LA NAVE CENTRAL Y DEL CORO DE LA CAPILLA.** REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MOLDURAS EN CAPILLA CON MATERIALES SINTÉTICOS
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.04.08	**MOLDURAS CAPILLA. SOPORTE EN YESO MOLDEADO. CIELORRASO DE LA NAVE CENTRAL Y DEL CORO DE LA CAPILLA.** REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE MOLDURAS EN CAPILLA CON MICA O LAMINILLA DE ORO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.05.01	**LAMPARA TECHO CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. BAJO EL CORO DE LA CAPILLA, TECHO ZONA CENTRAL**. DESMONTE DE LA LAMPARA DEL LUGAR DE UBICACIÓN
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.05.02	**LAMPARA TECHO CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. BAJO EL CORO DE LA CAPILLA, TECHO ZONA CENTRAL**. EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.05.03	**LAMPARA TECHO CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. BAJO EL CORO DE LA CAPILLA, TECHO ZONA CENTRAL**. REGISTRO DEL ESTADO DE

			CONSERVACIÓN DE LÁMPARA EN TECHO DE CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.05.04	**LAMPARA TECHO CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. BAJO EL CORO DE LA CAPILLA, TECHO ZONA CENTRAL**. LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS Y ASPIRADORA DE LÁMPARA EN TECHO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.05.05	**LAMPARA TECHO CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. BAJO EL CORO DE LA CAPILLA, TECHO ZONA CENTRAL**. LIMPIEZA DE LÁMPARA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.05.06	**LAMPARA TECHO CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. BAJO EL CORO DE LA CAPILLA, TECHO ZONA CENTRAL**. PASIVACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN EN LÁMPARA DE TECHO CON HEXAMETAFOSFATO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.05.07	**LAMPARA TECHO CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. BAJO EL CORO DE LA CAPILLA, TECHO ZONA CENTRAL**. LIMPIEZA PUNTUAL QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON ACIDO CÍTRICO O FÓRMICO EN LÁMPARA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.05.08	**LAMPARA TECHO CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. BAJO EL CORO DE LA CAPILLA, TECHO ZONA CENTRAL**. PASIVACIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS EN LÁMPARA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.05.09	**LAMPARA TECHO CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. BAJO EL CORO DE LA CAPILLA, TECHO ZONA CENTRAL**. INHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON SOLUCIÓN ACUOSA CON BENZOTRIAZOL EN LÁMPARA DE TECHO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.05.10	**LAMPARA TECHO CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. BAJO EL CORO DE LA CAPILLA, TECHO ZONA CENTRAL**. APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN TIPO RESINA ACRÍLICA PARA LÁMPARA DE TECHO EN CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.05.11	**LAMPARA TECHO CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. BAJO EL CORO DE LA CAPILLA, TECHO ZONA CENTRAL**. REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LÁMPARA TECHO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.05.12	**LAMPARA TECHO CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. BAJO EL CORO DE LA CAPILLA, TECHO ZONA CENTRAL**. ARMADO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.06.01	**LAMPARAS PARED CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. NAVE CENTRAL, PRESBITERIO Y BAJO EL CORO DE LA CAPILLA**. DESMONTE DE LA LAMPARA DE PARED DEL LUGAR DE UBICACIÓN

COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.06.02	**LAMPARAS PARED CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. NAVE CENTRAL, PRESBITERIO Y BAJO EL CORO DE LA CAPILLA**. EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.06.03	**LAMPARAS PARED CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. NAVE CENTRAL, PRESBITERIO Y BAJO EL CORO DE LA CAPILLA**. REGISTRO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.06.04	**LAMPARAS PARED CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. NAVE CENTRAL, PRESBITERIO Y BAJO EL CORO DE LA CAPILLA**. LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS Y ASPIRADORA EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.06.05	**LAMPARAS PARED CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. NAVE CENTRAL, PRESBITERIO Y BAJO EL CORO DE LA CAPILLA**. LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.06.06	**LAMPARAS PARED CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. NAVE CENTRAL, PRESBITERIO Y BAJO EL CORO DE LA CAPILLA**. PASIVACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON HEXAMETAFOSFATO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.06.07	**LAMPARAS PARED CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. NAVE CENTRAL, PRESBITERIO Y BAJO EL CORO DE LA CAPILLA**. LIMPIEZA PUNTUAL QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON ACIDO CÍTRICO O FÓRMICO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.06.08	**LAMPARAS PARED CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. NAVE CENTRAL, PRESBITERIO Y BAJO EL CORO DE LA CAPILLA**. PASIVACIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.06.09	**LAMPARAS PARED CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. NAVE CENTRAL, PRESBITERIO Y BAJO EL CORO DE LA CAPILLA**. INHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON SOLUCIÓN ACUOSA CON BENZOTRIAZOL EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA

			NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.06.10	**LAMPARAS PARED CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. NAVE CENTRAL, PRESBITERIO Y BAJO EL CORO DE LA CAPILLA**. APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN TIPO RESINA ACRÍLICA EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.06.11	**LAMPARAS PARED CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. NAVE CENTRAL, PRESBITERIO Y BAJO EL CORO DE LA CAPILLA**. REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	20.06.12	**LAMPARAS PARED CAPILLA. SOPORTE EN BRONCE Y VIDRIO. NAVE CENTRAL, PRESBITERIO Y BAJO EL CORO DE LA CAPILLA**. ARMADO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA
COMPONENTE 22	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES	22.01.01	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**. OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)
COMPONENTE 24	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM	24.01.01	**IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM**. IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES