Culturas

APENDICE 6 – ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APÉNDICE 6.2. Edificio San Roque

En el desarrollo del proceso de selección MC-LP-004-2024, cuyo objeto es "*Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con lo establecido para cada grupo*".

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO
COMPONENTE 6	ESTRUCTURA METÁLICA
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO
COMPONENTE 21	EQUIPOS ESPECIALES
COMPONENTE 22	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES
COMPONENTE 23	OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA
COMPONENTE 24	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM

COMPONENTE 1.
PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: APROPIACIÓN DE DISEÑOS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **APR001**

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ -**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
APR001-1	Inventario, estudio del estado de conservación propuesta de intervención de los ornamentos, Bienes Muebles y demás elementos decorativos del inmueble; incluye Calas estratigráficas y laboratorios o ensayos.	M2	$ 12,938.00	1.00		$ 12,938.00
APR001-2	Exploraciones arqueológicas, laboratorios y/o ensayos, Estudio de Arqueología Preventiva y/o Plan de Manejo Arqueológico, autorizaciones por parte del ICANH	M2	$ 7,763.00	1.00		$ 7,763.00
APR001-3	Complementación - Proyecto de Instalaciones Eléctricas, de Iluminación interior y exterior, de Sonido, Voz, Datos y telefonía. Concepto del Proyecto y estado de las redes eléctricas, capacidad de cargas y cumplimiento de norma. Incluye Realización de Inventarioa de materiales en obra.	M2	$ 14,109.00	1.00		$ 14,109.00
APR001-5	Estudio de accesibilidad	M2	$ 1,888.00	1.00		$ 1,888.00
APR001-6	Apropiación de los diseños del proyecto existente	M2	$ 8,685.00	1.00		$ 8,685.00
APR001-7	Implementación de la metodología BIM	M2	$ 6,248.00	1.00		$ 6,248.00
					SUBTOTAL	**$ 51,631.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ -**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 51,631.00**

COMPONENTE 1.
PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **APR003**

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ -**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
APR003	Proyecto de redes Especiales: gases medicinales, Aire acondicionado y ventilación, esterilizados	M2	$ 17,532.00	1.00		$ 17,532.00
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 17,532.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ -**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 17,532.00**

COMPONENTE 1.
PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **APR004**

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ -**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
APR004	Verificacion Levantamiento topográfico del inmueble	UND	$ 10,000,000.00	1.00		$ 10,000,000.00
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 10,000,000.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ -**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,000,000.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE001**

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.05	$ 209.51
EQE001	ALQUILER ESTACION MANUAL	DÍA	$ 341,113.15	0.01	$ 3,411.13
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,620.65**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CAR001	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	UND	$ 14,097.12	0.08	5.00%	$ 1,184.16
ALB020	PUNTILLA CON CABEZA DE 2 1/2" X 5000 GR	CAJA	$ 20,014.63	0.02	5.00%	$ 420.31
				SUBTOTAL		**$ 1,604.47**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO II	CUADRILLA TIPO II TOPOGRAFÍA (1 TOPÓGRAFO + 1 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA + 1 CADENERO)			$ 760,208.00	$ 95,026.00	0.03	$ 2,385.15
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,385.15**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 7,610.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PRE002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA		$ 2,989.43	0.60	$ 1,793.66
EQE024	ALQUILER EQUIPO DE SOLDADURA - 220 AMP.	DÍA	$ 59,900.00	0.03	$ 1,497.50
SIB010	ALQUILER TALADRO PERCUTOR 1/2" ALÁMBRICO.	DÍA	$ 22,900.00	0.02	$ 458.00
SIB011	BROCHA DE 2"	UND	$ 4,043.36	0.05	$ 202.17
				SUBTOTAL	**$ 3,951.33**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SIB001	PLATINA DE 150X150X3/8"	UND	$ 38,466.56	0.75		$ 28,849.92
SIB002	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	M3	$ 456,955.41	0.02	5.00%	$ 8,636.46
SIB003	DISCO PARA CORTE METAL DE 4 1/2 X 0.045" DEWALT	UND	$ 5,245.44	0.05		$ 262.27
SIB004	PARAL METÁLICO PERFIL 10X4 CAL 1.5	M	$ 27,757.12	1.15		$ 31,920.69
SIB005	TORNILLO HEXAGONAL NO. 10	UND	$ 163.92	10.00		$ 1,639.20
SIB006	LÁMINA GALVANIZADA CON BAÑO DE ZINC - CALIBRE 20 (1.219 X2.44)	UND	$ 154,959.04	0.34	5.00%	$ 54,703.19
SIB007	ANTICORROSIVO	GALÓN	$ 67,900.00	0.03	5.00%	$ 2,138.85
SIB008	SOLDADURA ELECTRODO 6013-3/16	KG	$ 23,965.10	0.04	5.00%	$ 1,006.53
SIB012	ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M2	$ 58,901.92	0.85		$ 50,066.63
				SUBTOTAL	**$**	**179,223.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	2.00	$ 57,752.00
					$ -		$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,752.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	5.00	$ 7,500.00
				SUBTOTAL	**7,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 248,427.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA		$ 4,190.27	0.86	$ 3,590.64
				SUBTOTAL	**$ 3,590.64**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CAP007	REPISA DE MADERA DE 8 X4 CMS X 3 M EN ORDINARIO	UND	$ 44,366.59	0.20		$ 8,873.32
ALB169	LAMINA DE YESO SUPERPLACA 1,22 X 2,44 M RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2"	UND	$ 39,918.89	0.47		$ 18,761.88
ALB170	RECEBO COMÚN	M3	$ 95,000.00	0.13		$ 12,350.00
ALB171	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1" X 100 UN	PAQUETE	$ 5,448.70	0.05		$ 272.44
ALB172	ÁNGULO 1/8" X 1" X 6 M	UND	$ 50,426.16	0.02		$ 1,008.52
ALB173	CHAZO 1/4" CON TORNILLO 8 X 1-1/2" X 100 UN	PAQUETE	$ 41,762.44	0.05		$ 2,088.12
ALB174	BISAGRA GATO OMEGA	UND	$ 20,642.99	0.05		$ 1,032.15
ALB175	TEJA TRASLÚCIDA PREMIUM N°5 MARFÍL 93X152,50	UND	$ 66,913.24	0.25		$ 16,728.31
ALB176	PORTA CANDADO REDONDO	UND	$ 27,687.18	0.78		$ 21,534.47
ALB177	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	$ 233,393.67	0.06		$ 12,966.31
ALB178	CERROJO SENCILLO MULTIPUNTO	UND	$ 177,797.47	0.10		$ 17,779.75
ALB179	CERROJO MANIJA	UND	$ 83,866.94	0.10		$ 8,386.69
ELC004	TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" X 3 M	UND	$ 8,086.72	0.10		$ 808.67
ELC005	CURVA 90° PARA TUBO PVC CONDUIT DE 3/4"	UND	$ 846.92	0.33		$ 279.48
ELC006	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LSHF TC (CT) 600 V 90°	M	$ 2,600.00	0.06		$ 156.00
ALB181	CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA	UND	$ 19,541.45	2.00		$ 39,082.90
ALB182	INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL 15A 120V	UND	$ 20,930.40	0.20		$ 4,186.08
ELC009	TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R	UND	$ 10,709.44	0.04		$ 428.38
ALB184	PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UND	$ 13,134.36	0.16		$ 2,101.50
ALB185	TABLERO TRIFÁSICO CON PUERTA TOTALIZADOR 6 CIRCUITOS	UND	$ 153,564.63	0.04		$ 6,142.59
ALB186	MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA	UND	$ 17,165.70	0.04		$ 686.63
				SUBTOTAL		**$ 175,654.19**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.97	$ 80,398.73
					$ -		$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 80,398.73**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 259,644.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **PRE004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.82	$ 7,616.24
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,616.24**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
O51	PENDÓN 2,50 X 1,50M EN LONA, IMPRESO FULL COLOR SEGÚN DISEÑO	UND	$ 231,526.44	1.00	5.00%	$ 243,102.76
W11	MADERA ROLLIZA - VARA LIMATÓN 6M	UND	$ 70,849.87	2.00	5.00%	$ 148,784.72
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	0.13	5.00%	$ 668.85
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	8.00	5.00%	$ 161,853.30
					SUBTOTAL	**$ 554,409.62**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	2.00	$ 57,752.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,752.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 619,778.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES

UNIDAD DE MEDIDA: MES **A.P.U No.** **PRE005**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
FF13	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL	MES/UND	$ 595,000.00	3.00	5.00%	$ 1,874,250.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 1,874,250.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -		$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,874,250.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	3.00	$ 8,968.30
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,968.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W3	DURMIENTE 4*4	M	$ 5,964.41	14.40	5.00%	$ 90,181.94
CC6	REMACHES ALUMINIO	UND	$ 170.48	70.00	5.00%	$ 12,530.04
CC4	LAMINA TEJA DE ZINC CALIBRE 35 0.17MM	M2	$ 24,685.93	14.40	5.00%	$ 373,251.24
O5	CERROJO PUERTA CERRADURA SEGUIR	UND	$ 40,781.77	1.00	5.00%	$ 42,820.86
O6	BISAGRAS	UND	$ 4,405.08	6.00	5.00%	$ 27,751.98
				SUBTOTAL		**$ 546,536.07**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	3.00	$ 86,628.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 86,628.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 642,132.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	1.00	$ 2,989.43
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,989.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W3	DURMIENTE 4*4	M	$ 5,964.41	2.40	5.00%	$ 15,030.32
CC6	REMACHES ALUMINIO	UND	$ 170.48	5.00	5.00%	$ 895.00
CC4	LAMINA TEJA DE ZINC CALIBRE 35 0.17MM	M2	$ 24,685.93	2.40	5.00%	$ 62,208.54
O5	CERROJO PUERTA CERRADURA SEGUIR	UND	$ 40,781.77	1.00	5.00%	$ 42,820.86
O6	BISAGRAS	UND	$ 4,405.08	3.00	5.00%	$ 13,875.99
				SUBTOTAL		**$ 134,830.72**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 166,696.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PRE008**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	2.73	$ 11,424.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 11,424.78**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	1.89	5.00%	$ 14,486.85
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	1.00	5.00%	$ 5,145.00
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	4.40	5.00%	$ 89,019.31
W30	ALQUILER FORMALETA MADERA SUMIDEROS	DÍA/M2	$ 54,992.17	2.50	5.00%	$ 144,354.44
H14	CONCRETO 4000 PSI (F'C=28 MPS) GRAVILLA FINA, PREMEZCLADO	M3	$ 461,261.00	0.21	5.00%	$ 101,708.05
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 6,137.00	18.90	5.00%	$ 121,788.77
FF10	REJILLA SUMIDERO LATERAL TIPO IDU (83.5X45CM)	UND	$ 156,592.78	1.20	5.00%	$ 196,913.07
ZA22	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO A BOTADERO.)	M3	$ 157,677.38	0.60	30.00%	$ 122,988.36
				SUBTOTAL		**$ 796,403.84**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	3.00	$ 86,628.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 86,628.00**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR1	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.03	$ 6,133.33
				SUBTOTAL	**6,133.33**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 900,590.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.00	$ 4,190.27
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,190.27**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
FF14	CASETA DE CELADURÍA	UND	$ 3,500,000.00	1.00	0.00%	$ 3,500,000.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 3,500,000.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,533,066.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	0.64	$ 968.35
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 968.35**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.32	$ 3,787.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,787.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR1	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.003	$ 613.33
				SUBTOTAL	**613.33**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,369.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE011**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
M37	ALQUILER EQUIPO FUMIGADOR MANUAL DE ESPALDA – TANQUE 20 LTS	DÍA	$ 27,680.76	0.01	$ 346.01
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 346.01**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD5	HERBICIDA	LITRO	$ 32,400.00	0.01	5.00%	$ 340.20
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 340.20**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.10	$ 1,183.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,183.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,870.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE012**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,257.08
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,257.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD34	RATICIDA 250 GRAMOS	UND	$ 25,549.66	0.30	5.00%	$ 8,048.14
DD33	TUBO CEBADERO PARA CONTROL DE ROEDORES	UND	$ 24,314.80	1.00	0.00%	$ 24,314.80
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 32,362.94**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.05	$ 591.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 591.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 34,212.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **PRE013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	15.00	$ 62,854.09
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	0.25	$ 19,750.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 82,604.09**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
URB002	TUBO PVC PRESIÓN RDE 11 3/4" X 6 M	UND	$ 28,112.28	8.00		$ 224,898.24
HID003	TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M	$ 6,641.00	20.00		$ 132,820.00
URB003	TEE PVC PRESIÓN 1"	UND	$ 2,287.23	4.00		$ 9,148.92
URB004	TUBO PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M	UND	$ 17,352.57	8.00		$ 138,820.57
URB005	TEE PVC PRESIÓN 3/4"	UND	$ 1,076.41	2.00		$ 2,152.82
URB006	UNIÓN PVC PRESIÓN 1"	UND	$ 943.09	10.00		$ 9,430.86
URB007	TEE PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN	PAQUETE	$ 5,178.78	1.00		$ 5,178.78
URB008	UNIÓN PVC PRESIÓN 3/4"	UND	$ 672.07	5.00		$ 3,360.36
URB009	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1"	UND	$ 1,480.74	10.00		$ 14,807.44
URB010	UNIÓN PVC PRESIÓN 1/2"	UND	$ 271.01	5.00		$ 1,355.07
URB011	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø3/4"	UND	$ 1,369.64	5.00		$ 6,848.21
URB012	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	6.00		$ 365,400.00
URB013	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1/2"	UND	$ 403.24	12.00		$ 4,838.92
URB014	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	UND	$ 58,893.18	1.00		$ 58,893.18
URB015	REGISTRO DE BOLA ROSCADO 1"	UND	$ 61,741.01	2.00		$ 123,482.03
URB016	REGISTRO DE BOLA ROSCADO 3/4"	UND	$ 36,183.70	2.00		$ 72,367.40
URB017	REGISTRO DE BOLA ROSCADO 1/2"	UND	$ 24,077.66	4.00		$ 96,310.65
URB018	SIFÓN BOTELLA PLÁSTICO 1-1/4"	UND	$ 10,626.39	2.00		$ 21,252.77
ACA002	LLAVE TIPO JARDÍN TRABAJO PESADO CROMADA	UND	$ 37,528.94	2.00		$ 75,057.88
23A102	COLLAR DE DERIVACIÓN 1/2"	UND	$ 9,780.56	1.00		$ 9,780.56
23A103	REGISTRO DE INCORPORACIÓN 1/2"	UND	$ 30,270.56	1.00		$ 30,270.56
HID875	TANQUE DE AGUA 2000 LITROS CON ACCESORIOS	UND	$ 1,003,700.00	1.00		$ 1,003,700.00
H8	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA FINA MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 478,074.00	0.45		$ 215,133.30
A11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5MM	KG	$ 6,695.43	4.67		$ 31,261.95
HID876	MEDIDOR DE AGUA 1/2	UND	$ 156,900.00	1.00		$ 156,900.00
HID877	ACCESORIO PARA MEDIDOR 1/2"	UND	$ 30,900.00	1.00		$ 30,900.00
23A001	DERECHOS DE CONEXIÓN ACUEDUCTO	UND	$ 1,508,064.00	1.00		$ 1,508,064.00
				SUBTOTAL		**$ 4,352,434.47**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	15.00	$ 610,665.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 610,665.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,045,704.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **PRE014**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	HR	$ 1,247.79	80.00	$ 99,823.58
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	100.00	$ 419,027.30
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 518,850.88**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC012	TABLERO TRIFÁSICO CON PUERTA TOTALIZADOR 12 CIRCUITOS	UND	$ 213,287.24	1.00		$ 213,287.24
ELC013	TUBO PVC CONDUIT DE 1" X 3 M	UND	$ 9,587.13	10.00		$ 95,871.34
ELC014	CURVA 90° PARA TUBO PVC CONDUIT DE 1".	UND	$ 3,852.12	4.00		$ 15,408.48
ELC015	ABRAZADERA GALVANIZADA DE 1"	UND	$ 846.92	5.00		$ 4,234.60
ELC356	CABLE CU # 10 AWG - LSHF	M	$ 4,378.85	50.00	5.00%	$ 229,889.60
ELC017	CABLE DE COBRE N°8 AWG	M	$ 6,813.61	200.00	4.00%	$ 1,417,230.46
ELC347	CABLE CU # 4 AWG - LSHF	M	$ 16,847.70	100.00		$ 1,684,769.76
13M106	BREAKER INDUSTRIAL 3X100A	UND	$ 274,850.00	1.00		$ 274,850.00
13M107	BREAKER ATORNILLABLE 3X50A	UND	$ 172,150.00	1.00		$ 172,150.00
13M100	TUBO EMT 3"	M	$ 12,700.00	10.00		$ 127,000.00
13M101	UNION EMT 3"	UND	$ 1,650.00	5.00		$ 8,250.00
13M102	CAPACETE 3"	UND	$ 56,350.00	1.00		$ 56,350.00
13M103	CURVA PVC CONDUIT 3"	UND	$ 12,500.00	1.00		$ 12,500.00
13M104	TUBERIA CORAZA 3"	M	$ 40,600.00	5.00		$ 203,000.00
13M108	CAJA MEDIDOR NORMA AE 305	UND	$ 277,100.00	1.00		$ 277,100.00
13M109	CABLE ACERADO PARA RETENIDA 3/8"	M	$ 5,750.00	22.00		$ 126,500.00
13M110	GRAPA DE RETENCION PARA RED TRENSADA	UND	$ 39,723.28	7.00		$ 278,062.96
13M111	PERCHA TIPO PESADO 1 PUESTO	UND	$ 11,583.68	12.00		$ 139,004.16
13M112	VARILLA ANCLAJE 5/8 X 1.50 M	UND	$ 10,900.00	3.00		$ 32,700.00
13M114	TABLEROS ELECTRICOS MOVILES	UND	$ 1,050,000.00	3.00		$ 3,150,000.00
13A188	CABLE THW 1/0	M	$ 42,500.00	20.00	5.00%	$ 892,500.00
13A189	CABLE THW 2/0	M	$ 52,900.00	5.00	5.00%	$ 277,725.00
13A185	CABLE CU # 2 AWG - LSHF	M	$ 26,134.31	5.00	5.00%	$ 137,205.14
TRA001	TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE 30 KVA - 11.400 V - 208 - 120 V	UND	$ 11,407,350.00	1.00		$ 11,407,350.00
TRA002	PROTECCIONES TRANSFORMADOR	UND	$ 855,000.00	1.00		$ 855,000.00
TRA003	VIGAS DE MADERA PARA SOSTENER TRANSFORMADOR EN LA ESTRUCTURA	UND	$ 610,000.00	1.00		$ 610,000.00
TRA004	PARARRAYOS 12 KV PARA AUTOPROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR CON LINEA A	UND	$ 413,450.00	1.00		$ 413,450.00
TRA005	AISLADOR LINE POST 24 KV ANSI 57-1	UND	$ 75,400.00	1.00		$ 75,400.00
13Q100	POSTE DE CONCRETO 12M 1050 KG	UND	$ 1,569,400.00	5.00		$ 7,847,000.00
30A104	CIMENTACION POSTE DE CONCRETO	UND	$ 345,850.00	5.00		$ 1,729,250.00
23A003	DERECHOS DE CONEXIÓN ENERGIA	UND	$ 2,513,440.00	1.00		$ 2,513,440.00
					SUBTOTAL	**$ 35,276,478.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO FF	CUADRILLA TIPO FF ELÉCTRICA (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO ELÉCTRICO + 1 AYUDANTE T2)			$ 361,480.00	$ 45,185.00	80.00	$ 3,614,800.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,614,800.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 39,410,130.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE015**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,812.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,812.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CC4	LAMINA TEJA DE ZINC CALIBRE 35 0.17MM	M2	$ 24,685.93	1.00	10.00%	$ 27,154.52
A12	ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE CORTES, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO	KG	$ 19,468.00	10.67	0.00%	$ 207,722.18
O62	TORNILLO ARANDELA PARA CAPELOTE	UND	$ 1,001.30	2.00	0.00%	$ 2,002.59
O63	AMARRE FIJACIÓN TAPA PLÁSTICA 26 CM CAL.18	UND	$ 459.34	2.00	0.00%	$ 918.68
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	0.0033	5.00%	$ 1,936.12
EST002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI	KG	$ 7,404.81	0.34	5.000	$ 15,000.89
					SUBTOTAL	**$ 254,734.99**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	0.25	$ 13,740.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 13,740.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 270,289.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. PRE017

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD37	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	$ 142,961.19	1.00		$ 142,961.19
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 142,961.19

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 142,961.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE018**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
INT017	SUB CONTRATO TALA DE ARBOL. ALTURA MENOR A 5 METROS.	GLB	$ 209,579.00	1.00		$ 209,579.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 209,579.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 209,579.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE019**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
INT022	TRASPLANTE DE ARBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	GLB	$ 1,000,000.00	1.00		$ 1,000,000.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 1,000,000.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,000,000.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **PRE020**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
INT025	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	GLB	$ 238,554.65	1.00		$ 238,554.65
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		$ 238,554.65

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 238,555.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE021**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB016	TELA CERRAMIENTO POLIPROPILENO VERDE-ROLLO (2X50M)	UND	$ 251,234.72	0.01	5.00%	$ 2,637.96
CAP325	ESTACÓN RUSTICO INMUNIZADO Ø7 X 220 CM	UND	$ 23,995.70	0.70		$ 16,796.99
ALB133	PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR	CAJA	$ 2,961.49	0.10		$ 296.15
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 19,731.11**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	0.25	$ 5,917.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,917.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 26,068.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE022**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	0.13	$ 201.74
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 201.74**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.25	5.00%	$ 34.28
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.05	5.00%	$ 1,311.98
DD32	ACIDO MURIATICO	GALÓN	$ 34,449.22	0.02	5.00%	$ 723.43
R17	ACIDO OXALICO	KG	$ 19,536.84	0.02	5.00%	$ 410.27
					SUBTOTAL	**$ 2,479.96**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	0.07	$ 1,578.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,578.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,260.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **PRE024**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	10.00	$ 29,894.35
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 29,894.35**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
30A103	CAJA DE INSPECCION DE 80X80 CM X 1.30 M	UND	$ 1,770,000.00	1.00		$ 1,770,000.00
23A113	TUBO ALCANTARILLADO 160 MM (6")	M	$ 37,200.00	10.00		$ 372,000.00
23A114	UNION PVCS 160 MM	UND	$ 34,150.00	2.00		$ 68,300.00
23A115	LIMPIADOR NOVAFORT 1/8	UND	$ 72,700.00	0.34		$ 24,691.25
23A116	ADHSESIVO NOVAFORT 1/8	UND	$ 36,450.00	0.34		$ 12,379.59
23A002	DERECHOS DE CONEXIÓN ALCANTARILLADO	UND	$ 4,261,920.00	1.00		$ 4,261,920.00
				SUBTOTAL	**$**	**6,509,290.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	10.00	$ 392,450.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 392,450.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,931,635.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE025**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
23A004	DISEÑO ESTRUCTURAL DE SOBRECUBIERTA	M2	$ 2,986.00	1.00		$ 2,986.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		$ 2,986.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,986.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PRE026**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
T1	HERRAMIENTA MENOR - VARIOS X HORA	HR	$ 10,077.65	1.62	$ 16,325.80
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	0.15	$ 11,850.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 28,175.80**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK631	RECEBO COMÚN	M3	$ 95,000.00	0.80		$ 76,000.00
LONP	LONA Y/O EMPAQUE BLANCO POLIPROPILENO 92*60	UND	$ 1,762.69	0.50		$ 881.34
B08	PIEDRA RAJÓN	M3	$ 110,000.00	0.20		$ 22,000.00
SEÑ001	PALETA PARE - SIGA 45CM REFLECTIVO	UND	$ 55,000.00	0.01		$ 550.00
SEÑ002	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE CONO NARANJA (BALIZA) 3 REFLECTIVOS	UND	$ 41,769.00	0.50		$ 20,884.50
SEÑ003	CINTA PELIGRO - NO PASE 500 METROS	ROLLO	$ 29,000.00	0.01		$ 290.00
SEÑ004	BARRERAS PLÁSTICAS O MALETINES 200 CM	UND	$ 426,972.00	0.02		$ 8,719.27
SEÑ005	SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL REFLECTIVA TIPO PARAL TEMPORAL	UND	$ 210,000.00	0.02		$ 4,200.00
					SUBTOTAL	**$ 133,525.11**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.62	$ 46,779.12
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	1.62	$ 38,345.40
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 85,124.52**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.27	$ 50,024.00
				SUBTOTAL	**50,024.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 296,849.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PRE027**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.85	$ 3,561.73
ALB587	ALQUILER ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3"	DÍA	$ 79,000.00	0.30	$ 23,700.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 27,261.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
30A103	CAJA DE INSPECCION DE 80X80 CM X 1.30 M	UND	$ 1,770,000.00	0.20		$ 354,000.00
23A113	TUBO ALCANTARILLADO 160 MM (6")	M	$ 37,200.00	0.50		$ 18,600.00
23A114	UNION PVCS 160 MM	UND	$ 34,150.00	0.50		$ 17,075.00
23A115	LIMPIADOR NOVAFORT 1/8	UND	$ 72,700.00	0.30	5.00%	$ 22,900.50
23A116	ADHSESIVO NOVAFORT 1/8	UND	$ 36,450.00	0.30	5.00%	$ 11,481.75
ALB588	KIT SILLA YEE 160X110	UND	$ 171,400.00	0.25		$ 42,850.00
ALB589	YEE 160X160	UND	$ 117,850.00	0.25		$ 29,462.50
ALB590	TUBO ALCANTARILLADO 110 MM (4")	M	$ 24,700.00	0.50		$ 12,350.00
ALB591	UNIÓN ALCANTARILLADO 4"	UND	$ 17,300.00	0.50		$ 8,650.00
ALB592	ADAPTADOR SANITARIO 110X4"	UND	$ 21,330.00	0.25		$ 5,332.50
ALB593	ADAPTADOR SANITARIO 160X6"	UND	$ 47,500.00	0.25		$ 11,875.00
ALB594	CODO 90° 110 (4")	UND	$ 61,300.00	0.50		$ 30,650.00
ALB595	CODO 90° 160 (6")	UND	$ 143,900.00	0.50		$ 71,950.00
				SUBTOTAL		**$ 637,177.25**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.85	$ 24,544.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 24,544.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 688,984.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **APT001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.04	$ 179.52
EQE016	ALQUILER CAMILLA EN MADERA 1,40X0,70M USADA	DÍA	$ 300.00	10.00	$ 3,000.00
EQE010	ALQUILER EQUIPO ENTREPISO - PARAL METÁLICO 4M (2.10-3.70 M)	DÍA	$ 372.64	20.00	$ 7,452.90
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 10,632.42**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.10	$ 4,071.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,071.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.20	$ 300.00
				SUBTOTAL	**300.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,004.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO

UNIDAD DE MEDIDA: TORRE - MES **A.P.U No.** **APT002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.00	$ 12,570.82
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	210.00	$ 3,965,361.40
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,977,932.22**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	3.00	$ 86,628.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 86,628.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,064,560.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE ALFAJÍAS EN LADRILLO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M

A.P.U No. DYR002

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.20	$ 838.05
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.08	$ 1,416.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,254.26**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$** -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.20	$ 5,775.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,775.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.25	$ 1,275.02
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.25	$ 7,666.67
				SUBTOTAL	**8,941.69**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 16,971.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **DYR003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.10	$ 2,887.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,887.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.02	$ 102.00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.02	$ 613.33
				SUBTOTAL	**715.34**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,022.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **DYR004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,047.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,219.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,219.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.40	$ 2,040.04
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.40	$ 12,266.67
				SUBTOTAL	**14,306.71**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 22,573.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO EN VENTANERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** DYR005

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.75	$ 3,142.70
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.28	$ 5,310.75
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,453.46**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 5	CUADRILLA TIPO 5 (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1)			$ 350,472.00	$ 43,809.00	0.75	$ 32,856.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 32,856.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.29	$ 1,453.53
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.29	$ 8,740.00
				SUBTOTAL	**10,193.53**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 51,504.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE BARANDILLAS METÁLICAS EN VENTANAS EPROM=2CM Y HMAX=2.7M. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **DYR006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.04	$ 708.10
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,127.13**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.10	$ 2,887.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,887.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.11	$ 561.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.11	$ 3,373.33
				SUBTOTAL	**3,934.34**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 7,949.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE CABALLETES EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **DYR007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.08	$ 314.27
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.03	$ 531.08
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 845.35**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$** -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.08	$ 3,053.33
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,053.33**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.12	$ 612.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.12	$ 3,680.00
				SUBTOTAL	**4,292.01**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 8,191.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE CANALES, APLICA PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **DYR008**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.04	$ 708.10
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,127.13**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.10	$ 2,887.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,887.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.04	$ 224.40
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.04	$ 1,349.33
				SUBTOTAL	**1,573.74**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,588.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** DYR012

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.20	$ 838.05
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.08	$ 1,416.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,254.26**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.20	$ 5,789.09
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,789.09**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.20	$ 1,020.02
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.20	$ 6,133.33
				SUBTOTAL	**7,153.35**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,197.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.10	$ 2,887.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,887.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.04	$ 204.00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.04	$ 1,226.67
				SUBTOTAL	**1,430.67**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,737.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR014**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.13	$ 523.78
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.05	$ 885.13
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,408.91**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.13	$ 3,753.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,753.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.30	$ 1,530.03
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.30	$ 9,200.00
				SUBTOTAL	**10,730.03**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,893.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR021**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	HR	$ 1,247.79	0.06	$ 77.99
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.02	$ 442.56
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 520.55**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK001	TAPÓN GALVANIZADO 1/2"	UND	$ 5,494.96	0.05		$ 274.75
KK002	TAPA CIEGA METÁLICA	UND	$ 1,761.71	0.05		$ 88.09
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 362.83**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.06	$ 2,407.74
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,407.74**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.10	$ 510.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.10	$ 3,066.67
				SUBTOTAL	**3,576.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,868.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR022**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	HR	$ 1,247.79	0.06	$ 77.99
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.02	$ 442.56
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 520.55**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ78	TAPÓN PRESIÓN Ø1/2"	UND	$ 988.62	0.50		$ 494.31
URB012	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.00		$ 190.31
jj114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.00		$ 204.62
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 889.24**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.08	$ 3,257.34
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,257.34**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.10	$ 510.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.10	$ 3,066.67
				SUBTOTAL	**3,576.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 8,244.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR023**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	HR	$ 1,247.79	0.21	$ 262.04
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.02	$ 442.56
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 704.60**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ37	TAPÓN PRUEBA Ø 4	UND	$ 4,109.66	0.50		$ 2,054.83
URB012	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.00		$ 190.31
jj114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.00		$ 204.62
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,449.76**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.08	$ 3,257.34
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,257.34**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.10	$ 510.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.10	$ 3,066.67
				SUBTOTAL	**3,576.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,988.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** DYR026

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.50	$ 1,494.72
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.19	$ 3,540.50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,035.22**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.50	$ 14,438.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,438.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.80	$ 4,080.08
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.80	$ 24,533.33
				SUBTOTAL	**28,613.41**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 48,087.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR028**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.25	$ 747.36
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.09	$ 1,770.25
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,517.61**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.25	$ 10,177.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,177.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.10	$ 510.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.10	$ 3,066.67
				SUBTOTAL	**3,576.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 16,272.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE MUROS EN DRYWALL. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR031**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.13	$ 523.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 523.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.16	$ 4,620.16
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,620.16**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.20	$ 1,020.02
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.20	$ 6,133.33
				SUBTOTAL	**7,153.35**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 12,297.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE TABLÓN DE ALERO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **DYR032**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.07	$ 279.35
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.03	$ 472.07
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 751.42**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.07	$ 1,925.07
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,925.07**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.05	$ 255.00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.05	$ 1,533.33
				SUBTOTAL	**1,788.34**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,465.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE Y RETIRO DE MADERAS NO RESISTENTES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **DYR034**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.04	$ 708.10
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,127.13**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.10	$ 2,887.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,887.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.12	$ 612.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.12	$ 3,680.00
				SUBTOTAL	**4,292.01**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 8,307.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR035**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.50	$ 2,095.14
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.19	$ 3,540.50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,635.64**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	1.50	5.00%	$ 205.68
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 205.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.50	$ 20,355.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,355.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.12	$ 609.41
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.12	$ 3,664.35
				SUBTOTAL	**4,273.76**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 30,471.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **DYR036**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	0.75	$ 1,638.48
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,638.48**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.20	$ 34,651.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 34,651.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	1.00	$ 5,100.10
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	1.00	$ 30,666.67
				SUBTOTAL	**35,766.76**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 72,056.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **DYR037**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.50	$ 6,285.41
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 6,285.41**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.50	$ 43,314.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 43,314.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.40	$ 2,040.04
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.40	$ 12,266.67
				SUBTOTAL	**14,306.71**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 63,906.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE PISO EXISTENTE (ADOQUÍN) ESPACIO PUBLICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR038**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,047.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.30	$ 8,662.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,662.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.18	$ 918.02
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.18	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**6,438.02**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 16,148.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR039**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,047.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.300	$ 8,662.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,662.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.10	$ 510.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.10	$ 3,066.67
				SUBTOTAL	**3,576.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 13,287.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTE ZÓCALO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR044**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,047.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,219.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,219.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.10	$ 510.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.10	$ 3,066.67
				SUBTOTAL	**3,576.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 11,843.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **DYR048**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	HR	$ 1,247.79	0.17	$ 207.97
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 207.97**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.17	$ 6,420.63
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,420.63**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.01	$ 51.00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.01	$ 306.67
				SUBTOTAL	**357.67**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,986.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **DYR056**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.50	$ 2,095.14
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,095.14**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.25	$ 10,177.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,177.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.18	$ 918.02
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.18	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**6,438.02**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 18,711.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **DEM001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.07	$ 279.35
M38	ALQUILER PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO	DÍA	$ 24,825.50	0.01	$ 206.88
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 486.23**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.07	$ 1,925.07
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,925.07**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.04	$ 204.00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.04	$ 1,226.67
				SUBTOTAL	**1,430.67**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,842.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DEM002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.15	$ 628.54
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.06	$ 1,062.15
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276,757.06	0.01	$ 2,767.57
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,458.26**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 5	CUADRILLA TIPO 5 (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1)			$ 350,472.00	$ 43,809.00	0.15	$ 6,571.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,571.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.06	$ 306.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.06	$ 1,840.00
				SUBTOTAL	**2,146.01**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 13,176.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **DEM004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.87	$ 7,831.41
EQE003	ALQUILER COMPRESOR DOS PISTOLAS - SIN OPERADOR	DÍA	$ 520,000.00	0.04	$ 20,800.00
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276,757.06	0.05	$ 13,837.85
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.13	$ 2,294.76
				SUBTOTAL	**$ 44,764.02**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	4.00	$ 162,844.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 162,844.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	1.30	$ 6,630.13
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	1.30	$ 39,866.67
				SUBTOTAL	**46,496.79**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 254,105.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE MUROS EN CONCRETO DE EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A ESCOMBRERA AUTORIZADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** DEM010

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.50	$ 2,095.14
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.19	$ 3,540.50
M38	ALQUILER PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO	DÍA	$ 24,825.50	0.06	$ 1,551.59
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276,757.06	0.01	$ 2,767.57
M6	ALQUILER COMPRESOR DE 1 MARTILLOS	HORA	$ 44,000.00	0.50	$ 22,000.00
				SUBTOTAL	**$ 31,954.80**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.50	$ 14,438.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,438.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.40	$ 2,040.04
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.40	$ 12,266.67
				SUBTOTAL	**14,306.71**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 60,700.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** **DEM013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,257.08
M6	ALQUILER COMPRESOR DE 1 MARTILLOS	HORA	$ 44,000.00	0.24	$ 10,560.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 11,817.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.30	$ 8,662.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,662.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.35	$ 1,785.03
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.35	$ 10,733.33
				SUBTOTAL	**12,518.37**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 32,998.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO EXISTENTE H=0,20 METROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DEM016**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,257.08
M6	ALQUILER COMPRESOR DE 1 MARTILLOS	HORA	$ 44,000.00	0.30	$ 13,200.00
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.11	$ 2,124.30
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276,757.06	0.01	$ 2,767.57
				SUBTOTAL	**$ 19,348.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.30	$ 8,662.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,662.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.35	$ 1,785.03
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.35	$ 10,733.33
				SUBTOTAL	**12,518.37**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 40,530.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN VIGAS ESTRUCTURA EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS A BOTADERO CERTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **DEM019**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.75	$ 3,142.70
M6	ALQUILER COMPRESOR DE 1 MARTILLOS	HORA	$ 44,000.00	0.75	$ 33,000.00
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276,757.06	0.07	$ 19,372.99
				SUBTOTAL	**$ 69,677.70**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	4.00	$ 162,844.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 162,844.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	1.30	$ 6,630.13
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	1.30	$ 39,866.67
				SUBTOTAL	**46,496.79**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 279,018.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **DEM022**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.29	$ 5,384.50
EQE003	ALQUILER COMPRESOR DOS PISTOLAS - SIN OPERADOR	DÍA	$ 520,000.00	0.04	$ 20,800.00
EQE027	ALQUILER CORTADORA DE PISO MOTOR DIESEL SIN DISCO	DÍA	$ 100,000.00	0.05	$ 5,000.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 31,184.50**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB187	DISCO DIAMANTADO 35.5CM GRANITO HPP	UND	$ 369,000.00	0.05		$ 18,450.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 18,450.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
tipo 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	3.00	$ 122,133.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 122,133.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	1.30	$ 6,630.13
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	1.30	$ 39,866.67
				SUBTOTAL	**46,496.79**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 218,264.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** DEM026

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.17	$ 698.38
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276,757.06	0.002	$ 553.51
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.08	$ 1,471.00
M38	ALQUILER PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO	DÍA	$ 24,825.50	0.01	$ 258.60
				SUBTOTAL	**$ 2,981.49**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.17	$ 4,812.67
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,812.67**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.34	$ 1,734.03
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.34	$ 10,426.67
				SUBTOTAL	**12,160.70**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 19,955.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DEM029**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.26	$ 1,076.90
EQE006	ALQUILER MARTILLO DEMOLEDOR DE 2000W 110V	DÍA	$ 90,000.00	0.06	$ 5,400.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 6,476.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.40	$ 16,284.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 16,284.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.18	$ 918.02
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.18	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**6,438.02**

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 29,199.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MT01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.45	$ 1,885.62
				SUBTOTAL	**$ 1,885.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 30,762.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MT02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.45	$ 1,885.62
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,885.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.10	$ 31,763.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 31,763.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 33,649.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MT03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.80	$ 3,352.22
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	0.40	$ 31,600.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 34,952.22**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$** -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.80	$ 23,100.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 23,100.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 58,053.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MT04**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.40	$ 1,676.11
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	0.40	$ 31,600.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 33,276.11**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	40.00	0.00%	$ 5,223.58
B03	BASE GRANULAR BG-1 NORMA INVIAS	M3	$ 89,283.00	1.00	40.00%	$ 124,996.20
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 130,219.78**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.80	$ 23,100.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 23,100.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 186,597.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MT06**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.10	$ 2,887.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,887.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR1	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.22	$ 39,866.67
				SUBTOTAL	**39,866.67**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 43,173.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MOV001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	2.00	$ 8,380.55
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,380.55**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
LONP	LONA Y/O EMPAQUE BLANCO POLIPROPILENO 92*60	UND	$ 1,762.69	6.00		$ 10,576.12
				SUBTOTAL		**$ 10,576.12**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	3.30	$ 78,164.26
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 78,164.26**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 97,121.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MT08**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.40	$ 1,676.11
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	0.40	$ 31,600.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 33,276.11**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
B05	SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	$ 55,000.00	1.00	30.00%	$ 71,500.00
H3	CEMENTO GRIS	KG	$ 678.00	58.00	0.00%	$ 39,324.00
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	30.00		$ 3,917.69
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 114,741.69**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.50	$ 43,314.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 43,314.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.22	$ 39,866.67
				SUBTOTAL	**39,866.67**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 231,198.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CI01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	0.23	$ 972.96
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 972.96**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H5	CONCRETO 2000 PSI (F'C=14 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 503,708.00	0.05	6.00%	$ 26,696.52
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 26,696.52**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.40	$ 11,550.40
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,550.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 39,220.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=21MPA. RELACIÓN 60% CONCRETO SIMPLE Y 40% PIEDRA RAJÓN

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CI02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	3.00	$ 12,484.15
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 12,484.15**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	0.60	6%	$ 351,950.95
B08	PIEDRA RAJÓN	M3	$ 110,000.00	0.40	6%	$ 46,640.00
O94	SIKA SEPAROL	KG	$ 13,693.55	0.24	6%	$ 3,483.64
W7	TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)	M2	$ 83,320.54	1.06	6%	$ 93,979.04
				SUBTOTAL	**$**	**496,053.63**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	4.00	$ 115,504.00
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	4.00	$ 115,504.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 231,008.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 739,546.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CI03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	5.00	$ 20,951.36
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	5.00	$ 20,806.91
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.16	$ 4,998.15
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 46,756.42**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	1.15	0%	$ 5,635.00
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	6.00	5%	$ 121,389.97
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	0.40	5%	$ 113,248.09
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	1.00	6%	$ 586,584.92
ALB003	ALAMBRE NEGRO N°17	KG	$ 10,900.00	1.00	0%	$ 10,900.00
ALB006	ADHERENTE EPÓXICO CONCRETO VIEJO-NUEVO MASTEREMACO	KG	$ 94,900.00	3.65	0%	$ 346,783.00
				SUBTOTAL	**$**	**1,184,540.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	5.00	$ 144,380.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	5.00	$ 59,175.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 203,555.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,434,852.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CI05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	5.00	$ 20,951.36
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	5.00	$ 20,806.91
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.24	$ 7,599.89
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 49,358.17**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	7.00	5%	$ 53,655.00
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	3.00	5%	$ 15,435.00
W5	TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM	M	$ 11,984.37	3.00	5%	$ 37,750.78
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	1.85	5%	$ 37,489.27
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	0.10	5%	$ 28,312.02
W7	TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)	M2	$ 83,320.54	0.50	5%	$ 43,743.28
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	1.00	5%	$ 581,051.10
O94	SIKA SEPAROL	KG	$ 13,693.55	2.40	5%	$ 34,507.74
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 831,944.20**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	5.00	$ 144,380.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	5.00	$ 59,175.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 203,555.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,084,857.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CI06**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	5.50	$ 23,046.50
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	5.50	$ 22,887.60
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.17	$ 5,446.70
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 51,380.80**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	0.25	5%	$ 1,916.25
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	1.00	0%	$ 4,900.00
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	0.10	5%	$ 28,312.02
W7	TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)	M2	$ 83,320.54	0.33	0%	$ 27,762.74
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	0.12	6%	$ 70,390.19
				SUBTOTAL		**$ 133,281.20**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	5.50	$ 158,818.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	5.50	$ 65,092.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 223,910.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 408,573.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CI08**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
M38	ALQUILER PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO	DÍA	$ 24,825.50	0.03	$ 769.59
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,817.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
O48	SIKAFLEX CONSTRUCTION+ I	TUBO	$ 44,500.00	0.25	5%	$ 11,681.25
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 11,681.25**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,219.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,219.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 20,717.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CI09**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.00	$ 12,570.82
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 12,570.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.05	0%	$ 33,425.75
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 33,425.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.50	$ 14,438.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,438.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.22	$ 325.00
				SUBTOTAL	**325.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 60,760.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CO01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,257.08
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	1.14	$ 36,524.91
EQE029	ALQUILER BOMBA ESTACIONARIA, PARA BOMBEO DE CONCRETO.	HORA	$ 63,225.00	0.06	$ 3,793.50
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 41,575.49**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB002	CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA COMÚN PREMEZCLADO	M3	$ 418,151.00	1.05	0%	$ 439,058.55
ALB003	ALAMBRE NEGRO N°17	KG	$ 10,900.00	1.00	0%	$ 10,900.00
ALB022	DISTANCIADOR CM - 20 CLIP 6,5 MM - 5/8"	UND	$ 369.37	22.00	0%	$ 8,126.06
CAP006	TABLA CHAPA 10 X 1.8 A 2.0CM X 2.90M	UND	$ 33,247.35	0.50	0%	$ 16,623.67
CAP007	REPISA DE MADERA DE 8 X4 CMS X 3 M EN ORDINARIO	UND	$ 44,366.59	0.50	0%	$ 22,183.29
CAP008	DURMIENTE PINO 2" X 4" X 3.96 M DIMENSIONADO 4,5 X 9,5 CM	UND	$ 24,150.88	0.35	0%	$ 8,452.81
ALB004	PLASTOCRETE DM (20KG)	UND	$ 385,455.00	0.34	0%	$ 131,765.48
ALB005	DESMOLDATOC (16 KG)	UND	$ 361,246.00	0.20	0%	$ 72,249.20
ALB006	ADHERENTE EPÓXICO CONCRETO VIEJO-NUEVO MASTEREMACO	KG	$ 94,900.00	4.00	0%	$ 379,600.00
ALB133	PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR	CAJA	$ 2,961.49	1.50	0%	$ 4,442.23
					SUBTOTAL	**$ 1,093,401.30**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.99	$ 28,587.24
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,587.24**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN004	TRANSPORTE DE CONCRETO	M3	$ 62,046.60	1.10	$ 68,251.26
				SUBTOTAL	**68,251.26**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,231,815.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CO03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	12.00	$ 50,283.28
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	12.00	$ 49,936.59
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.31	$ 10,015.32
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	4.63	$ 87,426.78
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 197,661.96**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	9.00	5%	$ 68,985.00
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	2.00	5%	$ 10,290.00
W5	TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM	M	$ 11,984.37	2.00	5%	$ 25,167.18
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	6.35	5%	$ 128,403.62
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	0.10	5%	$ 28,312.02
W7	TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)	M2	$ 83,320.54	0.60	5%	$ 52,491.94
H6	CONCRETO 3500 PSI (F'C=24,5 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 592,583.00	1.00	5%	$ 622,212.15
				SUBTOTAL	**$**	**935,861.91**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	12.00	$ 346,512.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	12.00	$ 142,020.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 488,532.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,622,056.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CO04**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	12.00	$ 50,283.28
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	12.00	$ 49,936.59
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.31	$ 9,932.21
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	4.57	$ 86,291.43
				SUBTOTAL	**$ 196,443.51**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	1.00	5.00%	$ 7,665.00
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	2.00		$ 9,800.00
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	1.60		$ 431,421.30
W7	TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)	M2	$ 83,320.54	1.80		$ 149,976.97
H6	CONCRETO 3500 PSI (F'C=24,5 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 592,583.00	1.00	6.00%	$ 628,137.98
				SUBTOTAL		**$ 1,227,001.26**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	12.00	$ 346,512.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	12.00	$ 142,020.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 488,532.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,911,977.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CO08**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.08	$ 335.22
M39	ALQUILER TALADRO PERCUTOR 1/2" ALÁMBRICO.	DÍA	$ 22,900.00	0.05	$ 1,145.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,480.22**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB191	EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS 600 CC	UND	$ 114,300.00	0.03		$ 3,429.00
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 6,137.00	0.56		$ 3,436.72
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 6,865.72**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,103.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,103.50**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,449.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CO09**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.08	$ 335.22
M39	ALQUILER TALADRO PERCUTOR 1/2" ALÁMBRICO.	DÍA	$ 22,900.00	0.05	$ 1,145.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,480.22**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB191	EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS 600 CC	UND	$ 114,300.00	0.05		$ 5,715.00
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 6,137.00	0.80		$ 4,909.60
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 10,624.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,103.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,103.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 19,208.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CVP02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	11.20	$ 46,931.06
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	11.20	$ 46,607.48
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.38	$ 12,014.77
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	4.54	$ 85,795.73
				SUBTOTAL	**$ 191,349.04**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	20.00	0%	$ 146,000.00
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	5.00	0%	$ 24,500.00
W5	TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM	M	$ 11,984.37	5.00	0%	$ 59,921.87
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	1.85	0%	$ 35,704.07
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	0.10	0%	$ 26,963.83
W7	TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)	M2	$ 83,320.54	0.40	0%	$ 33,328.22
H6	CONCRETO 3500 PSI (F'C=24,5 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 592,583.00	1.00	6%	$ 628,137.98
				SUBTOTAL	**$**	**954,555.96**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	11.30	$ 326,298.80
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	11.30	$ 133,735.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 460,034.30**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,605,939.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGUETAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24.5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CVP03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	10.80	$ 45,254.95
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	10.80	$ 44,942.93
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.29	$ 9,195.31
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	4.31	$ 81,411.08
				SUBTOTAL	**$ 180,804.27**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	20.00	0%	$ 146,000.00
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	5.00	0%	$ 24,500.00
W5	TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM	M	$ 11,984.37	5.00	0%	$ 59,921.87
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	1.85	0%	$ 35,704.07
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	0.20	0%	$ 53,927.66
W7	TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)	M2	$ 83,320.54	0.50	0%	$ 41,660.27
H6	CONCRETO 3500 PSI (F'C=24,5 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 592,583.00	1.00	6%	$ 628,137.98
				SUBTOTAL		**$ 989,851.85**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	10.80	$ 311,860.80
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	10.80	$ 127,818.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 439,678.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,610,335.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CVP04**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	4.50	$ 18,856.23
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.16	$ 5,126.30
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	1.89	$ 35,754.34
M2	ALQUILER PARALES METÁLICOS LARGOS (2.00 A 3.60MTS)	DÍA	$ 2,901.99	48.00	$ 139,295.57
M3	ALQUILERO DE CERCHA METÁLICA DE 3 MTS	DÍA	$ 4,178.87	28.00	$ 117,008.28
M4	ALQUILER CAMILLA EN MADERA 0.70*1.40 MTS	UND	$ 49,333.85	0.91	$ 44,941.88
				SUBTOTAL	**$ 360,982.59**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W5	TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM	M	$ 11,984.37	3.33	5%	$ 41,941.11
H6	CONCRETO 3500 PSI (F'C=24,5 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 592,583.00	1.00	6%	$ 628,137.98
DD35	CASETON PERDIDO ICOPOR 50/50	M2	$ 58,500.00	2.86	0%	$ 167,134.50
				SUBTOTAL		**$ 837,213.59**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	4.50	$ 129,942.00
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	4.50	$ 129,942.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 259,884.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,458,080.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CT01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	6.60	$ 27,663.94
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	1.04	$ 33,224.85
EQE013	ALQUILER FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	DÍA	$ 3,500.00	0.06	$ 210.00
EQE029	ALQUILER BOMBA ESTACIONARIA, PARA BOMBEO DE CONCRETO.	HORA	$ 63,225.00	2.00	$ 126,450.00
				SUBTOTAL	**$ 187,548.80**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H9	CONCRETO 4000 PSI (F'C=28 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 620,388.00	1.10	0%	$ 682,426.80
ALB009	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	UND	$ 361,246.00	0.30	0%	$ 108,373.80
CAP006	TABLA CHAPA 10 X 1.8 A 2.0CM X 2.90M	UND	$ 33,247.35	6.00	0%	$ 199,484.08
ALB133	PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR	CAJA	$ 2,961.49	6.00	0%	$ 17,768.93
ALB008	CURADOR CONCRETO-MORTERO ANTISOL BLANCO (20KG)	UND	$ 234,504.00	0.62	0%	$ 145,626.98
ALB004	PLASTOCRETE DM (20KG)	UND	$ 385,455.00	0.12	0%	$ 46,254.60
R18	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS SIKA 1	KG	$ 21,950.00	9.00	5%	$ 207,427.50
				SUBTOTAL		**$ 1,407,362.70**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	8.00	$ 231,008.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	8.00	$ 94,680.00
						SUBTOTAL	**$ 325,688.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,920,599.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CT02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.64	$ 15,252.59
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	1.04	$ 33,224.85
EQE013	ALQUILER FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	DÍA	$ 3,500.00	0.06	$ 210.00
EQE029	ALQUILER BOMBA ESTACIONARIA, PARA BOMBEO DE CONCRETO.	HORA	$ 63,225.00	2.00	$ 126,450.00
				SUBTOTAL	**$ 175,137.44**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB010	CONCRETO 4000 PSI (F'C=28 MPS) GRAVILLA COMÚN, PREMEZCLADO	M3	$ 449,286.00	1.10	0%	$ 494,214.60
ALB009	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	UND	$ 361,246.00	0.30	0%	$ 108,373.80
ALB022	DISTANCIADOR CM - 20 CLIP 6,5 MM - 5/8"	UND	$ 369.37	150.00	0%	$ 55,404.96
CAP006	TABLA CHAPA 10 X 1.8 A 2.0CM X 2.90M	UND	$ 33,247.35	8.00	0%	$ 265,978.78
CAP007	REPISA DE MADERA DE 8 X4 CMS X 3 M EN ORDINARIO	UND	$ 44,366.59	7.00	0%	$ 310,566.11
CAP008	DURMIENTE PINO 2" X 4" X 3.96 M DIMENSIONADO 4,5 X 9,5 CM	UND	$ 24,150.88	3.00	0%	$ 72,452.64
ALB133	PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR	CAJA	$ 2,961.49	8.00	0%	$ 23,691.90
ALB008	CURADOR CONCRETO-MORTERO ANTISOL BLANCO (20KG)	UND	$ 234,504.00	0.62	0%	$ 145,626.98
CAP007	REPISA DE MADERA DE 8 X4 CMS X 3 M EN ORDINARIO	UND	$ 44,366.59	0.12	0%	$ 5,323.99
ALB004	PLASTOCRETE DM (20KG)	UND	$ 385,455.00	0.12	0%	$ 46,254.60
R18	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS SIKA 1	KG	$ 21,950.00	9.00	0%	$ 197,550.00
				SUBTOTAL		**$ 1,725,438.37**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	10.00	$ 288,760.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	10.00	$ 118,350.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 407,110.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,307,686.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.

UNIDAD DE MEDIDA: KG **A.P.U No.** **A01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.04	$ 167.61
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 167.61**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 6,137.00	1.00	5.00%	$ 6,443.85
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	0.03		$ 219.00
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 6,662.85**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.04	$ 1,155.04
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,155.04**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.05	$ 1,575.00
				SUBTOTAL	**1,575.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,561.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)

UNIDAD DE MEDIDA: KG **A.P.U No.** **A02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.01	$ 41.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 41.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5MM	KG	$ 6,695.43	1.00	6%	$ 7,097.15
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	0.05	0%	$ 365.00
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 7,462.15**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.01	$ 288.76
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 288.76**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,293.00**

COMPONENTE 6.
ESTRUCTURA METÁLICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: KG **A.P.U No.** **ESM001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.15	$ 1,520.54
M52	ALQUILER EQUIPO DE SOLDADURA	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 561.56
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,082.10**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K22	TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 "	UND	$ 49.00	2.00	5.00%	$ 102.90
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.01	5.00%	$ 755.37
CC10	SOLDADURA ELECTRODO 6013 1/8	KG	$ 19,900.00	0.10	5.00%	$ 2,089.50
A9	ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50	KG	$ 14,500.00	1.00	5.00%	$ 15,225.00
				SUBTOTAL	**$**	**18,172.77**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 5	CUADRILLA TIPO 5 (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1)			$ 350,472.00	$ 43,809.00	0.15	$ 6,571.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,571.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.05	$ 1,575.00
				SUBTOTAL	**1,575.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 28,401.00**

COMPONENTE 6.
ESTRUCTURA METÁLICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SENDEROS DE MANTENIMIENTO EN REJILLA TIPO IRVING, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y BARANDA DE SEGURIDAD

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ESM002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.75	$ 7,602.70
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,602.70**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A9	ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50	KG	$ 14,500.00	5.00		$ 72,500.00
A8	PLATINA 2 X 3/16	M	$ 12,022.26	1.20		$ 14,426.72
X37	PINTURA ANTICORROSIVA	GALÓN	$ 23,900.00	0.03		$ 717.00
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.03		$ 3,597.00
				SUBTOTAL		**$ 91,240.72**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	0.75	$ 41,222.25
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 41,222.25**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	4.00	$ 6,000.00
				SUBTOTAL	**6,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 146,066.00**

COMPONENTE 6.
ESTRUCTURA METÁLICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ESCALERA DE GATO EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSPECCIÓN Y SEGÚN DETALLE. SE INCLUYE PERNOS, PLATINAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ESM003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	1.00	$ 10,136.93
M52	ALQUILER EQUIPO DE SOLDADURA	DÍA	$ 59,900.00	0.03	$ 1,871.88
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 12,008.81**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A9	ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50	KG	$ 14,500.00	10.00		$ 145,000.00
A8	PLATINA 2 X 3/16	M	$ 12,022.26	1.00		$ 12,022.26
X37	PINTURA ANTICORROSIVA	GALÓN	$ 23,900.00	0.03		$ 717.00
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.03		$ 3,597.00
				SUBTOTAL		**$ 161,336.26**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	1.00	$ 54,963.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 54,963.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	2.00	$ 3,000.00
				SUBTOTAL	**3,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 231,308.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-MM09**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.03	$ 108.95
M36	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.00	$ 229.79
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 338.74**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.10		$ 2,499.00
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.25		$ 32.65
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,531.65**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.03	$ 1,058.49
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,058.49**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,929.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: B02 - APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA VEGETAL Y MUSGO SOBRE CUBIERTA UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-CU01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.05	$ 209.51
M36	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.03	$ 1,767.60
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.02	$ 354.05
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,331.17**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.20	5%	$ 5,247.90
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.10	5%	$ 13.71
B11	CEPILLO GRATA DE ALAMBRE	UND	$ 12,868.45	0.10	5%	$ 1,351.19
DD5	HERBICIDA	LITRO	$ 32,400.00	0.04	5%	$ 1,360.80
DD6	CLORURO DE BENZALCONIO O DIDOGEN	GALÓN	$ 105,000.00	0.10	5%	$ 11,025.00
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 18,998.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.05	$ 1,443.80
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.01	$ 435.28
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,879.08**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 23,209.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-CU02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.23	$ 942.83
LL034	CEPILLO DE CERDA PLÁSTICA	UND	$ 7,299.90	0.05	$ 365.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,307.83**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	3.00	5%	$ 411.36
ALB58	#N/D	#N/D	#N/D	0.02		#N/D
ALB59	#N/D	#N/D	#N/D	0.02		#N/D
				SUBTOTAL		**#N/D**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.23	$ 6,497.24
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,497.24**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **#N/D**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PELADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-CU03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.41	$ 1,734.77
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.21	$ 3,908.71
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,643.49**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
LL013	ANTICORROSIVO	GALÓN	$ 67,900.00	0.01	5%	$ 712.95
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 712.95**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	0.24	$ 19,424.13
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.06	$ 4,352.82
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 23,776.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 30,133.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)

UNIDAD DE MEDIDA: M

A.P.U No. RES-CU04

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.17	$ 695.59
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.06	$ 1,175.45
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.05	5%	$ 6,294.75
X43	PINTURA ESMALTE MATE PARA METAL COLOR MADERA. PINTUCO O SIMILAR	GALÓN	$ 41,900.00	0.05	5%	$ 2,199.75
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 8,494.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	0.07	$ 5,698.82
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.03	$ 2,176.41
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,875.23**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 18,241.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-CU05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.17	$ 712.35
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.06	$ 1,203.77
M36	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.02	$ 1,502.46
M52	ALQUILER EQUIPO DE SOLDADURA	DÍA	$ 59,900.00	0.02	$ 1,272.88
				SUBTOTAL	**$ 4,691.46**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.15	5%	$ 18,884.25
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.15	5%	$ 20.57
DD9	DISOLVENTE DE PINTURA	GALÓN	$ 87,300.00	0.15	5%	$ 13,749.75
X37	PINTURA ANTICORROSIVA	GALÓN	$ 23,900.00	0.15	5%	$ 3,764.25
O93	SOLDADURA ELECTRODO 6011 1/8	KG	$ 14,580.00	0.30	5%	$ 4,592.70
				SUBTOTAL	**$**	**41,011.52**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.17	$ 4,908.92
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.04	$ 3,105.01
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,013.93**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 53,717.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, LIJADO MASILLADO, PINTURA SOBRE ZONAS EFECTADAS Y REINSTALACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **RES-EM01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	1.00	$ 2,184.64
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.38	$ 7,081.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 9,265.64**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
R1	CONCENTRADO INMUNIZANTE D-WT	LITRO	$ 668,380.76	0.01	0%	$ 6,683.81
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.01	0%	$ 1,199.00
X41	BARNIZ PARA MADERA	GALÓN	$ 24,900.00	0.01	0%	$ 249.00
K31	MASILLA PARA MADERAS POROSIL	GALÓN	$ 139,600.00	0.01	0%	$ 1,396.00
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	0.25	0%	$ 972.15
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	0.25	0%	$ 1,225.00
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	1.00	0%	$ 1,800.00
D37	VIDRIO TEMPLADO 4 MM TIPO ENERGY ADVANTAGE.	M2	$ 1,220,524.00	0.25	0%	$ 305,131.00
				SUBTOTAL	**$**	**318,655.96**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	1.00	$ 36,148.00
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.13	$ 9,068.38
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 45,216.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 373,138.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **RES-EM02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	4.00	$ 8,738.56
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 22,900.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
R1	CONCENTRADO INMUNIZANTE D-WT	LITRO	$ 668,380.76	0.01	0%	$ 8,354.76
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.01	0%	$ 1,498.75
X41	BARNIZ PARA MADERA	GALÓN	$ 24,900.00	0.01	0%	$ 311.25
K31	MASILLA PARA MADERAS POROSIL	GALÓN	$ 139,600.00	0.01	0%	$ 1,745.00
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	0.31	0%	$ 1,215.19
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	0.31	0%	$ 1,531.25
k7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	1.25	0%	$ 2,250.00
D37	VIDRIO TEMPLADO 4 MM TIPO ENERGY ADVANTAGE.	M2	$ 1,220,524.00	0.31	0%	$ 381,413.75
				SUBTOTAL	**$**	**398,319.95**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	2.00	$ 72,296.00
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.25	$ 18,136.75
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 90,432.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 511,653.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTAURACIÓN INTEGRAL DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO EN MADERA (2M DE ANCHO POR 3.6M DE ALTO). INCLUYE SUMINISTRO DE VIDRIOS, ACABADO EN PINTURA Y GIRO DE BISAGRAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **RES-EM05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	5.50	$ 12,015.52
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	3.00	$ 56,648.02
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 68,663.54**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K31	MASILLA PARA MADERAS POROSIL	GALÓN	$ 139,600.00	0.50	0%	$ 69,800.00
R1	CONCENTRADO INMUNIZANTE D-WT	LITRO	$ 668,380.76	0.06	0%	$ 40,102.85
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	0.25	0%	$ 1,225.00
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	1.00	0%	$ 1,800.00
JJ278	SILICONA ANTIHONGOS 280 ML	UND	$ 31,900.00	1.00	0%	$ 31,900.00
D32	VIDRIO DE SILICATO SODOCÁLCICO TEMPLADO, INCOLORO, DE 8 MM DE ESPESOR.	M2	$ 1,634,216.00	7.00	0%	$ 11,439,512.00
				SUBTOTAL	**$**	**11,584,339.85**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 14	CUADRILLA TIPO 14 (RESTAURADOR + AUXILIAR DE RESTAURACIÓN + CARPINTERO + AYUDANTE T2)			$ 1,202,152.00	$ 150,269.00	1.00	$ 150,269.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	8.00	$ 94,680.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 244,949.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 11,897,952.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIE DERECHO EN MADERA, SECCIONES DE 0,15 X 0,15 M, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO, CON MADERA NUEVA, DEL GRUPO ES4 SECADA E INMUNIZADA EN CÁMARA. INCLUYE LIMPIEZA BASAMENTO EN PIEDRA

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** RES-EM06

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	6.00	$ 13,107.84
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 13,107.84**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W14	PIE DERECHO 15X15 CMS. MADERA TIPO ES4, INMUNIZADA EN CÁMARA	M	$ 90,078.40	1.00	1%	$ 90,979.19
LL042	COLA DE CONEJO	GRAMO	$ 1,847.33	5.00	0%	$ 9,236.66
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 100,215.85**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	9.15	$ 330,754.20
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	1.00	$ 11,835.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 342,589.20**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	28.50	$ 42,750.00
				SUBTOTAL	**42,750.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 498,663.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTAURACIÓN BASAMENTO EN PIEDRA PIES DERECHOS QUE FUERON REEMPLAZADOS POR OTROS ELEMENTOS O CUYA MADERA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **RES-EM07**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
CC	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA CC PINTURA X HORA	HR	$ 1,282.20	1.60	$ 2,051.52
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.19	$ 3,587.71
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,639.23**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W14	PIE DERECHO 15X15 CMS. MADERA TIPO ES4, INMUNIZADA EN CÁMARA	M	$ 90,078.40	1.00	0%	$ 90,078.40
LL042	COLA DE CONEJO	GRAMO	$ 1,847.33	10.00	3%	$ 19,027.53
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 109,105.93**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	0.60	$ 21,688.80
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.50	$ 5,917.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 27,606.30**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 142,351.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: APLICACIÓN DE INMUNIZANTE TIPO DURSBAN PARA ESTRUCTURA DE MADERA (APLICA PARA TODA LA ESTRUCTURA EN MADERA-INMUNOLÓGICO)

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-EM09**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	0.10	$ 218.46
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.04	$ 755.31
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 973.77**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
R1	CONCENTRADO INMUNIZANTE D-WT	LITRO	$ 668,380.76	0.00	1%	$ 2,700.26
				SUBTOTAL		**$ 2,700.26**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	0.10	$ 8,026.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,026.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 11,701.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTITUCIÓN PIES DERECHO EN MADERA ACHAPO (16X16 CM) APROXIMADAMENTE UN METRO DE LARGO. INCLUYE LIJADO, MASILLA, INMUNIZACIÓN Y ACABADO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **RES-EM18**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	5.00	$ 10,923.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 10,923.20**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K31	MASILLA PARA MADERAS POROSIL	GALÓN	$ 139,600.00	0.02	3%	$ 2,875.76
R1	CONCENTRADO INMUNIZANTE D-WT	LITRO	$ 668,380.76	0.03	2%	$ 23,270.34
LL042	COLA DE CONEJO	GRAMO	$ 1,847.33	1.00	2%	$ 1,884.28
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	1.00	1%	$ 3,927.50
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.05	1%	$ 6,054.95
W22	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M	UND	$ 1,707,694.96	1.00	2%	$ 1,741,848.85
					SUBTOTAL	**$ 1,779,861.69**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	5.00	$ 401,325.00
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.50	$ 36,273.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 437,598.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,228,383.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 15 X 35. LONGITUD < 3M (SOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **MAD-01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	5.50	$ 12,015.52
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	0.25	$ 1,595.49
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 27,773.02**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W18	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 15 X 35. LONGITUD < 3M	UND	$ 1,376,982.09	1.00	0%	$ 1,376,982.09
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	6.00	0%	$ 65,677.28
CC15	PLATINA 1/2" DE 34 X 62 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 1 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 194,293.50	0.50	0%	$ 97,146.75
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,539,806.12**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	2.00	$ 72,296.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	2.00	$ 47,340.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 119,636.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	78.00	$ 117,000.00
				SUBTOTAL	**117,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,804,215.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **MAD-02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	5.45	$ 11,906.29
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 32,450.25**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W19	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M	UND	$ 1,584,238.28	1.00	3%	$ 1,631,765.43
CC16	PLATINA 1/2" DE 50 X 48 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 2 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 234,651.90	0.50	0%	$ 117,325.95
CC17	PLATINA 1/2" DE 15 X 35 CM DE ACUERDO A DETALLE 3 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 73,066.66	0.50	3%	$ 37,629.33
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	12.00	0%	$ 131,354.56
				SUBTOTAL		**$ 1,918,075.27**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	2.00	$ 72,296.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	2.00	$ 47,340.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 119,636.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	89.00	$ 133,500.00
				SUBTOTAL	**133,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,203,662.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **MAD-03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	5.49	$ 11,993.68
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 32,537.63**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W20	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M	UND	$ 4,248,925.46	1.00	0%	$ 4,248,925.46
CC21	PLATINA 3" X 1/4 DE ACUERDO A DETALLE DE ANCLAJE DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 20,251.87	0.50	0%	$ 10,125.93
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	8.00	0%	$ 87,569.71
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 4,346,621.10**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	2.00	$ 72,296.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	2.00	$ 47,340.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 119,636.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	223.00	$ 334,500.00
				SUBTOTAL	**334,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,833,295.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **MAD-04**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	5.49	$ 11,993.68
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 32,537.63**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W21	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M	UND	$ 294,865.42	1.00	0%	$ 294,865.42
CC21	PLATINA 3" X 1/4 DE ACUERDO A DETALLE DE ANCLAJE DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 20,251.87	0.50	0%	$ 10,125.93
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	8.00	0%	$ 87,569.71
				SUBTOTAL		**$ 392,561.06**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	2.00	$ 72,296.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	2.00	$ 47,340.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 119,636.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	18.00	$ 27,000.00
				SUBTOTAL	**27,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 571,735.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **MAD-05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	5.49	$ 11,993.68
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 32,537.63**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W22	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M	UND	$ 1,707,694.96	1.00	0%	$ 1,707,694.96
CC21	PLATINA 3" X 1/4 DE ACUERDO A DETALLE DE ANCLAJE DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 20,251.87	0.50	0%	$ 10,125.93
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	8.00	0%	$ 87,569.71
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,805,390.59**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	2.00	$ 72,296.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	2.00	$ 47,340.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 119,636.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	102.00	$ 153,000.00
				SUBTOTAL	**153,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,110,564.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** MAD-06

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	5.49	$ 11,993.68
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 32,537.63**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W23	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M	UND	$ 480,395.75	1.00	0%	$ 480,395.75
CC17	PLATINA 1/2" DE 15 X 35 CM DE ACUERDO A DETALLE 3 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 73,066.66	0.50	0%	$ 36,533.33
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	12.00	0%	$ 131,354.56
CC15	PLATINA 1/2" DE 34 X 62 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 1 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 194,293.50	0.50	0%	$ 97,146.75
				SUBTOTAL		**$ 745,430.39**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	2.00	$ 72,296.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	2.00	$ 47,340.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 119,636.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	24.00	$ 36,000.00
				SUBTOTAL	**36,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 933,604.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M (PAR, TIRANTE, VIGA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **MAD-07**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	5.49	$ 11,993.68
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 32,537.63**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W24	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M	UND	$ 1,207,038.69	1.00	0%	$ 1,207,038.69
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	6.00	0%	$ 65,677.28
CC16	PLATINA 1/2" DE 50 X 48 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 2 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 234,651.90	0.50	0%	$ 117,325.95
CC18	PLATINA 1/2" DE 43 X 9 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 4 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 124,592.95	0.50	0%	$ 62,296.47
					SUBTOTAL	**$ 1,452,338.39**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	2.00	$ 72,296.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	2.00	$ 47,340.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 119,636.00**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	64.00	$ 96,000.00
				SUBTOTAL	**96,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,700,512.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M (CORREA, LIMA HOYA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **MAD-08**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	5.49	$ 11,993.68
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 32,537.63**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W25	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M	UND	$ 827,557.61	1.00	0%	$ 827,557.61
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	12.00	0%	$ 131,354.56
CC16	PLATINA 1/2" DE 50 X 48 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 2 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 234,651.90	0.50	0%	$ 117,325.95
CC18	PLATINA 1/2" DE 43 X 9 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 4 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 124,592.95	0.50	0%	$ 62,296.47
				SUBTOTAL	**$**	**1,138,534.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	2.00	$ 72,296.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	2.00	$ 47,340.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 119,636.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	40.00	$ 60,000.00
				SUBTOTAL	**60,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,350,708.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **MAD-09**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	5.49	$ 11,993.68
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 32,537.63**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W26	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M	UND	$ 150,560.74	1.00	0%	$ 150,560.74
CC19	PLATINA 1/2" DE 63 X 19.5 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 5 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 164,105.41	0.50		$ 82,052.71
CC21	PLATINA 3" X 1/4 DE ACUERDO A DETALLE DE ANCLAJE DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 20,251.87	0.50		$ 10,125.93
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	8.00		$ 87,569.71
					SUBTOTAL	**$ 330,309.08**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	2.00	$ 72,296.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	2.00	$ 47,340.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 119,636.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	6.00	$ 9,000.00
				SUBTOTAL	**9,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 491,483.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **MAD-10**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	5.49	$ 11,993.68
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 32,537.63**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W29	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M	UND	$ 246,256.90	1.00	0%	$ 246,256.90
CC18	PLATINA 1/2" DE 43 X 9 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 4 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 124,592.95	0.50	0%	$ 62,296.47
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	8.00	0%	$ 87,569.71
CC21	PLATINA 3" X 1/4 DE ACUERDO A DETALLE DE ANCLAJE DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 20,251.87	0.50	0%	$ 10,125.93
				SUBTOTAL		**$ 406,249.02**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	2.00	$ 72,296.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	2.00	$ 47,340.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 119,636.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	12.00	$ 18,000.00
				SUBTOTAL	**18,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 576,423.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M (ARRIOSTRE, DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **MAD-11**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	2.63	$ 5,745.60
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 26,289.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W27	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M5 M	UND	$ 182,884.29	1.00	0%	$ 182,884.29
CC19	PLATINA 1/2" DE 63 X 19.5 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 5 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 164,105.41	0.50		$ 82,052.71
CC21	PLATINA 3" X 1/4 DE ACUERDO A DETALLE DE ANCLAJE DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 20,251.87	0.50		$ 10,125.93
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	8.00		$ 87,569.71
					SUBTOTAL	**$ 362,632.63**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	1.50	$ 54,222.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	1.50	$ 35,505.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 89,727.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	6.00	$ 9,000.00
				SUBTOTAL	**9,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 487,649.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **MAD-12**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	2.63	$ 5,745.60
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 26,289.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W28	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M	UND	$ 74,906.39	1.00	0%	$ 74,906.39
CC19	PLATINA 1/2" DE 63 X 19.5 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 5 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 164,105.41	1.00	0%	$ 164,105.41
CC21	PLATINA 3" X 1/4 DE ACUERDO A DETALLE DE ANCLAJE DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 20,251.87	0.50	0%	$ 10,125.93
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	12.00	0%	$ 131,354.56
					SUBTOTAL	**$ 380,492.29**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	1.50	$ 54,222.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	1.50	$ 35,505.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 89,727.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	2.00	$ 3,000.00
				SUBTOTAL	**3,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 499,509.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA, DIAGONAL, PAR, SOBRE PAR). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **MAD-13**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	4.32	$ 9,437.65
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	1.62	$ 30,589.93
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 46,409.53**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W29	LIMATÓN EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 9 CM. LONGITUD < 3 M	UND	$ 246,256.90	1.00	0%	$ 246,256.90
CC18	PLATINA 1/2" DE 43 X 9 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 4 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 124,592.95	0.50	0%	$ 62,296.47
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	12.00	0%	$ 131,354.56
CC15	PLATINA 1/2" DE 34 X 62 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 1 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 194,293.50	0.50	0%	$ 97,146.75
				SUBTOTAL		**$ 537,054.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	3.00	$ 108,444.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	3.00	$ 71,010.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 179,454.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	20.00	$ 30,000.00
				SUBTOTAL	**30,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 792,918.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 17 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **MAD-14**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	4.32	$ 9,437.65
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	1.62	$ 30,589.93
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 46,409.53**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W25	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M	UND	$ 827,557.61	1.20	0%	$ 993,069.14
CC18	PLATINA 1/2" DE 43 X 9 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 4 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 124,592.95	0.50	0%	$ 62,296.47
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	12.00	0%	$ 131,354.56
CC15	PLATINA 1/2" DE 34 X 62 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 1 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 194,293.50	0.50	0%	$ 97,146.75
				SUBTOTAL	**$**	**1,283,866.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	3.00	$ 108,444.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	3.00	$ 71,010.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 179,454.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	70.00	$ 105,000.00
				SUBTOTAL	**105,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,614,730.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 13 CM. LONGITUD 3 M A 5 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **MAD-15**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	4.32	$ 9,437.65
M53	ALQUILER MALACATE DE MANIVELA CON CABLE CAPACIDAD 650KG	DÍA	$ 6,381.95	1.00	$ 6,381.95
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	1.62	$ 30,589.93
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 46,409.53**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W25	POSTE EN EUCALIPTO INMUNIZADO, DIÁMETRO 11-12 CM. LONGITUD > 6 M	UND	$ 827,557.61	1.05	0%	$ 868,935.50
CC18	PLATINA 1/2" DE 43 X 9 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 4 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 124,592.95	0.50		$ 62,296.47
CC14	PERNO DE 3/8 X 6" CON TUERCA	UND	$ 10,946.21	12.00		$ 131,354.56
CC15	PLATINA 1/2" DE 34 X 62 CM APROXIMADAMENTE DE ACUERDO A DETALLE 1 DE PLANO DE CUBIERTA EN MADERA	UND	$ 194,293.50	0.50		$ 97,146.75
				SUBTOTAL		**$ 1,159,733.28**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	3.00	$ 108,444.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	3.00	$ 71,010.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 179,454.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	42.00	$ 63,000.00
				SUBTOTAL	**63,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,448,597.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS (SIMILAR A EXISTENTE)

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CUB001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.09	$ 1,770.25
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,817.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ443	CANALETA EN LÁMINA GALVANIZADA DE 20 X 24CM CALIBRE 22. INCLUYE GANCHOS Y SOLDADURA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	$ 57,428.83	1.00	0.00%	$ 57,428.83
X37	PINTURA ANTICORROSIVA	GALÓN	$ 23,900.00	0.01	5.00%	$ 250.95
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.01	5.00%	$ 1,258.95
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 58,938.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,219.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,219.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 68,976.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM

UNIDAD DE MEDIDA: M

A.P.U No. CUB002

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,240.55
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.18	$ 3,304.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,545.02**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB253	CINTA TAPAGOTERAS TEXSA TAPE 10X10	M	$ 4,469.55	1.00	5.00%	$ 4,693.03
JJ116	CHAZO DE FIJACIÓN Ø1/4" X 1 1/2"	UND	$ 455.33	4.00	5.00%	$ 1,912.40
CC11	FLANCHE 25 CM X 2,4 M CAL 26	UND	$ 26,906.56	0.43	5.00%	$ 12,148.31
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 18,753.74**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.30	$ 12,052.66
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,052.66**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 35,351.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ALERO EN MACHIMBRE, ANCHO 50 CM

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CUB003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.00	$ 4,190.27
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.38	$ 7,081.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 11,271.28**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K32	MACHIMBRE PINO 9MMX9CMX3.2 METROS	UND	$ 15,900.00	1.73	5.00%	$ 28,882.35
LL041	CLAVOS COMÚN CON CABEZA DE 3"	CAJA	$ 5,941.92	0.10	5.00%	$ 623.90
W2	REPISAS ORDINARIO 04X08X300	UND	$ 26,527.26	1.00	5.00%	$ 27,853.62
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 57,359.87**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 97,507.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CUB006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.00	$ 4,190.27
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.38	$ 7,081.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 11,271.28**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CC12	TEJA DE BARRO CARTABÓN 37 X 16 CM	UND	$ 1,950.00	30.00	5.00%	$ 61,425.00
CC9	GANCHO TEJA ESTRUCTURA METÁLICA 14CM CAL 12	UND	$ 630.55	4.00	5.00%	$ 2,648.29
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.01	5.00%	$ 3,509.70
CC13	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE 3MM	M2	$ 28,290.00	1.00	5.00%	$ 29,704.50
				SUBTOTAL		**$ 97,287.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 137,435.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CUB007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.38	$ 1,592.30
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.14	$ 2,690.78
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,283.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CC8	TEJA PERFIL 7 #6 183X92CM	UND	$ 42,677.12	0.59	10.00%	$ 27,883.60
CC9	GANCHO TEJA ESTRUCTURA METÁLICA 14CM CAL 12	UND	$ 630.55	2.00	5.00%	$ 1,324.15
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 29,207.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.38	$ 10,972.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,972.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 44,464.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA, DISTINTAS MEDIDAS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CUB010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.38	$ 1,592.30
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.14	$ 2,690.78
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,283.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$** -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.47	$ 13,571.72
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 13,571.72**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 17,855.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CUB016**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.00	$ 4,190.27
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.38	$ 7,081.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 11,271.28**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CC9	GANCHO TEJA ESTRUCTURA METÁLICA 14CM CAL 12	UND	$ 630.55	4.00	5.00%	$ 2,648.29
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.01	5.00%	$ 3,509.70
CC13	MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE 3MM	M2	$ 28,290.00	1.00	5.00%	$ 29,704.50
				SUBTOTAL		**$ 35,862.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 76,010.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RES-MM01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.20	$ 838.05
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.02	$ 434.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,272.36**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H31	SELLO DE POLIURETANO ULTRA FLEXIBLE BLANCO (CORONA)	UND	$ 24,900.00	0.01	5%	$ 261.45
LL093	RESINA EPÓXICA	TUBO	$ 24,779.24	0.05	5%	$ 1,300.91
H34	MORTERO 1:3 DE ARGAMASA	M3	$ 1,198,606.00	0.001	5%	$ 755.12
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,317.48**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	0.20	$ 16,053.00
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.03	$ 2,176.41
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 18,229.41**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 21,819.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-MM02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	0.10	$ 151.30
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.04	$ 708.10
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 859.40**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.20	5%	$ 27.42
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.10	5%	$ 2,623.95
DD10	TEXAPON	GALÓN	$ 46,363.64	0.10	5%	$ 4,868.18
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 7,519.56**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO KK	CUADRILLA TIPO KK ASEO (2 OPERARIOS)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	0.08	$ 1,893.60
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.01	$ 725.47
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,619.07**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,998.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETIRO MECÁNICO DE PIEZAS AFECTADAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-MM03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.03	$ 127.80
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.03	$ 589.14
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 716.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	0.10	$ 7,705.44
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.04	$ 2,901.88
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,607.32**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR1	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.04	$ 7,666.67
				SUBTOTAL	**7,666.67**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 18,991.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-MM04**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.18	$ 750.06
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN-DIA	$ 18,882.67	0.19	$ 3,531.06
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,281.12**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
T16	LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6CM TERRACOTA	UND	$ 1,200.00	35.00	5%	$ 44,100.00
H17	MORTERO 1:4	M3	$ 616,530.00	0.01	5%	$ 6,473.57
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 6,137.00	1.00	5%	$ 6,443.85
O49	SIKA ANCHORFIX S ADHESIVO PARA ANCLAJES Y PEGA DE ELEMENTOS 300ML	TUBO	$ 95,900.00	0.05	5%	$ 5,034.75
					SUBTOTAL	**$ 62,052.17**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	0.60	$ 48,159.00
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.10	$ 7,254.70
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 55,413.70**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 121,747.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-MM05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.04	$ 167.61
M36	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.04	$ 2,828.17
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.02	$ 283.24
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,279.02**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD6	CLORURO DE BENZALCONIO O DIDOGEN	GALÓN	$ 105,000.00	0.10	5%	$ 11,025.00
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.10	5%	$ 13.71
B11	CEPILLO GRATA DE ALAMBRE	UND	$ 12,868.45	0.10	5%	$ 1,351.19
DD5	HERBICIDA	LITRO	$ 32,400.00	0.04	5%	$ 1,360.80
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.10	5%	$ 2,623.95
				SUBTOTAL	**$**	**16,374.65**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	0.02	$ 1,203.98
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.01	$ 435.28
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,639.26**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 21,293.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: INTERVENCIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD MEDIANTE BARRERA QUÍMICA A BASE DE SILANOS Y SILOXANOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RES-MM07**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.25	$ 5,237.84
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,237.84**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
O96	SIKAMUR INJECTOCREAM 100 CARTUCHO 300ML	UND	$ 55,900.00	0.14	0%	$ 7,985.71
O97	SIKA IMPER MUR	KG	$ 47,475.00	0.20	0%	$ 9,495.00
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 17,480.71**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.25	$ 36,095.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 36,095.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 58,814.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-MM09**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.03	$ 108.95
M36	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.00	$ 229.79
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 338.74**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.10		$ 2,499.00
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.25		$ 32.65
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,531.65**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.03	$ 1,058.49
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,058.49**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,929.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** **RMF001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	0.40	$ 605.22
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.15	$ 2,832.40
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,437.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.33	5.00%	$ 8,746.50
H3	CEMENTO GRIS	KG	$ 678.00	0.05	5.00%	$ 35.60
B01	ARENA DE PEÑA	M3	$ 165,600.00	0.02	5.00%	$ 2,898.00
DD10	TEXAPON	GALÓN	$ 46,363.64	0.10	5.00%	$ 4,868.18
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.17	5.00%	$ 22.85
				SUBTOTAL		**$ 16,571.13**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	0.45	$ 36,466.64
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.10	$ 7,254.70
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 43,721.34**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 63,730.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RMF003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.40	$ 1,676.11
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.15	$ 2,832.40
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,508.51**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H17	MORTERO 1:4	M3	$ 616,530.00	0.01	5.00%	$ 6,473.57
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	1.00	5.00%	$ 137.12
X03	ESTUCO ACRÍLICO INTERIOR Y EXTERIRO (CANECA X 30KG)	UND	$ 149,500.00	0.10	5.00%	$ 15,697.50
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 22,308.18**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.40	$ 11,550.40
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.10	$ 7,254.70
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 18,805.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 45,622.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RMF004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.40	$ 1,676.11
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.15	$ 2,832.40
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,508.51**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
X02	ESTUCO PARA INTERIORES	KG	$ 3,496.67	1.00	5.00%	$ 3,671.50
H17	MORTERO 1:4	M3	$ 616,530.00	0.00	6.00%	$ 2,614.09
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 6,285.59**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.40	$ 11,550.40
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.10	$ 7,254.70
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 18,805.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 29,599.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: EROSIÓN ZÓCALO EN CEMENTO: LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO ÁREA AFECTADA Y APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RMF006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	0.05	$ 75.65
M36	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.40	$ 28,281.66
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 28,357.32**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.10	5.00%	$ 2,623.95
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.50	5.00%	$ 68.56
R16	SILICATO DE ETILO	GALÓN	$ 15,775.66	0.20	5.00%	$ 3,312.89
B11	CEPILLO GRATA DE ALAMBRE	UND	$ 12,868.45	0.10	5.00%	$ 1,351.19
				SUBTOTAL		**$ 7,356.59**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.40	$ 4,734.00
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.02	$ 1,450.94
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,184.94**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 41,899.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: FACHADA: RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ÁREA CON JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTO.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RMF007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	0.16	$ 242.09
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.06	$ 1,132.96
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,375.05**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.20	5.00%	$ 5,247.90
H3	CEMENTO GRIS	KG	$ 678.00	0.01	5.00%	$ 4.27
B01	ARENA DE PEÑA	M3	$ 165,600.00	0.00	5.00%	$ 347.76
T15	MAMPUESTO FACHADA	UND	$ 3,461.21	1.00	5.00%	$ 3,634.27
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.10	5.00%	$ 13.71
				SUBTOTAL	**$**	**9,247.91**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.16	$ 1,893.60
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.03	$ 1,813.68
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,707.28**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.02	$ 102.00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.02	$ 613.33
				SUBTOTAL	**715.34**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,046.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LIMPIEZA MECÁNICA DE GRAFITIS POR MEDIO DE JABÓN NEUTRO, QUITA GRAFITIS Y APLICACIÓN DE AGUA A PRESIÓN, POR ACCIONES VANDÁLICAS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** **RMF008**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	0.50	$ 756.52
M36	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.06	$ 4,419.01
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.19	$ 3,540.50
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,716.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.20	5.00%	$ 5,247.90
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.10	5.00%	$ 13.71
DD10	TEXAPON	GALÓN	$ 46,363.64	0.05	5.00%	$ 2,434.09
B11	CEPILLO GRATA DE ALAMBRE	UND	$ 12,868.45	0.20	5.00%	$ 2,702.37
				SUBTOTAL	**$**	**10,398.08**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.50	$ 5,917.50
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.13	$ 9,358.56
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 15,276.06**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 34,390.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RMF009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.04	$ 167.61
M36	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.02	$ 1,414.08
m1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.02	$ 283.24
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,864.93**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.20	5.00%	$ 5,247.90
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.10	5.00%	$ 13.71
B11	CEPILLO GRATA DE ALAMBRE	UND	$ 12,868.45	0.10	5.00%	$ 1,351.19
DD5	HERBICIDA	LITRO	$ 32,400.00	0.04	5.00%	$ 1,360.80
DD6	CLORURO DE BENZALCONIO O DIDOGEN	GALÓN	$ 105,000.00	0.04	5.00%	$ 4,410.00
				SUBTOTAL		**$ 12,383.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.04	$ 1,155.04
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.01	$ 448.34
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,603.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,852.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ALFAJÍAS EN CONCRETO: LIMPIEZA CON AGUA Y TEXAPON AL 10%, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO SEGÚN REQUERIMIENTO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **RMF010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.20	$ 838.05
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.08	$ 1,416.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,254.26**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.20	5.00%	$ 5,247.90
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.10	5.00%	$ 13.71
B11	CEPILLO GRATA DE ALAMBRE	UND	$ 12,868.45	0.10	5.00%	$ 1,351.19
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.20	5.00%	$ 378.00
H34	MORTERO 1:3 DE ARGAMASA	M3	$ 1,198,606.00	0.02	5.00%	$ 25,170.73
				SUBTOTAL		**$ 32,161.53**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.20	$ 2,367.00
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.00	$ 298.89
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,665.89**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 37,082.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: EN PILASTRA: RESTITUCIÓN DE ELEMENTO FALTANTE EN PIEDRA MUÑECA, PIEZA COMPLETA.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RMF011**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.45	$ 1,885.62
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.17	$ 3,186.45
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,072.07**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
O35	PEGACOR BLANCO	KG	$ 2,089.60	5.00	5.00%	$ 10,970.40
Y16	PIEDRA MUÑECA	M2	$ 126,000.00	1.00	5.00%	$ 132,300.00
DD6	CLORURO DE BENZALCONIO O DIDOGEN	GALÓN	$ 105,000.00	0.33	5.00%	$ 36,382.50
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 179,652.90**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.45	$ 12,994.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,994.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 197,719.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RMF012**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	0.50	$ 756.52
M36	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.06	$ 4,419.01
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,175.53**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.20	5.00%	$ 5,247.90
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	1.00	5.00%	$ 137.12
R16	SILICATO DE ETILO	GALÓN	$ 15,775.66	1.00	5.00%	$ 16,564.44
B11	CEPILLO GRATA DE ALAMBRE	UND	$ 12,868.45	0.20	5.00%	$ 2,702.37
				SUBTOTAL		**$ 24,651.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.50	$ 5,917.50
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.13	$ 9,345.29
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 15,262.79**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 45,090.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** **RMF013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	1.60	$ 2,420.87
M36	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.40	$ 28,281.66
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.60	$ 11,329.60
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 42,032.14**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.20	5.00%	$ 5,247.90
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	1.00	5.00%	$ 137.12
DD6	CLORURO DE BENZALCONIO O DIDOGEN	GALÓN	$ 105,000.00	0.20	5.00%	$ 22,050.00
B11	CEPILLO GRATA DE ALAMBRE	UND	$ 12,868.45	0.20	5.00%	$ 2,702.37
				SUBTOTAL	**$**	**30,137.39**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	1.60	$ 18,936.00
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.25	$ 17,943.05
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 36,879.05**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 109,049.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RMY001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	1.60	$ 3,495.43
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.60	$ 11,329.60
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 14,825.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H29	CAL HIDRATADA	KG	$ 1,790.00	4.13		$ 7,383.75
H32	YESO	KG	$ 10,490.00	1.14		$ 11,906.15
H30	PIGMENTO PARA MORTEROS Y REVOQUES	KG	$ 64,352.81	1.00		$ 64,352.81
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	1.00		$ 3,888.61
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.63		$ 81.62
				SUBTOTAL	**$**	**87,612.94**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	1.82	$ 145,869.96
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.41	$ 29,904.89
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 175,774.86**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 278,213.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ROSETÓN DE D=.30M APROXIMÁDAMENTE: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DEL MOLDE PARA CUADRANTE FALTANTE Y RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO EN YESO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **RMY002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	4.00	$ 8,738.56
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	1.50	$ 28,324.01
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 37,062.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H29	CAL HIDRATADA	KG	$ 1,790.00	1.67	5.00%	$ 3,138.77
H14	CONCRETO 4000 PSI (F'C=28 MPS) GRAVILLA FINA, PREMEZCLADO	M3	$ 461,261.00	0.12	5.00%	$ 58,118.89
H32	YESO	KG	$ 10,490.00	1.67	5.00%	$ 18,394.22
H30	PIGMENTO PARA MORTEROS Y REVOQUES	KG	$ 64,352.81	0.33	5.00%	$ 22,298.25
W5	TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM	M	$ 11,984.37	0.33	5.00%	$ 4,152.59
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	0.33	5.00%	$ 1,347.40
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	5.00	5.00%	$ 685.60
				SUBTOTAL	**$**	**108,135.70**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	4.54	$ 364,666.51
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	1.03	$ 74,762.24
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 439,428.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 584,627.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 — **A.P.U No.** **RMY003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.22	$ 921.86
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.08	$ 1,557.82
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,479.68**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.20	5.00%	$ 5,247.90
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.10	5.00%	$ 13.71
B11	CEPILLO GRATA DE ALAMBRE	UND	$ 12,868.45	0.10	5.00%	$ 1,351.19
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.20	5.00%	$ 378.00
DD10	TEXAPON	GALÓN	$ 46,363.64	0.04	5.00%	$ 1,947.27
				SUBTOTAL		**$ 8,938.07**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.22	$ 2,603.70
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.01	$ 598.08
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,201.78**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 14,620.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA).

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RMY004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.00	$ 4,190.27
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,190.27**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	1.00	0.00%	$ 1,800.00
X39	PINTURA VINILO TIPO 1 PARA INTERIOR	GALÓN	$ 79,800.00	0.20	5.00%	$ 16,758.00
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.05	0.00%	$ 2,995.00
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 21,553.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 54,619.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PROTECCIÓN TEMPORAL DE MOLDURAS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PRO013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
T1	HERRAMIENTA MENOR - VARIOS X HORA	HR	$ 10,077.65	0.40	$ 4,031.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,031.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB165	TELA QUIRÚRGICA DE 60 GR YUMBOLÓN DE 5MM DE ESPESOR	M2	$ 6,669.36	0.70	5.00%	$ 4,901.98
ALB161	CARTÓN CORRUGADO	M2	$ 2,108.01	0.50	5.00%	$ 1,106.71
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 6,008.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 16	CUADRILLA TIPO 16 (RESTAURADOR + 2 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 1,245,560.00	$ 155,695.00	0.60	$ 93,417.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 93,417.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 103,457.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTITUCIÓN DE ZÓCALO EN PIEDRA MUÑECA H VARIABLE

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RST-MO14**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,257.08
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,257.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
h7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	0.10	0%	$ 55,338.20
Y16	PIEDRA MUÑECA	M2	$ 126,000.00	0.25	0%	$ 31,500.00
DD6	CLORURO DE BENZALCONIO O DIDOGEN	GALÓN	$ 105,000.00	0.10	0%	$ 10,500.00
				SUBTOTAL		**$ 97,338.20**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.05	$ 3,627.35
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.50	$ 14,438.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 18,065.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 116,661.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **MMA004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.67	$ 2,793.52
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.25	$ 4,720.67
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,514.18**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
T18	BLOQUE #5 ESTÁNDAR 12 X 20 X 30 CM	UND	$ 1,857.76	16.67	5.00%	$ 32,510.80
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.010	5.00%	$ 7,019.41
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 39,530.21**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.67	$ 19,250.67
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,250.67**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 66,295.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=45 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **MMA006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	2.00	$ 8,380.55
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 22,542.55**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
T18	BLOQUE #5 ESTÁNDAR 12 X 20 X 30 CM	UND	$ 1,857.76	16.67	0.00%	$ 30,962.67
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.02	6.00%	$ 13,463.89
T19	LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 6 CM	UND	$ 1,100.00	50.00	6.00%	$ 58,300.00
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 102,726.56**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	2.00	$ 57,752.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,752.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 183,021.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **MMA007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.30	$ 5,447.35
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.49	$ 9,205.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 14,652.66**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
T18	BLOQUE #5 ESTÁNDAR 12 X 20 X 30 CM	UND	$ 1,857.76	16.67	0.00%	$ 30,962.67
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.02	5.00%	$ 13,336.87
T19	LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 6 CM	UND	$ 1,100.00	50.00	5.00%	$ 57,750.00
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 102,049.54**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.30	$ 37,538.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 37,538.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 154,241.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MURO DOBLE EN MAMPOSTERÍA COMPUESTO DE BLOQUE N3 Y N5, ESPESOR 20 CM

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **MMA008**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.67	$ 6,997.76
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.63	$ 11,825.27
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 18,823.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
T18	BLOQUE #5 ESTÁNDAR 12 X 20 X 30 CM	UND	$ 1,857.76	16.67	5.00%	$ 32,510.80
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.02	5.00%	$ 11,114.06
t20	BLOQUE #3 ESTÁNDAR 7X20X30CM	UND	$ 1,223.94	16.67	5.00%	$ 21,418.88
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 65,043.74**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.67	$ 48,222.92
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 48,222.92**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 132,090.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ML02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.70	$ 4,194.87
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,194.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
k20	PLACA FIBRO SB 8MMX1,22X2,44	UND	$ 64,160.00	0.34	5%	$ 22,631.01
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.76	5%	$ 31,048.58
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.34	5%	$ 8,369.87
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	15.00	5%	$ 1,354.50
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	14.00	5%	$ 720.30
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	4.00	5%	$ 474.60
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.01	5%	$ 126.18
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.04	5%	$ 2,246.25
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.20	5%	$ 378.00
X12	PINTURA VINILO PARA FONDEO Y PRIMERA MANO.	GALÓN	$ 33,200.00	0.04	5%	$ 1,394.40
				SUBTOTAL		**$ 68,743.69**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.82	$ 40,192.30
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 40,192.30**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 113,131.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM E=30 A 45 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** ML04

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.70	$ 4,218.98
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.26	$ 4,928.38
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 9,147.36**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
k20	PLACA FIBRO SB 8MMX1,22X2,44	UND	$ 64,160.00	0.68	0%	$ 43,628.80
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.76	2%	$ 30,161.48
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.34	2%	$ 8,130.73
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	20.00	0%	$ 1,720.00
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	20.00	0%	$ 980.00
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	2.40	0%	$ 271.20
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.05	0%	$ 600.85
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.06	0%	$ 3,294.50
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.12	0%	$ 216.00
X12	PINTURA VINILO PARA FONDEO Y PRIMERA MANO.	GALÓN	$ 33,200.00	0.04	0%	$ 1,328.00
K9	FRESCASA ECO 2-1/2PG	M2	$ 11,066.56	1.00	0%	$ 11,066.56
				SUBTOTAL		**$ 101,398.12**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.70	$ 34,310.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 34,310.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 144,856.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ML06**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.70	$ 4,218.98
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.26	$ 4,928.38
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 9,147.36**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
k19	PLACA FIBRO SB 12MMX1,22X2,44	UND	$ 164,637.00	0.68	0%	$ 111,953.16
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.76	5%	$ 31,048.58
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.34	5%	$ 8,369.87
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	20.00	0%	$ 1,720.00
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	20.00	0%	$ 980.00
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	2.40	0%	$ 271.20
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.05	0%	$ 600.85
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.06	0%	$ 3,294.50
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.12	0%	$ 216.00
X13	PINTURA LÁTEX INTERIOR ANTIHONGOS 5 AÑOS BLANCO	GALÓN	$ 158,078.62	0.10	0%	$ 15,807.86
x06	PINTURA PARA INTERIOR EPOXI ACRYL BASE AGUA - 17055 CM3	GALÓN	$ 126,007.66	0.02	0%	$ 2,520.15
				SUBTOTAL		**$ 176,782.17**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.70	$ 34,310.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 34,310.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 220,240.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ML07**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.70	$ 4,218.98
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,218.98**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
k19	PLACA FIBRO SB 12MMX1,22X2,44	UND	$ 164,637.00	0.68	0%	$ 111,953.16
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.76	5%	$ 31,048.58
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.34	0%	$ 7,971.30
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	20.00	0%	$ 1,720.00
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	20.00	0%	$ 980.00
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	2.40	0%	$ 271.20
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.05	0%	$ 600.85
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.06	0%	$ 3,294.50
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.12	0%	$ 216.00
X06	PINTURA PARA INTERIOR EPOXI ACRYL BASE AGUA - 17055 CM3	GALÓN	$ 126,007.66	0.01	0%	$ 756.05
					SUBTOTAL	**$ 158,811.64**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.70	$ 34,310.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 34,310.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 197,341.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ML11**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.49	$ 2,935.21
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,935.21**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K19	PLACA FIBRO SB 12MMX1,22X2,44	UND	$ 164,637.00	0.68	0%	$ 111,953.16
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.76	5%	$ 31,048.58
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.34	5%	$ 8,369.87
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	20.00	0%	$ 1,720.00
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	20.00	0%	$ 980.00
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	2.40	0%	$ 271.20
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.05	0%	$ 600.85
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.06	0%	$ 3,294.50
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.12	0%	$ 216.00
X13	PINTURA LÁTEX INTERIOR ANTIHONGOS 5 AÑOS BLANCO	GALÓN	$ 158,078.62	0.05	0%	$ 7,903.93
				SUBTOTAL		**$ 166,358.09**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.70	$ 34,310.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 34,310.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 203,604.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ML12**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.40	$ 2,386.74
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,386.74**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
k19	PLACA FIBRO SB 12MMX1,22X2,44	UND	$ 164,637.00	0.34	0%	$ 55,306.71
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.50	5%	$ 20,426.70
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.50	5%	$ 12,308.63
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	20.00	0%	$ 1,720.00
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	20.00	0%	$ 980.00
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	2.40	0%	$ 271.20
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.01	0%	$ 60.09
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.03	0%	$ 1,797.00
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.12	0%	$ 216.00
X13	PINTURA LÁTEX INTERIOR ANTIHONGOS 5 AÑOS BLANCO	GALÓN	$ 158,078.62	0.05	0%	$ 7,903.93
				SUBTOTAL		**$ 100,990.25**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.45	$ 22,056.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,056.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 125,434.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN SUPERBOARD 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ML13**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.40	$ 2,386.74
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,386.74**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
k19	PLACA FIBRO SB 12MMX1,22X2,44	UND	$ 164,637.00	0.34	0%	$ 55,306.71
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.50	5%	$ 20,426.70
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.50	5%	$ 12,308.63
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	20.00	0%	$ 1,720.00
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	20.00	0%	$ 980.00
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	2.40	0%	$ 271.20
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.01	0%	$ 60.09
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.03	0%	$ 1,797.00
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.12	0%	$ 216.00
X06	PINTURA PARA INTERIOR EPOXI ACRYL BASE AGUA - 17055 CM3	GALÓN	$ 126,007.66	0.01	0%	$ 1,260.08
					SUBTOTAL	**$ 94,346.39**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.45	$ 22,056.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,056.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 118,790.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA. ESPESOR 3.5 CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ML14**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.40	$ 2,386.74
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,386.74**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K20	PLACA FIBRO SB 8MMX1,22X2,44	UND	$ 64,160.00	0.34	0%	$ 21,553.35
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.50	5%	$ 20,426.70
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.50	5%	$ 12,308.63
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	20.00	0%	$ 1,720.00
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	20.00	0%	$ 980.00
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	2.40	0%	$ 271.20
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.01	0%	$ 60.09
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.03	0%	$ 1,797.00
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.12	0%	$ 216.00
X06	PINTURA PARA INTERIOR EPOXI ACRYL BASE AGUA - 17055 CM3	GALÓN	$ 126,007.66	0.01	0%	$ 756.05
				SUBTOTAL		**$ 60,089.00**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.45	$ 22,056.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,056.75**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 84,532.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN SUPERBOARD DE 6MM CON ACABADO EN MADERA A UNA CARA, ESPESOR MÁX. 10CM

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ML15**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.40	$ 2,386.74
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.15	$ 2,832.40
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,219.14**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K15	PLACA FIBROCEMENTO SUPERBOARD MADERA 6MM	UND	$ 71,386.00	0.34	0%	$ 23,980.78
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.50	5%	$ 20,426.70
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.50	5%	$ 12,308.63
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	20.00	0%	$ 1,720.00
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	20.00	0%	$ 980.00
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	2.40	0%	$ 271.20
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.01	0%	$ 60.09
				SUBTOTAL	**$**	**59,747.39**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.45	$ 22,056.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,056.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 87,023.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN PLACA DE YESO (DRYWALL) 12MM E=30 A 48 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** ML16

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.70	$ 4,218.98
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.26	$ 4,928.38
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 9,147.36**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K16	PLACA DE YESO ST 1/2PG 1.22X2.44M 12.7MM KNAUF	UND	$ 40,900.00	0.68	5%	$ 29,202.60
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.76	5%	$ 31,048.58
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.34	5%	$ 8,369.87
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	20.00	5%	$ 1,806.00
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	20.00	5%	$ 1,029.00
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	2.40	5%	$ 284.76
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.05	5%	$ 630.89
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.06	5%	$ 3,459.23
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.12	5%	$ 226.80
X12	PINTURA VINILO PARA FONDEO Y PRIMERA MANO.	GALÓN	$ 33,200.00	0.04	5%	$ 1,394.40
K9	FRESCASA ECO 2-1/2PG	M2	$ 11,066.56	1.00	5%	$ 11,619.89
					SUBTOTAL	**$ 89,072.02**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.70	$ 34,310.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 34,310.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 132,530.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RESINA POLIÉSTER. SECCIÓN 5X5CM; SIN POROS CON TERMINACIÓN A BORDE DELGADO DE SOBREPONER EN OBRA YA TERMINADA. INCLUYE MATERIAL PARA PEGUE

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RST-MO01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.21	$ 1,253.64
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,253.64**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K30	MEDIA CAÑA RESINA DE SOBREPONER 5X5 CM (1 M DE LARGO)	UND	$ 34,750.00	1.00	0%	$ 34,750.00
JJ278	SILICONA ANTIHONGOS 280 ML	UND	$ 31,900.00	0.20	0%	$ 6,380.00
				SUBTOTAL	**$**	**41,130.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.24	$ 11,567.54
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,567.54**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 53,951.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUEBLE DE RECEPCIÓN CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CRPM02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E30	MUEBLE DE RECEPCIÓN CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO	UND	$ 3,769,759.31	1.00	0%	$ 3,769,759.31
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 3,769,759.31

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,769,759.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR PARA LAVADERO FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO, SEGÚN DISEÑO

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **CRPM03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E31	MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR PARA LAVADERO FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO, SEGÚN DISEÑO	UND	$ 218,560.00	1.00	0%	$ 218,560.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		$ 218,560.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 218,560.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO DE 90X90.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CRPM05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	1.30	$ 2,840.03
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,840.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W15	LAMINA MDF 5 MM	M2	$ 45,540.00	1.00	3%	$ 46,906.20
W15	LAMINA MDF 5 MM	M2	$ 45,540.00	0.25	0%	$ 11,385.00
E12	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR. ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE, MIEL. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM DE ANCHO.	M2	$ 460,517.67	1.00	3%	$ 474,333.20
E13	MANIJA EXTERIOR CERRADURA ANTIPÁNICO PARA MANTILLÓN PUERTA FAST PUSH	UND	$ 301,864.14	0.66	0%	$ 199,230.34
					SUBTOTAL	**$ 731,854.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	1.10	$ 39,762.80
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	1.10	$ 79,801.70
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 119,564.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 854,259.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **CRPM06**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	2.00	$ 4,369.28
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 18,531.29**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E11	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR. ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE, BLANCO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM DE ANCHO.	M2	$ 460,517.67	1.00	1%	$ 465,122.84
O6	BISAGRAS	UND	$ 4,405.08	0.33	0%	$ 1,453.68
E9	MANIJA INSTITUCIONAL FLORIDA AULA	UND	$ 301,864.14	0.41	0%	$ 123,764.30
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 590,340.82**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	1.67	$ 60,367.16
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	1.67	$ 121,153.49
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 181,520.65**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 790,393.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PAREDES ACÚSTICAS MÓVILES STC 49, ACABADO EN MELAMINA Y TABLERO.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CRPM07**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	4.70	$ 10,267.81
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 10,267.81**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E1	PAREDES ACÚSTICAS MÓVILES, ACABADO EN MELAMINA Y TABLERO	M2	$ 1,147,718.81	1.00	5%	$ 1,205,104.75
E2	RIEL DE DESPLAZAMIENTO Y BOLSILLO	M	$ 294,396.27	0.43	5%	$ 133,442.13
E3	DINTEL ACÚSTICO H= 0,90 M	M	$ 327,789.22	0.29	5%	$ 98,775.51
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,437,322.38**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	1.58	$ 57,005.40
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	1.58	$ 114,406.62
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 171,412.02**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,619,002.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIÓN SEGÚN DISEÑO, COMPUESTA DE BOLILLOS EN MADERA SÓLIDA DE 55 MM DE DIÁMETRO CON ACABADO ESMALTE MIEL, SOPORTADAS EN PLATINA DOBLE DE 2" X 3/16" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA NEGRO MATE. BASE DE SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR PARA BOLILLO CON TUBO EMT 2 1/2". ALTURA PROMEDIO DE LA DIVISIÓN: 1.70M

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CRPM08**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
M52	ALQUILER EQUIPO DE SOLDADURA	DÍA	$ 59,900.00	0.28	$ 16,831.90
				SUBTOTAL	**$ 16,831.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A8	PLATINA 2 X 3/16	M	$ 12,022.26	2.00	1%	$ 24,284.97
KK709	TUBO EMT 2 1/2"	M	$ 30,952.33	0.30	1%	$ 9,378.56
O93	SOLDADURA ELECTRODO 6011 1/8	KG	$ 14,580.00	0.35	0%	$ 5,103.00
W16	BOLILLO MADERA 55MMX250CM	UND	$ 69,604.44	0.68	3%	$ 48,750.95
				SUBTOTAL		**$ 87,517.48**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	4.50	$ 247,333.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 247,333.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 351,683.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO DE 0,60 PROFUNDIDAD

UNIDAD DE MEDIDA: M

A.P.U No. **CRPM09**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E32	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO DE 0,60 PROFUNDIDAD.	M	$ 83,344.21	1.00	0%	$ 83,344.21
				SUBTOTAL	$	83,344.21

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 83,344.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUEBLES FIJOS PARA ESCRITORIO INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ESPESOR 6CM. ANCHO PROMEDIO: 3,15M. PROFUNDIDAD PROMEDIO: 0.60M

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CRPM19**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E36	MUEBLES FIJOS PARA ESCRITORIO INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ESPESOR 6CM. ANCHO PROMEDIO: 3,15M. PROFUNDIDAD PROMEDIO: 0.60M	UND	$ 509,294.56	1.00	0%	$ 509,294.56
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 509,294.56

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 509,295.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA LIBROS. DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO DE 0.80X1.6 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. DEBE INCLUIR SOPORTE PARA LIBROS Y RODACHINES CON FRENO. NOTA: LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **CRPM21**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E39	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA LIBROS. DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO DEL PROVEEDOR. DEBE INCLUIR SOPORTE PARA LIBROS Y RODACHINES CON FRENO. NOTA: LAS DIMENSIONES SON INDICATIVAS.	UND	$ 2,162,981.95	1.00	0%	$ 2,162,981.95
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 2,162,981.95

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,162,982.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BARANDA CON ALTURA DE 0.90 METROS O SIMILAR: LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RES-CM01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.31	$ 3,142.45
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,142.45**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
B11	CEPILLO GRATA DE ALAMBRE	UND	$ 12,868.45	0.10	5%	$ 1,351.19
CC10	SOLDADURA ELECTRODO 6013 1/8	KG	$ 19,900.00	0.25	5%	$ 5,223.75
X37	PINTURA ANTICORROSIVA	GALÓN	$ 23,900.00	0.20	5%	$ 5,019.00
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	2.00	5%	$ 3,780.00
JJ285	CHAZO EXPANSIVO MULTIUSO 3/8"	UND	$ 1,875.00	4.00	5%	$ 7,875.00
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.15	5%	$ 18,884.25
					SUBTOTAL	**$ 42,133.19**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	0.40	$ 21,985.20
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.02	$ 1,538.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 23,523.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 68,799.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **RES-CM02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	1.35	$ 13,715.27
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.51	$ 9,580.60
M39	ALQUILER TALADRO PERCUTOR 1/2" ALÁMBRICO.	DÍA	$ 22,900.00	0.34	$ 7,745.93
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 31,041.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
B11	CEPILLO GRATA DE ALAMBRE	UND	$ 12,868.45	0.30	5%	$ 4,053.56
CC10	SOLDADURA ELECTRODO 6013 1/8	KG	$ 19,900.00	0.40	5%	$ 8,358.00
X37	PINTURA ANTICORROSIVA	GALÓN	$ 23,900.00	0.40	5%	$ 10,038.00
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	4.00	5%	$ 7,560.00
JJ285	CHAZO EXPANSIVO MULTIUSO 3/8"	UND	$ 1,875.00	8.00	5%	$ 15,750.00
O49	SIKA ANCHORFIX S ADHESIVO PARA ANCLAJES Y PEGA DE ELEMENTOS 300ML	TUBO	$ 95,900.00	0.20	5%	$ 20,139.00
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.10	5%	$ 12,589.50
				SUBTOTAL	**$**	**78,488.06**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	1.50	$ 82,444.50
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.09	$ 6,166.50
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.50	$ 14,438.00
						SUBTOTAL	**$ 103,049.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 212,579.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTITUCIÓN DE REJILLAS EN CARPINTERÍA METÁLICA SEGÚN DISEÑO, ALTURA APROXIMADA 0.90M. INCLUYE ACABADO EN ESMALTE.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RES-CM03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.39	$ 3,933.13
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,933.13**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A12	ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE CORTES, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO	KG	$ 19,468.00	7.50	0%	$ 146,010.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 146,010.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	0.40	$ 21,985.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 21,985.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 171,928.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE DE H =1,80 M

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CME001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.78	$ 7,871.31
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,871.31**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
C34	DIVISION DE BAÑO ACERO INOXIDABLE	M2	$ 3,023,285.46	1.00		$ 3,023,285.46
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 3,023,285.46**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 5	CUADRILLA TIPO 5 (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1)			$ 350,472.00	$ 43,809.00	1.00	$ 43,809.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 43,809.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,074,966.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). 1.00X2.40 O SIMILAR. NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** CME002

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.59	$ 5,978.87
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,978.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E8	PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO. OTRAS ESPECIFICACIONES SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL PROVEEDOR O CONSULTOR ESPECIALISTA.	UND	$ 2,485,100.05	1.00		$ 2,485,100.05
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 2,485,100.05**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 5	CUADRILLA TIPO 5 (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1)			$ 350,472.00	$ 43,809.00	2.00	$ 87,618.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 87,618.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,578,697.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA PARA CUARTOS TÉCNICOS 0.90X2.40 O SIMILAR. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADA CALIBRES 20 O 18. MARCO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18. REJILLAS TIPO LOUVER CON DIVISORES PARA VENTILACIÓN. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, ANCLAJES DE NYLON PARA SUJECIÓN A PARED Y BISAGRAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** CME004

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.83	$ 3,464.24
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,464.24**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E17	PUERTA METÁLICA CON REJILLA DE VENTILACIÓN COMPLETA. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. 2.40X1M	UND	$ 2,871,878.40	1.00		$ 2,871,878.40
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,871,878.40**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	2.00	$ 57,752.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,752.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,933,095.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA CORTAFUEGO DOBLE HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO. DIMENSIONES PROMEDIO: ALTO: 3.65 M. ANCHO: 1.1M.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** CME006

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.00	$ 12,570.82
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 12,570.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E8	PUERTA CORTAFUEGO HOJA. MARCO EN "U" PARA PASILLOS CALIBRE 16 (CALIBRE 20 PARA PUERTAS). NÚCLEO HONEYCOMB. ACABADO PINTURA SEMIMATE. APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON DISPOSITIVOS DE APERTURA ANTIPÁNICO. OTRAS ESPECIFICACIONES SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL PROVEEDOR O CONSULTOR ESPECIALISTA.	UND	$ 2,485,100.05	1.67		$ 4,157,365.30
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 4,157,365.30**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	3.00	$ 86,628.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 86,628.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,256,564.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DIVISIONES DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS CON PUERTA DESLIZANTE EN LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN DISEÑO DIMENSIONES 1,2 X 1,9

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **CME007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.50	$ 2,095.14
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,095.14**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
C34	DIVISION DE BAÑO ACERO INOXIDABLE	M2	$ 3,023,285.46	2.28		$ 6,893,090.86
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 6,893,090.86**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.50	$ 14,438.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,438.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,909,624.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO, CON MARCO EN PVC SEGÚN DISEÑO DE 1.13X3.10 M. INCLUYE AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **CPV001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	7.51	$ 31,485.23
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 31,485.23**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
D32	VIDRIO DE SILICATO SODOCÁLCICO TEMPLADO, INCOLORO, DE 8 MM DE ESPESOR.	M2	$ 1,634,216.00	0.68	6.00%	$ 1,177,942.89
D33	VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD COMPUESTO POR DOS LUNAS DE 4 MM DE ESPESOR UNIDAS MEDIANTE UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO INCOLORO, SEGÚN ISO 12543-2 Y.	M2	$ 1,643,285.00	2.04	6.00%	$ 3,553,439.48
D34	VENTANA DE PVC, DOS HOJAS PRACTICABLES CON APERTURA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 1130X3100 MM, COMPUESTA DE MARCO, HOJA Y JUNQUILLOS, ACABADO ESTÁNDAR EN LAS DOS CARAS, COLOR BLANCO, PERFILES DE 140 MM DE ANCHURA, SOLDADOS A INGLETE, QUE INCORPORAN CINCO CÁMARAS INTERIORES, TANTO EN LA SECCIÓN DE LA HOJA COMO EN LA DEL MARCO, PARA MEJORA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO; GALCE CON PENDIENTE DEL 5% PARA FACILITAR EL DESAGÜE; CON REFUERZOS INTERIORES, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM MANILLA Y HERRAJES; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = 1,3 W/(M²K); ESPESOR MÁXIMO DEL ACRISTALAMIENTO: 80 MM, PERMEABILIDAD AL AIRE EN RELACIÓN CON LA SUPERFICIE TOTAL DE 3 M³/H·M² A 100 PA. ESTANQUEIDAD AL AGUA DE 55 MIN A 600 PA. RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO DE 800 PA, TOLERANDO UNA FLECHA FRONTAL DE HASTA 1/300 EN EL ELEMENTO MÁS DEFORMADO DEL BASTIDOR.	UND	$ 3,462,832.17	1.00	3.00%	$ 3,566,717.13
R15	SIKA - SIL -E SILICONA ANTIHONGOS SELLO DE JUNTAS VIDRIO TRANSPARENTE 280ML	TUBO	$ 25,900.00	1.00		$ 25,900.00
O6	BISAGRAS	UND	$ 4,405.08	6.00		$ 26,430.46
E9	MANIJA INSTITUCIONAL FLORIDA AULA	UND	$ 301,864.14	1.00		$ 301,864.14
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 8,652,294.11**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 5	CUADRILLA TIPO 5 (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1)			$ 350,472.00	$ 43,809.00	5.03	$ 220,272.24
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 220,272.24**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 8,904,052.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA BATIENTE DOBLE CON EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM INCOLORO DE 1.90X2.40M. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE APERTURA ANTIPÁNICO Y CIERRA PUERTAS AÉREO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **CPV002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.43	$ 5,978.87
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,978.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
D41	PUERTA BATIENTE DOBLE CON EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM INCOLORO DE 1.90X2.40M. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE APERTURA ANTIPÁNICO Y CIERRA PUERTAS AÉREO.	UND	$ 4,101,715.52	1.00		$ 4,101,715.52
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 4,101,715.52**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 5	CUADRILLA TIPO 5 (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1)			$ 350,472.00	$ 43,809.00	1.98	$ 86,834.62
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 86,834.62**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,194,529.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 Código: F-GIN-105 Versión: 1 Fecha: 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA PIVOTANTE DOBLE DE 1.38X3.00 EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM INCOLORO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** CPV003

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	4.00	$ 16,761.09
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 16,761.09**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E25	PUERTA PIVOTANTE DOBLE DE 1.38X3.00 EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM INCOLORO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.	UND	$ 1,927,478.21	1.00		$ 1,927,478.21
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,927,478.21**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	2.84	$ 115,773.31
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 115,773.31**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,060,013.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEtemplado DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CPV004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.50	$ 2,095.14
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,095.14**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E16	PUERTA Y MARCO EN PVC CON DOBLE BATIENTE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. 240X1.40	UND	$ 3,518,051.04	0.33		$ 1,160,956.84
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 1,160,956.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.36	$ 14,471.66
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,471.66**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,177,524.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** **CPV006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.43	$ 5,978.87
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,978.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
D38	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1,140,591.79	1.00		$ 1,140,591.79
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,140,591.79**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.43	$ 58,088.28
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 58,088.28**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,204,659.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **CPV007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	2.00	$ 8,380.55
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,380.55**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
D38	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1,140,591.79	3.37		$ 3,846,075.50
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 3,846,075.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	2.00	$ 81,422.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 81,422.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,935,878.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CME044**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
BA079	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.	M	$ 572,000.00	1.00		$ 572,000.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		$ 572,000.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 572,000.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASOS ESCALERA LÁMINA ALFAJOR CALIBRE 16 DE 1.20M X 40CM + CINTA ANTIDESLIZANTE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CME045**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	1.16	$ 11,806.96
M52	ALQUILER EQUIPO DE SOLDADURA	DÍA	$ 59,900.00	0.19	$ 11,231.25
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 23,038.21**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CM1	LÁMINA DE ALFAJOR CALIBRE 16	M2	$ 141,458.22	0.96	1.00%	$ 137,157.89
O93	SOLDADURA ELECTRODO 6011 1/8	KG	$ 14,580.00	0.02	0.00%	$ 291.60
INT015	CINTA ANTIDESLIZANTE ADH FRANJA FOTOLUMINISCENTE 50 MM X 15 MTS	ROLLO	$ 202,058.72	0.08	6.00%	$ 17,134.58
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 154,584.07**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	1.50	$ 82,444.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 82,444.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 260,067.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VENTANA FIJA CON DIVISIONES -MURO CORTINA GALERÍA SENCILLA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE 4MM O SUPERIOR

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **VID02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.82	$ 8,312.29
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.75	$ 14,162.01
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 22,474.29**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E46	VENTANA FIJA CON DIVISIÓN - MURO CORTINA - GALERÍA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE DE 4MM O SUPERIOR.	UND	$ 701,507.66	1.00	0%	$ 701,507.66
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 701,507.66**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	2.00	$ 109,926.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 109,926.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	4.00	$ 6,000.00
				SUBTOTAL	**6,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 839,908.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTITUCIÓN VIDRIO 30X30 Y/O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **VID03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.40	$ 4,054.77
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,054.77**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
D30	VIDRIO TEMPLADO DE 4MM COLOR TRANSPARENTE	M2	$ 457,143.00	0.09	2%	$ 41,965.73
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 41,965.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	0.40	$ 21,985.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 21,985.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 68,006.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTAURACIONES DE PISOS, ENCHAPES Y ESCALERAS INTERIORES Y EXTERIORES EN ACABADO EN PIEDRA MUÑECA. INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **REP004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.20	$ 838.05
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 838.05**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.10	0.00%	$ 2,499.00
DD5	HERBICIDA	LITRO	$ 32,400.00	0.01	0.00%	$ 324.00
R16	SILICATO DE ETILO	GALÓN	$ 15,775.66	0.10	5.00%	$ 1,656.44
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 4,479.44**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.20	$ 5,775.20
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.08	$ 5,985.13
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,760.33**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 17,078.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-MM09**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.03	$ 108.95
M36	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.00	$ 229.79
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 338.74**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.10		$ 2,499.00
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.25		$ 32.65
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 2,531.65**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.03	$ 1,058.49
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,058.49**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,929.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE APLICACIÓN DE CLORURO DE BENZALCONIO AL 3% APLICADO EN ÁREAS DEL PISO QUE PRESENTEN COSTRA NEGRA O EFLORESCENCIAS. (APROXIMADAMENTE 10%)

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **REP010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	0.08	$ 174.77
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN-DIA	$ 18,882.67	0.03	$ 566.48
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 741.25**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD6	CLORURO DE BENZALCONIO O DIDOGEN	GALÓN	$ 105,000.00	0.13	5.00%	$ 14,332.50
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 14,332.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1			$ 642,120.00	$ 80,265.00	0.09	$ 7,293.33
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.02	$ 1,495.24
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,788.57**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 23,862.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PYE001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,047.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H18	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	KG	$ 776,326.00	0.04	6.00%	$ 32,916.22
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 32,916.22**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,219.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,219.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 41,183.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PYE002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,047.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H17	MORTERO 1:4	M3	$ 616,530.00	0.04	6.00%	$ 26,140.87
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 26,140.87**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,219.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,219.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 34,407.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PYE003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.13	$ 13,114.56
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	3.00	$ 237,000.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 250,114.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
h7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	0.15	6.00%	$ 87,987.74
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	10.00	0.00%	$ 1,305.90
w5	TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM	M	$ 11,984.37	2.00	0.00%	$ 23,968.75
KK631	RECEBO COMÚN	M3	$ 95,000.00	0.20	35.00%	$ 25,650.00
					SUBTOTAL	**$ 138,912.38**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	3.00	$ 86,628.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 86,628.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 490,655.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PYE004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,257.08
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,257.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
T21	BORDILLO PREFABRICADO TIPO A81 (15X35X80)	UND	$ 38,182.07	1.25		$ 47,727.58
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.00	6.00%	$ 1,488.11
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 49,215.70**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.40	$ 11,550.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,550.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 62,023.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA VIBRO PRENSADA 30X30CM, TONO BLANCO HUILA Y/O SIMILAR. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PYE008**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.33	$ 1,382.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,382.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
Y17	BALDOSA VIBRO PRENSADA 30X30CM, TONO BLANCO HUILA Y/O SIMILAR.	M2	$ 93,241.70	1.00	10.00%	$ 102,565.87
Y2	CONCOLOR BLANCO BOQUILLA CON LATEX	KG	$ 6,454.81	0.25	0.00%	$ 1,613.70
O35	PEGACOR BLANCO	KG	$ 2,089.60	4.50	5.00%	$ 9,873.36
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	2.50	5.00%	$ 342.80
				SUBTOTAL		**$ 114,395.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.33	$ 9,529.08
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,529.08**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 125,308.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA DE PISO EN GRANITO VIBRO PRENSADA E=7CM. COLOR NEGRO.

UNIDAD DE MEDIDA: M

A.P.U No. **PYE031**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 410.65
EQE025	ALQUILER PULIDORA DE PISO	DÍA	$ 73,500.00	0.01	$ 514.50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 925.15**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB094	GRANITO COLORES GRANO 1 A 4 X 25 KG	UND	$ 28,799.65	0.056		$ 1,612.78
ALB030	DILATACIÓN EN BRONCE DE 4 MM X 3 M	UND	$ 26,686.18	0.25		$ 6,538.11
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.007		$ 4,679.61
ALB095	PIEDRA CONO PARA PULIDORA 3X3 1/2" X 4 MM	UND	$ 72,536.79	0.007		$ 507.76
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 13,338.26**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.21	$ 8,549.31
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,549.31**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 22,813.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PYE036**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,257.08
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,257.08**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K29	MEDIA CAÑAS PRE-FABRICADAS CON GRANITO 4X5M	UND	$ 20,342.47	1.00	1.00%	$ 20,545.90
O35	PEGACOR BLANCO	KG	$ 2,089.60	0.40	0.00%	$ 835.84
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 21,381.74**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.40	$ 11,550.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,550.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 34,189.00**

COMPONENTE 11.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MAYOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.

UNIDAD DE MEDIDA: M

A.P.U No. **RMC004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.50	$ 5,068.47
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.19	$ 3,540.50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,608.97**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W21	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M	UND	$ 294,865.42	1.00	0.00%	$ 294,865.42
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 294,865.42**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	0.57	$ 45,583.31
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.13	$ 9,345.28
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 54,928.59**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 358,403.00**

COMPONENTE 11.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO RESISTENTES (TRATAMIENTO CON SOLUCIÓN INMUNIZANTE).

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RMC005**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.10	$ 1,013.69
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.04	$ 708.10
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,721.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
R1	CONCENTRADO INMUNIZANTE D-WT	LITRO	$ 668,380.76	0.00	5.00%	$ 2,807.20
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.10	5.00%	$ 13.71
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,820.91**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 7	CUADRILLA TIPO 7 (1 SUPERVISOR T2 + 1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 642,120.00	$ 80,265.00	0.11	$ 9,116.66
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.00	$ 299.05
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,415.71**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 13,958.00**

COMPONENTE 11.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MENOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO DE MATERIAL METÁLICO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RMC007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.09	$ 1,770.25
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,817.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
R1	CONCENTRADO INMUNIZANTE D-WT	LITRO	$ 668,380.76	0.01	5.00%	$ 7,018.00
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.25	0.00%	$ 450.00
A12	ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE CORTES, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO	KG	$ 19,468.00	1.93	0.00%	$ 37,573.24
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 45,041.24**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.25	$ 10,177.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,177.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 58,037.00**

COMPONENTE 11.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CR01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	1.00	$ 6,027.12
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.37	$ 7,043.24
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 13,070.35**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K26	PLACA FIBRO SB 6MMX1,22X2,44	UND	$ 55,900.00	0.38	5%	$ 22,304.10
K1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.01	5%	$ 126.18
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	0.01	5%	$ 40.83
K22	TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 "	UND	$ 49.00	6.00	5%	$ 308.70
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	10.00	5%	$ 514.50
K13	ANGULO 30X20 (2,44M)	UND	$ 3,150.00	0.42	5%	$ 1,389.15
K12	PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M.	UND	$ 4,516.00	0.65	5%	$ 3,082.17
K14	VIGUETA PRINCIPAL (2,44M) CAL 26	UND	$ 4,495.00	0.39	5%	$ 1,840.70
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	0.02	5%	$ 153.30
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.81	5%	$ 1,530.90
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.04	5%	$ 2,515.80
X12	PINTURA VINILO PARA FONDEO Y PRIMERA MANO.	GALÓN	$ 33,200.00	0.04	5%	$ 1,394.40
				SUBTOTAL	**$**	**35,200.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	1.00	$ 49,015.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	1.00	$ 11,835.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 60,850.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 109,121.00**

COMPONENTE 11.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CIELO RASO EN DRYWALL RF DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CR03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	1.00	$ 6,027.12
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.37	$ 6,986.59
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 13,013.71**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K28	PLACA DRYWALL RF 12MM 1.22X2.44M	UND	$ 42,900.00	0.38	5%	$ 17,117.10
K1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.01	5%	$ 126.18
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	0.01	5%	$ 40.83
K22	TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 "	UND	$ 49.00	6.00	5%	$ 308.70
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	10.00	5%	$ 514.50
K13	ANGULO 30X20 (2,44M)	UND	$ 3,150.00	0.42	5%	$ 1,389.15
K12	PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M.	UND	$ 4,516.00	0.65	5%	$ 3,082.17
K14	VIGUETA PRINCIPAL (2,44M) CAL 26	UND	$ 4,495.00	0.39	5%	$ 1,840.70
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	0.02	5%	$ 153.30
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.81	5%	$ 1,530.90
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.04	5%	$ 2,515.80
X12	PINTURA VINILO PARA FONDEO Y PRIMERA MANO.	GALÓN	$ 33,200.00	0.04	5%	$ 1,394.40
				SUBTOTAL	**$**	**30,013.73**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	1.00	$ 49,015.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	1.00	$ 11,835.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 60,850.00**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 103,877.00**

COMPONENTE 11.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CR04**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.70	$ 4,218.98
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.37	$ 6,986.59
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 11,205.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K20	PLACA FIBRO SB 8MMX1,22X2,44	UND	$ 64,160.00	0.38	5%	$ 25,599.84
K1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.01	5%	$ 126.18
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	0.01	5%	$ 40.83
K22	TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 "	UND	$ 49.00	6.00	5%	$ 308.70
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	10.00	5%	$ 514.50
K13	ANGULO 30X20 (2,44M)	UND	$ 3,150.00	0.42	5%	$ 1,389.15
K12	PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M.	UND	$ 4,516.00	0.65	5%	$ 3,082.17
K14	VIGUETA PRINCIPAL (2,44M) CAL 26	UND	$ 4,495.00	0.39	5%	$ 1,840.70
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	0.02	5%	$ 153.30
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.81	5%	$ 1,530.90
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.04	5%	$ 2,515.80
X12	PINTURA VINILO PARA FONDEO Y PRIMERA MANO.	GALÓN	$ 33,200.00	0.04	5%	$ 1,394.40
				SUBTOTAL	**$**	**38,496.47**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	1.00	$ 49,015.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	1.00	$ 11,835.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 60,850.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 110,552.00**

COMPONENTE 11.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CR05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.70	$ 4,218.98
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.37	$ 6,986.59
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 11,205.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K16	PLACA DE YESO ST 1/2PG 1.22X2.44M 12.7MM KNAUF	UND	$ 40,900.00	0.38	5%	$ 16,319.10
K1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.01	5%	$ 126.18
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	0.01	5%	$ 40.83
K22	TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 "	UND	$ 49.00	6.00	5%	$ 308.70
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	10.00	5%	$ 514.50
K13	ANGULO 30X20 (2,44M)	UND	$ 3,150.00	0.42	5%	$ 1,389.15
K12	PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M.	UND	$ 4,516.00	0.65	5%	$ 3,082.17
K14	VIGUETA PRINCIPAL (2,44M) CAL 26	UND	$ 4,495.00	0.39	5%	$ 1,840.70
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	0.02	5%	$ 153.30
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.81	5%	$ 1,530.90
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.04	5%	$ 2,515.80
X12	PINTURA VINILO PARA FONDEO Y PRIMERA MANO.	GALÓN	$ 33,200.00	0.04	5%	$ 1,394.40
				SUBTOTAL	**$**	**29,215.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.59	$ 28,918.85
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,918.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 69,340.00**

COMPONENTE 11.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CIELO RASO ESCAYOLADO BAJO CUBIERTA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CR06**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.52	$ 3,146.16
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.28	$ 5,310.75
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,456.91**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K34	CIELO RASO MODULAR 60.5 X 60.5	M2	$ 62,485.90	1.00	0.5%	$ 62,798.33
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	0.01	5.0%	$ 40.83
K22	TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 "	UND	$ 49.00	6.00	5.0%	$ 308.70
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	10.00	5.0%	$ 514.50
K13	ANGULO 30X20 (2,44M)	UND	$ 3,150.00	0.42	5.0%	$ 1,389.15
K12	PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M.	UND	$ 4,516.00	0.65	5.0%	$ 3,082.17
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	0.02	5.0%	$ 153.30
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.81	5.0%	$ 1,530.90
				SUBTOTAL		**$ 69,817.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.44	$ 21,664.63
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 21,664.63**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 99,939.00**

COMPONENTE 12.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PN01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.50	$ 2,095.14
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.19	$ 3,540.50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,635.64**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H17	MORTERO 1:4	M3	$ 616,530.00	0.02	5%	$ 9,710.35
				SUBTOTAL		**$ 9,710.35**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.50	$ 14,438.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,438.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 29,784.00**

COMPONENTE 12.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PN04**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
CC	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA CC PINTURA X HORA	HR	$ 1,282.20	0.22	$ 280.80
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.08	$ 1,557.82
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,838.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.10	5%	$ 189.00
X39	PINTURA VINILO TIPO 1 PARA INTERIOR	GALÓN	$ 79,800.00	0.14	5%	$ 11,970.00
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 12,159.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO CC	CUADRILLA TIPO CC PINTURA (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTE T2)			$ 384,216.00	$ 48,027.00	0.12	$ 5,763.24
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,763.24**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 19,761.00**

COMPONENTE 12.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PN05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
CC	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA CC PINTURA X HORA	HR	$ 1,282.20	0.10	$ 128.22
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.04	$ 708.10
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 836.32**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.10	5%	$ 189.00
X13	PINTURA LÁTEX INTERIOR ANTIHONGOS 5 AÑOS BLANCO	GALÓN	$ 158,078.62	0.07	5%	$ 11,065.50
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 11,254.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO CC	CUADRILLA TIPO CC PINTURA (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTE T2)			$ 384,216.00	$ 48,027.00	0.12	$ 5,763.24
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,763.24**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 17,854.00**

COMPONENTE 12.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PN08**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
CC	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA CC PINTURA X HORA	HR	$ 1,282.20	1.17	$ 1,493.76
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN-DIA	$ 18,882.67	0.09	$ 1,770.25
				SUBTOTAL	**$ 3,264.01**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
X02	ESTUCO PARA INTERIORES	KG	$ 3,496.67	1.40	5%	$ 5,140.10
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.25	5%	$ 472.50
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 5,612.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO CC	CUADRILLA TIPO CC PINTURA (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTE T2)			$ 384,216.00	$ 48,027.00	0.30	$ 14,456.13
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,456.13**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 23,333.00**

COMPONENTE 12.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACABADO EN PINTURA TIPO SIKAGUARD - 317W COLOR "CERÁMICA DE LA VILLA" PARA EXTERIORES, 3 MANOS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PN09**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
CC	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA CC PINTURA X HORA	HR	$ 1,282.20	0.46	$ 589.81
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.04	$ 708.10
				SUBTOTAL	**$ 1,297.91**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
X05	PINTURA SIKAGUARD 317W - SEGUNDA Y TERCERA MANOS Y ACABADO DEFINITIVO - SEGÚN COLOR DISEÑO Y/O SIMILAR.	GALÓN	$ 201,146.00	0.10	5%	$ 21,120.33
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.25	5%	$ 472.50
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 21,592.83**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO CC	CUADRILLA TIPO CC PINTURA (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTE T2)			$ 384,216.00	$ 48,027.00	0.12	$ 5,763.24
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,763.24**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 28,654.00**

COMPONENTE 12.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACABADO EN PINTURA BLANCO HUESO MOLDURAS DE SECCIÓN 5X5CM

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PN10**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
CC	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA CC PINTURA X HORA	HR	$ 1,282.20	0.70	$ 897.54
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.06	$ 1,095.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,992.74**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
X02	ESTUCO PARA INTERIORES	KG	$ 3,496.67	0.84	5%	$ 3,084.06
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.15	5%	$ 283.50
X39	PINTURA VINILO TIPO 1 PARA INTERIOR	GALÓN	$ 79,800.00	0.10	5%	$ 8,379.00
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 11,746.56**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO CC	CUADRILLA TIPO CC PINTURA (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTE T2)			$ 384,216.00	$ 48,027.00	0.18	$ 8,644.86
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,644.86**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 22,384.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CANALIZACIÓN BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS PVC TIPO PESADO CORRUGADO DE 3". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y RELLENO CON RECEBO.

UNIDAD DE MEDIDA: M

A.P.U No. **ELE001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.00	$ 2,495.59
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,495.59**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
B01	ARENA DE PEÑA	M3	$ 165,600.00	0.30	30.00%	$ 64,584.00
KK627	TERMINAL CAMPANA PVC, DUCTO, 3"	UND	$ 14,799.79	0.20	0.00%	$ 2,959.96
KK628	SIKA BOOM O SIMILAR.	UND	$ 32,512.62	0.20	0.00%	$ 6,502.52
KK629	TUBO PVC CORRUGADO 3"	M	$ 10,734.00	2.00	0.00%	$ 21,468.00
KK630	CINTA DE ADVERTENCIA.	M	$ 119.84	1.00	.000	$ 119.84
KK631	RECEBO COMÚN	M3	$ 95,000.00	0.50	.300	$ 61,750.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 157,384.33**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 236,928.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELE002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK696	EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN	UND	$ 2,408,268.93	1.00		$ 2,408,268.93
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		$ 2,408,268.93

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,408,269.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.25	$ 311.95
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 311.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK633	CABLE CU LSZH 8 KCMIL	M	$ 5,050.92	4.00	5.00%	$ 21,213.87
KK634	CABLE CU LSZH 10 KCMIL	M	$ 3,213.92	1.00	5.00%	$ 3,374.62
KK635	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 8 KCMIL	UND	$ 1,410.08	0.50	0.00%	$ 705.04
KK636	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 10	UND	$ 971.50	0.30	0.00%	$ 291.45
				SUBTOTAL		**$ 25,584.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.25	$ 9,630.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,630.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 35,528.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.25	$ 311.95
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 311.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK637	CABLE CU LSZH 6 KCMIL	M	$ 8,035.36	4.00	5.00%	$ 33,748.51
KK634	CABLE CU LSZH 10 KCMIL	M	$ 3,213.92	1.00	5.00%	$ 3,374.62
KK638	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 6 KCMIL	UND	$ 3,462.21	0.50	0.00%	$ 1,731.11
KK636	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 10	UND	$ 971.50	0.30	0.00%	$ 291.45
				SUBTOTAL		**$ 39,145.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.25	$ 9,630.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,630.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 49,089.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA UPS DE 15KVA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.

UNIDAD DE MEDIDA: M

A.P.U No. **ELE005**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.25	$ 311.95
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 311.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK637	CABLE CU LSZH 6 KCMIL	M	$ 8,035.36	4.00	5.00%	$ 33,748.51
KK634	CABLE CU LSZH 10 KCMIL	M	$ 3,213.92	1.00	5.00%	$ 3,374.62
KK638	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 6 KCMIL	UND	$ 3,462.21	0.50	0.00%	$ 1,731.11
KK636	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 10	UND	$ 971.50	0.30	0.00%	$ 291.45
				SUBTOTAL		**$ 39,145.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.25	$ 9,630.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,630.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 49,089.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.25	$ 311.95
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 311.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK637	CABLE CU LSZH 6 KCMIL	M	$ 8,035.36	4.00	5.00%	$ 33,748.51
KK634	CABLE CU LSZH 10 KCMIL	M	$ 3,213.92	1.00	5.00%	$ 3,374.62
KK638	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 6 KCMIL	UND	$ 3,462.21	0.50	0.00%	$ 1,731.11
KK636	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 10	UND	$ 971.50	0.30	0.00%	$ 291.45
					SUBTOTAL	**$ 39,145.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.25	$ 9,630.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,630.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 49,089.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACOMETIDA EN B.T. DESDE TABLERO REGULADO 1ER PISO HASTA TABLERO REGULADO 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.25	$ 311.95
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 311.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK633	CABLE CU LSZH 8 KCMIL	M	$ 5,050.92	4.00	5.00%	$ 21,213.87
KK634	CABLE CU LSZH 10 KCMIL	M	$ 3,213.92	1.00	5.00%	$ 3,374.62
KK635	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 8 KCMIL	UND	$ 1,410.08	0.50	0.00%	$ 705.04
KK636	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 10	UND	$ 971.50	0.30	0.00%	$ 291.45
				SUBTOTAL		**$ 25,584.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.25	$ 9,630.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,630.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 35,528.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO ASCENSOR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.

UNIDAD DE MEDIDA: M

A.P.U No. ELE008

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.25	$ 311.95
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 311.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK633	CABLE CU LSZH 8 KCMIL	M	$ 5,050.92	4.00	5.00%	$ 21,213.87
KK634	CABLE CU LSZH 10 KCMIL	M	$ 3,213.92	1.00	5.00%	$ 3,374.62
KK635	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 8 KCMIL	UND	$ 1,410.08	0.50	0.00%	$ 705.04
KK636	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 10	UND	$ 971.50	0.30	0.00%	$ 291.45
				SUBTOTAL		**$ 25,584.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.25	$ 9,630.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,630.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 35,528.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO CASILLAS ASCENSOR EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 1X10+1X10+1X12T CU LSZH.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.25	$ 311.95
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 311.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK634	CABLE CU LSZH 10 KCMIL	M	$ 3,213.92	2.00	10.00%	$ 7,070.63
KK634	CABLE CU LSZH 10 KCMIL	M	$ 3,213.92	1.00	10.00%	$ 3,535.32
KK636	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 10	UND	$ 971.50	1.00	0.00%	$ 971.50
KK636	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 10	UND	$ 971.50	1.00	0.00%	$ 971.50
					SUBTOTAL	**$ 12,548.95**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.25	$ 9,630.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,630.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 22,492.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.25	$ 311.95
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 311.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK633	CABLE CU LSZH 8 KCMIL	M	$ 5,050.92	4.00	5.00%	$ 21,213.87
KK634	CABLE CU LSZH 10 KCMIL	M	$ 3,213.92	1.00	5.00%	$ 3,374.62
KK635	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 8 KCMIL	UND	$ 1,410.08	0.50	0.00%	$ 705.04
KK636	BORNA TERMINAL ESTAÑADA 10	UND	$ 971.50	0.30	0.00%	$ 291.45
				SUBTOTAL		**$ 25,584.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.25	$ 9,630.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,630.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 35,528.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE011**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.10	$ 124.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 124.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK003	TUBO CONDUIT PVC 1 1/4"	M	$ 4,217.00	1.00	0.00%	$ 4,217.00
KK004	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1 1/4"	UND	$ 2,050.00	1.00	0.00%	$ 2,050.00
KK005	UNIÓN PVC CONDUIT 1 1/4"	UND	$ 2,900.00	0.50	0.00%	$ 1,450.00
KK006	CURVA PVC CONDUIT 1 1/4"	UND	$ 2,000.00	0.30	0.00%	$ 600.00
					SUBTOTAL	**$ 8,317.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.10	$ 3,852.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,852.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 12,294.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE025**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	8.00	$ 9,982.36
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 9,982.36**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK606	TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 34,660,116.68	1.00		$ 34,660,116.68
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 34,660,116.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	8.00	$ 308,190.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 308,190.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 34,978,289.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE026**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	6.00	$ 7,486.77
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,486.77**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK695	EQUIPO DE MEDIDA AE319. INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 10,546,641.94	1.00		$ 10,546,641.94
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 10,546,641.94**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	6.00	$ 231,142.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 231,142.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,785,272.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. ELE027

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	4.00	$ 4,991.18
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,991.18**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK607	TABLERO NORMAL TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.	UND	$ 555,431.21	1.00		$ 555,431.21
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 555,431.21**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	4.00	$ 154,095.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 154,095.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 714,518.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. ELE028

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	5.00	$ 6,238.97
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 6,238.97**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK608	TABLERO NORMAL TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.	UND	$ 614,954.43	1.00		$ 614,954.43
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 614,954.43**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	5.00	$ 192,619.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 192,619.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 813,812.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE029**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	4.00	$ 4,991.18
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,991.18**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK609	TABLERO REGULADO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.	UND	$ 632,032.97	1.00		$ 632,032.97
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 632,032.97**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	4.00	$ 154,095.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 154,095.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 791,119.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CAJA CTB PARA BREAKER INDUSTRIAL ASCENSOR. NO INCLUYE BREAKER

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE030**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.00	$ 2,495.59
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,495.59**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK610	CAJA CTB PARA BREAKER INDUSTRIAL ASCENSOR.	UND	$ 62,741.39	1.00		$ 62,741.39
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 62,741.39**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 142,285.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS, BARRAJES TY DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE031**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	3.00	$ 3,743.38
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,743.38**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK611	GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A.	UND	$ 4,091,648.72	1.00		$ 4,091,648.72
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 4,091,648.72**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	3.00	$ 115,571.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 115,571.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,210,964.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE032**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.10	$ 124.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 124.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK612	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A	UND	$ 314,286.00	1.00		$ 314,286.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 314,286.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.10	$ 3,852.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,852.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 318,263.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE033**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.10	$ 124.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 124.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK613	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 17,915.04	1.00		$ 17,915.04
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 17,915.04**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.10	$ 3,852.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,852.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 21,892.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE041**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.55	$ 1,934.08
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.56	$ 10,621.50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 12,555.59**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK586	CABLE CU # 12 AWG - LSHF	M	$ 2,600.00	12.00	5.00%	$ 32,760.00
KK587	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	4.00	5.00%	$ 46,481.40
KK598	TERMINAL EMT 3/4"	UND	$ 1,200.00	2.00	0.00%	$ 2,400.00
KK599	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	1.00	0.00%	$ 1,250.00
KK600	CURVA EMT 3/4"	UND	$ 1,750.00	0.30	0.00%	$ 525.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
KK592	CONECTOR DE RESORTE Y ROSCA EMPALME	UND	$ 632.11	3.00	0.00%	$ 1,896.32
KK593	CABLE ENCAUCHETADO 3X18	M	$ 4,262.20	1.00	5.00%	$ 4,475.31
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	1.00	0.00%	$ 3,500.00
KK595	CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO	UND	$ 3,770.16	1.00	0.00%	$ 3,770.16
					SUBTOTAL	**$ 102,229.33**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 172,571.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE042**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.55	$ 1,934.08
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.56	$ 10,621.50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 12,555.59**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK586	CABLE CU # 12 AWG - LSHF	M	$ 2,600.00	12.00	5.00%	$ 32,760.00
KK587	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	4.00	5.00%	$ 46,481.40
KK598	TERMINAL EMT 3/4"	UND	$ 1,200.00	2.00	0.00%	$ 2,400.00
KK599	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	1.00	0.00%	$ 1,250.00
KK600	CURVA EMT 3/4"	UND	$ 1,750.00	0.30	0.00%	$ 525.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
KK592	CONECTOR DE RESORTE Y ROSCA EMPALME	UND	$ 632.11	3.00	0.00%	$ 1,896.32
KK593	CABLE ENCAUCHETADO 3X18	M	$ 4,262.20	1.00	5.00%	$ 4,475.31
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	1.00	0.00%	$ 3,500.00
KK595	CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO	UND	$ 3,770.16	1.00	0.00%	$ 3,770.16
				SUBTOTAL		**$ 102,229.33**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.55	$ 59,711.89
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 59,711.89**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 174,497.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **ELE043**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.55	$ 1,934.08
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.56	$ 10,621.50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 12,555.59**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK586	CABLE CU # 12 AWG - LSHF	M	$ 2,600.00	10.00	5.00%	$ 27,300.00
KK597	TUBO IMC 3/4"	M	$ 23,050.00	2.00	5.00%	$ 48,405.00
KK598	TERMINAL EMT 3/4"	UND	$ 1,200.00	2.00	0.00%	$ 2,400.00
KK599	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	1.00	0.00%	$ 1,250.00
KK600	CURVA EMT 3/4"	UND	$ 1,750.00	0.30	0.00%	$ 525.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
KK592	CONECTOR DE RESORTE Y ROSCA EMPALME	UND	$ 632.11	3.00	0.00%	$ 1,896.32
KK593	CABLE ENCAUCHETADO 3X18	M	$ 4,262.20	1.00	5.00%	$ 4,475.31
KK594	TOMA DOBLE CON POLO (2P+T)	UND	$ 13,000.00	1.00	0.00%	$ 13,000.00
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	1.00	0.00%	$ 3,500.00
KK595	CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO	UND	$ 3,770.16	1.00	0.00%	$ 3,770.16
				SUBTOTAL	**$**	**111,692.93**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.55	$ 59,711.89
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 59,711.89**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 183,960.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DUCTO EMT DE 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE044**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.25	$ 311.95
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 311.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK528	TUBO EMT 3/4"- 3M	UND	$ 33,200.00	0.33	5.00%	$ 11,620.00
KK599	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	0.17	0.00%	$ 208.33
KK600	CURVA EMT 3/4"	UND	$ 1,750.00	0.25	0.00%	$ 437.50
KK710	GRAPA 3/4 DOBLE OREJA X 10UND GALVANIZADA	UND	$ 1,500.78	0.33	0.00%	$ 500.26
					SUBTOTAL	**$ 12,766.09**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.25	$ 9,630.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,630.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 22,709.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE045**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.10	$ 124.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 124.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK697	CABLE CU # 3X12 AWG	M	$ 9,984.80	1.00	5.00%	$ 10,484.04
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 10,484.04**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.10	$ 3,852.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,852.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 14,461.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE046**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.55	$ 1,934.08
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,934.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK586	CABLE CU # 12 AWG - LSHF	M	$ 2,600.00	12.00	5.00%	$ 32,760.00
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	$ 3,085.34	1.00	0.00%	$ 3,085.34
KK587	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	4.00	5.00%	$ 46,481.40
KK531	TERMINAL EMT 3/4"	UND	$ 1,200.00	2.00	0.00%	$ 2,400.00
KK547	TOMA DOBLE CON POLO (2P+T)	UND	$ 13,000.00	1.00	0.00%	$ 13,000.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	2.00	0.00%	$ 7,000.00
KK599	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	2.00	0.00%	$ 2,500.00
KK600	CURVA EMT 3/4"	UND	$ 1,750.00	1.00	0.00%	$ 1,750.00
					SUBTOTAL	**$ 114,147.87**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.55	$ 59,711.89
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 59,711.89**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 175,794.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE047**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.55	$ 1,934.08
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,934.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK586	CABLE CU # 12 AWG - LSHF	M	$ 2,600.00	12.00	5.00%	$ 32,760.00
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	$ 3,085.34	1.00	0.00%	$ 3,085.34
KK601	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	$ 1,934.00	4.00	5.00%	$ 8,122.80
KK602	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"	UND	$ 250.00	2.00	5.00%	$ 525.00
KK483	TOMA CORRIENTE GFCI	UND	$ 90,000.00	1.00	0.00%	$ 90,000.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	2.00	0.00%	$ 7,000.00
KK599	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	2.00	0.00%	$ 2,500.00
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.05	0.00%	$ 3,045.00
KK600	CURVA EMT 3/4"	UND	$ 1,750.00	1.00	0.00%	$ 1,750.00
				SUBTOTAL		**$ 153,959.27**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.55	$ 59,711.89
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 59,711.89**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 215,605.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE048**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.55	$ 1,934.08
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,934.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK586	CABLE CU # 12 AWG - LSHF	M	$ 2,600.00	12.00	5.00%	$ 32,760.00
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	$ 3,085.34	1.00	0.00%	$ 3,085.34
KK005A	UNIÓN PVC CONDUIT 3/4"	UND	$ 650.00	2.00	0.00%	$ 1,300.00
KK006A	CURVA PVC CONDUIT 3/4"	UND	$ 750.00	1.00	0.00%	$ 750.00
KK601	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	$ 1,934.00	4.00	5.00%	$ 8,122.80
KK602	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"	UND	$ 250.00	2.00	5.00%	$ 525.00
KK484	TOMA REGULADA NARANJA CON TAPA	UND	$ 21,550.00	1.00	0.00%	$ 21,550.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.05		$ 3,045.00
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	2.00	5.00%	$ 7,350.00
				SUBTOTAL		**$ 83,659.27**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.55	$ 59,711.89
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 59,711.89**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 145,305.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, POR CANALETA. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE049**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK586	CABLE CU # 12 AWG - LSHF	M	$ 2,600.00	12.00	5.00%	$ 32,760.00
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	$ 3,085.34	1.00	0.00%	$ 3,085.34
KK604	TOMA REGULADA NARANJA SIN TAPA	UND	$ 20,700.00	1.00	0.00%	$ 20,700.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	2.00	0.00%	$ 7,000.00
				SUBTOTAL	**$**	**68,716.47**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 128,374.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE050**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.55	$ 1,934.08
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,934.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK586	CABLE CU # 12 AWG - LSHF	M	$ 2,600.00	12.00	5.00%	$ 32,760.00
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	$ 3,085.34	1.00	5.00%	$ 3,239.61
KK601	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	$ 1,934.00	4.00	0.00%	$ 7,736.00
KK602	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"	UND	$ 250.00	2.00	0.00%	$ 500.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	2.00	0.00%	$ 7,000.00
KK005A	UNIÓN PVC CONDUIT 3/4"	UND	$ 650.00	2.00	0.00%	$ 1,300.00
KK006A	CURVA PVC CONDUIT 3/4"	UND	$ 750.00	1.00	0.00%	$ 750.00
ELC085	TOMA DOBLE CON POLO (2P+T)	UND	$ 13,000.00	1.00	0.00%	$ 13,000.00
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.05	0.00%	$ 3,045.00
					SUBTOTAL	**$ 74,501.74**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.55	$ 59,711.89
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 59,711.89**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 136,148.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE051**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK586	CABLE CU # 12 AWG - LSHF	M	$ 2,600.00	4.00	5.00%	$ 10,920.00
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	$ 3,085.34	1.00	0.00%	$ 3,085.34
kk547	TOMA DOBLE CON POLO (2P+T)	UND	$ 13,000.00	1.00	0.00%	$ 13,000.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	2.00	0.00%	$ 7,000.00
				SUBTOTAL		**$ 39,176.47**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 98,834.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE052**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.50	$ 623.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 623.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK586	CABLE CU # 12 AWG - LSHF	M	$ 2,600.00	4.00	5.00%	$ 10,920.00
KK587	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	1.00	5.00%	$ 11,620.35
KK598	TERMINAL EMT 3/4"	UND	$ 1,200.00	2.00	0.00%	$ 2,400.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
KK592	CONECTOR DE RESORTE Y ROSCA EMPALME	UND	$ 632.11	2.00	5.00%	$ 1,327.43
ELC215	INTERRUPTOR SENCILLO 10A	UND	$ 17,290.00	1.00	0.00%	$ 17,290.00
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	$ 3,085.34	1.00	0.00%	$ 3,085.34
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	1.00	0.00%	$ 3,500.00
				SUBTOTAL	**$**	**55,314.25**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.50	$ 19,261.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,261.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 75,200.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE053**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	8.00	$ 9,982.36
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 9,982.36**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK641	GABINETE METÁLICO DE 60X60X20 CM TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS CON BREAKERS DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 4,646,068.99	1.00		$ 4,646,068.99
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 4,646,068.99**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	8.00	$ 308,190.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 308,190.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,964,242.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE054**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.56	$ 10,621.50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 12,493.20**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK586	CABLE CU # 12 AWG - LSHF	M	$ 2,600.00	12.00	5.00%	$ 32,760.00
KK587	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	4.00	5.00%	$ 46,481.40
KK598	TERMINAL EMT 3/4"	UND	$ 1,200.00	2.00	0.00%	$ 2,400.00
KK599	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	0.30	0.00%	$ 375.00
KK600	CURVA EMT 3/4"	UND	$ 1,750.00	0.30	0.00%	$ 525.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
KK595	CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO	UND	$ 3,770.16	1.00	0.00%	$ 3,770.16
KK642	SENSOR DE MOVIMIENTO 360°	UND	$ 94,337.00	1.00	0.00%	$ 94,337.00
				SUBTOTAL		**$ 185,819.69**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 256,099.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE072**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.80	$ 998.24
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 998.24**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK614	BANDEJA PORTACABLE DE 300X54 MM TIPO CABLOFIL	UND	$ 92,857.00	0.50	5.00%	$ 48,749.93
KK615	CURVA AJUSTABLE CLICK 60X300 GALVANIZADO	UND	$ 81,223.67	0.20	5.00%	$ 17,056.97
KK616	UNIÓN CENTRAL REFORZADA 300 GALVANIZADO	UND	$ 7,472.28	0.42	5.00%	$ 3,295.28
KK617	UNIÓN LATERAL H60 GALVANIZADO	UND	$ 5,075.09	0.42	5.00%	$ 2,238.12
KK618	ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,001.47	0.42	5.00%	$ 1,764.65
KK619	SUSPENSIÓN PEMSABAND	UND	$ 9,373.36	0.42	5.00%	$ 4,133.65
KK620	PUESTA A TIERRA CON CABLE DESNUDO NO 6	M	$ 8,513.64	1.00	5.00%	$ 8,939.32
KK621	CONECTOR DE TIERRA	UND	$ 8,999.57	0.42	5.00%	$ 3,968.81
KK622	SOPORTE UNIVERSAL	UND	$ 12,734.47	0.42	5.00%	$ 5,615.90
					SUBTOTAL	**$ 95,762.62**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.00	$ 40,711.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 40,711.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 137,472.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE073**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.50	$ 623.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 623.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK623	DUCTO 5X12X240 CAL. 22 PINTADO	UND	$ 29,505.60	0.50	0.00%	$ 14,752.80
KK624	TAPA TROQUE DOBLE	UND	$ 9,681.85	0.50	0.00%	$ 4,840.92
KK625	TAPA TROQUE SENCILLO	UND	$ 4,267.75	0.50	0.00%	$ 2,133.87
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	0.00%	$ 4,924.89
				SUBTOTAL		**$ 26,652.48**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.50	$ 20,355.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,355.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 47,632.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LUMINARIA TIPO PANEL DE 120X30 CM, 40W, 120V

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE077**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.50	$ 623.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 623.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK687	LUMINARIA TIPO PANEL DE 120X30 CM, 40W, 120V	UND	$ 328,944.18	1.00		$ 328,944.18
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 328,944.18**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.50	$ 19,261.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,261.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 348,830.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELE078**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.50	$ 623.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 623.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK688	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 37,780.84	1.00		$ 37,780.84
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 37,780.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.50	$ 19,261.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,261.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 57,667.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LUMINARIA ORBIS COLGATE EN ESCALERA 120V, 50W

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELE079**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK689	LUMINARIA ORBIS COLGANTE 120V, 50W	UND	$ 5,214,131.09	1.00		$ 5,214,131.09
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 5,214,131.09**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,273,788.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE080**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK690	LUMINARIAS DESCOLGADAS 26W, 120V	UND	$ 458,724.92	1.00		$ 458,724.92
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 458,724.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 518,382.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE081**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK691	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 135,670.33	1.00		$ 135,670.33
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 135,670.33**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 195,328.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LUMINARIA COLGANTE CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE082**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK692	LUMINARIA COLGANTES CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM	UND	$ 532,061.24	1.00		$ 532,061.24
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 532,061.24**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 591,719.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE083**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.50	$ 623.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 623.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK693	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 780,538.92	1.00		$ 780,538.92
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 780,538.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.50	$ 19,261.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,261.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 800,425.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REFLECTORES EXTERIORES 70W

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELE084**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.50	$ 623.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 623.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK694	REFLECTOR EXTERIOR 70W	UND	$ 63,300.04	1.00		$ 63,300.04
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 63,300.04**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.50	$ 19,261.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,261.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 83,186.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CINTA LED ARQUITECTÓNICA 8W STR800

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE085**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.40	$ 499.12
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 499.12**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK007	CINTA LED ARQUITECTÓNICA 8W/M STR800	M	$ 27,907.00	1.00	5.00%	$ 29,302.35
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 29,302.35**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.40	$ 15,409.52
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 15,409.52**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 45,211.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE105**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK644	VARILLA COPPER WELD 5/8 * 2.40 MTS	UND	$ 234,750.00	1.00	0.00%	$ 234,750.00
ELC167	MOLDE GRAFITO EN T 5/8-4/0 AWG	UND	$ 159,658.08	0.10		$ 15,965.81
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 250,715.81**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 310,373.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE106**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.00	$ 1,247.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,247.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC335	CABLE CU DESNUDO 2/0	M	$ 50,770.40	1.00	5.00%	$ 53,308.91
ELC366	BORNA CABLE 2/0	UND	$ 9,405.73	0.30		$ 2,821.72
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 56,130.63**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.00	$ 38,523.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 38,523.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 95,902.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SOLDADURA EXOTÉRMICA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE107**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.50	$ 623.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 623.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC129	SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR	UND	$ 21,263.70	1.00	5.00%	$ 22,326.89
ELC167	MOLDE GRAFITO EN T 5/8-4/0 AWG	UND	$ 159,658.08	0.10		$ 15,965.81
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 38,292.70**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.50	$ 19,261.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,261.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 58,178.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **ELE108**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.00	$ 1,247.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,247.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK647	CAJA DE INSPECCIÓN (30X30X30)CM	UND	$ 155,076.33	1.00	5.00%	$ 162,830.15
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 162,830.15**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.00	$ 38,523.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 38,523.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 202,602.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE112**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.00	$ 2,495.59
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,495.59**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK643	TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X63 AMP. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA	UND	$ 13,556,454.83	1.00		$ 13,556,454.83
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 13,556,454.83**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 13,635,998.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ELE113**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	60.00	$ 74,867.68
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 74,867.68**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK648	PLANTA STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.	UND	$ 171,764,806.00	1.00		$ 171,764,806.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 171,764,806.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	60.00	$ 2,311,428.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,311,428.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 174,151,102.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE114**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.15	$ 187.17
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 187.17**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK649	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14	M	$ 155,115.67	1.00		$ 155,115.67
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 155,115.67**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.15	$ 5,778.57
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,778.57**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 161,081.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE115**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.08	$ 99.82
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 99.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK650	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO	M	$ 179,224.09	1.00	5.00%	$ 188,185.29
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 188,185.29**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.30	$ 11,557.14
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,557.14**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 199,842.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE116**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.20	$ 2,745.15
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,745.15**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK651	DUCTO Y SILENCIADOR	M	$ 1,237,871.04	1.00	5.00%	$ 1,299,764.59
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,299,764.59**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.20	$ 84,752.36
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 84,752.36**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,387,262.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUES

UNIDAD DE MEDIDA: GAL **A.P.U No.** **ELE117**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.05	$ 62.39
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 62.39**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK652	COMBUSTIBLE (200 GALONES)	GALÓN	$ 11,631.15	1.00		$ 11,631.15
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 11,631.15**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.05	$ 1,926.19
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,926.19**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 13,620.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE118**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.88	$ 2,345.85
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,345.85**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK653	DUCTO TRAMPA AIRE CALIENTE	M	$ 2,167,807.22	1.00		$ 2,167,807.22
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,167,807.22**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.88	$ 72,424.74
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 72,424.74**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,242,578.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE119**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	4.05	$ 5,053.57
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,053.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK654	DUCTO AIRE FRESCO	M	$ 2,011,559.44	1.00	5.00%	$ 2,112,137.41
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,112,137.41**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	4.05	$ 156,021.39
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 156,021.39**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,273,212.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE120**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.30	$ 374.34
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 374.34**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK655	BATERÍAS	UND	$ 270,673.42	1.00		$ 270,673.42
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 270,673.42**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.30	$ 11,557.14
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,557.14**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 282,605.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE121**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.09	$ 112.30
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 112.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK656	TENDIDO DE TUBO Y CABLEADO	M	$ 51,470.59	1.00	5.00%	$ 54,044.12
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 54,044.12**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.09	$ 3,467.14
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,467.14**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 57,624.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE122**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	6.00	$ 7,486.77
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,486.77**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK657	UPS TRIFÁSICA 7 KVA	UND	$ 11,571,857.00	1.00		$ 11,571,857.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 11,571,857.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	6.00	$ 231,142.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 231,142.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 11,810,487.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CERTIFICACIONES RETIE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE133**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK671	CERTIFICADO - INSPECTOR	GLB	$ 15,392,544.43	1.00		$ 15,392,544.43
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 15,392,544.43

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,392,544.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CERTIFICACIÓN RETILAP

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE134**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK671	CERTIFICADO - INSPECTOR	GLB	$ 15,392,544.43	1.00		$ 15,392,544.43
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL	$	15,392,544.43

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,392,544.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **CYS001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	%	$ 4,190.27	1.50	$ 6,285.41
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 6,285.41**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK669	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA ETB	UND	$ 493,759.52	1.00	5.00%	$ 518,447.50
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 518,447.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.50	$ 43,314.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 43,314.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 568,047.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.10	$ 124.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 124.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK670	DUCTO PVC 2"	M	$ 43,318.06	2.00	5.00%	$ 90,967.93
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 90,967.93**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.10	$ 3,852.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,852.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 94,945.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK562	CANALETA 2,44X12X5	UND	$ 43,052.50	1.00	5.00%	$ 45,205.12
KK658	CABLE RJ45	UND	$ 1,307.26	2.00		$ 2,614.52
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	$ 3,085.34	0.50		$ 1,542.67
kk603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	0.01		$ 35.00
KK660	FACEPLATE DOBLE	UND	$ 39,838.66	0.50		$ 19,919.33
					SUBTOTAL	**$ 69,316.65**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 128,974.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN DUCTO. INCLUYE DUCTO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK670	DUCTO PVC 2"	M	$ 43,318.06	1.00	5.00%	$ 45,483.96
KK658	CABLE RJ45	UND	$ 1,307.26	2.00		$ 2,614.52
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	$ 3,085.34	0.50		$ 1,542.67
kk603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	0.01		$ 35.00
KK660	FACEPLATE DOBLE	UND	$ 39,838.66	0.50		$ 19,919.33
				SUBTOTAL		**$ 69,595.49**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 129,253.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS005**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.05	$ 62.39
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 62.39**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK678	CABLE UTP CAT 6A	UND	$ 4,965.73	1.00	5.00%	$ 5,214.02
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 5,214.02**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.05	$ 1,926.19
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,926.19**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 7,203.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.10	$ 124.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 124.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK660	FACEPLATE DOBLE	UND	$ 39,838.66	1.00		$ 39,838.66
KK658	CABLE RJ45	UND	$ 1,307.26	1.00		$ 1,307.26
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	$ 3,085.34	1.00		$ 3,085.34
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 44,231.27**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.10	$ 3,852.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,852.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 48,208.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** CYS007

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.05	$ 62.39
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 62.39**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK661	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M	UND	$ 30,607.51	1.00	5.00%	$ 32,137.88
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 32,137.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.05	$ 1,926.19
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,926.19**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 34,126.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS008**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	3.00	$ 3,743.38
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,743.38**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK662	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN	UND	$ 2,484,727.41	1.00	0.00%	$ 2,484,727.41
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 2,484,727.41**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	3.00	$ 115,571.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 115,571.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,604,042.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PATCH PANEL DE 24 PUERTOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK663	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	UND	$ 938,375.90	1.00	0.00%	$ 938,375.90
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 938,375.90**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 998,033.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.00	$ 2,495.59
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,495.59**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK664	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	UND	$ 10,149,031.37	1.00	0.00%	$ 10,149,031.37
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 10,149,031.37**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,228,575.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RACK DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS011**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK668	EQUIPO CERTIFICADOR CAT 6A	UND	$ 4,001.47	2.00	$ 8,002.94
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,002.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK665	RACK DE DISTRIBUCIÓN	UND	$ 2,169,241.51	1.00	0.00%	$ 2,169,241.51
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,169,241.51**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,254,292.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS012**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK666	STRIP DE DISTRIBUCIÓN	UND	$ 151,024.07	1.00		$ 151,024.07
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 151,024.07**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 210,681.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **CYS013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.25	$ 311.95
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 311.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO FF1	CUADRILLA TIPO FF1 ELÉCTRICA ESPECIALIZADA (1 SUPERVISOR T2 + 2 TÉCNICO VOZ Y DATOS + 1 AYUDANTE T2)			$ 703,944.00	$ 87,993.00	0.25	$ 21,998.25
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 21,998.25**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 22,310.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS031**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK672	DETECTOR DE HUMO	UND	$ 315,254.22	1.00	0.00%	$ 315,254.22
KK595	CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO	UND	$ 3,770.16	1.00	0.00%	$ 3,770.16
KK587	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	2.00	5.00%	$ 23,240.70
KK598	TERMINAL EMT 3/4"	UND	$ 1,200.00	0.30	0.00%	$ 360.00
KK599	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	0.30	0.00%	$ 375.00
KK600	CURVA EMT 3/4"	UND	$ 1,750.00	0.30	0.00%	$ 525.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	0.00%	$ 4,924.89
				SUBTOTAL		**$ 348,449.97**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 408,107.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS032**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK674	ESTACIÓN MANUAL	UND	$ 411,620.07	1.00	0.00%	$ 411,620.07
KK595	CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO	UND	$ 3,770.16	1.00	0.00%	$ 3,770.16
KK587	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	2.00	5.00%	$ 23,240.70
KK598	TERMINAL EMT 3/4"	UND	$ 1,200.00	0.30	0.00%	$ 360.00
KK599	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	0.30	0.00%	$ 375.00
KK600	CURVA EMT 3/4"	UND	$ 1,750.00	0.30	5.00%	$ 551.25
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
				SUBTOTAL		**$ 445,088.31**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 504,746.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA PARA PANEL CENTRAL (INCLUYE PANEL DE CONTROL CENTRAL)

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS033**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	4.00	$ 4,991.18
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,991.18**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK675	PANEL CENTRAL	UND	$ 6,369,727.02	1.00		$ 6,369,727.02
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 6,369,727.02**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	4.00	$ 154,095.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 154,095.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,528,813.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS034**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.10	$ 124.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 124.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK676	CABLE ANTI FLAMA	M	$ 6,072.75	1.00	5.00%	$ 6,376.39
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 6,376.39**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.10	$ 3,852.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,852.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,354.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS042**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.52	$ 3,141.52
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,141.52**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC009	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARA TECHO. COLOR ROJO. OCHO OPCIONES ESTROBOSCÓPICAS Y TRES VOLÚMENES DE SIRENA	UND	$ 639,005.03	1.00		$ 639,005.03
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 639,005.03**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.83	$ 70,369.82
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 70,369.82**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 723,080.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS046**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK595	CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO	UND	$ 3,770.16	1.00	5.00%	$ 3,958.67
KK587	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	1.00	5.00%	$ 11,620.35
KK598	TERMINAL EMT 3/4"	UND	$ 1,200.00	0.30	5.00%	$ 378.00
KK599	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	0.30	5.00%	$ 393.75
KK600	CURVA EMT 3/4"	UND	$ 1,750.00	0.30	5.00%	$ 551.25
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	5.00%	$ 5,171.13
				SUBTOTAL	**$**	**22,073.15**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 81,731.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CABLE UTP CAT 6A

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS047**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.05	$ 62.39
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 62.39**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK678	CABLE UTP CAT 6A	UND	$ 4,965.73	1.00	5.00%	$ 5,214.02
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 5,214.02**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.05	$ 1,926.19
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,926.19**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 7,203.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MONITOR 34" HD 4K

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS048**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.00	$ 1,247.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,247.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK679	MONITOR 34" HD	UND	$ 2,586,268.56	1.00		$ 2,586,268.56
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,586,268.56**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.00	$ 38,523.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 38,523.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,626,040.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS049**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.00	$ 1,247.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,247.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK680	CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K	UND	$ 1,084,947.22	1.00		$ 1,084,947.22
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,084,947.22**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.00	$ 38,523.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 38,523.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,124,719.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS050**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK681	NVR 16 CANALES POR IP 8MP 4K	UND	$ 1,568,958.42	1.00		$ 1,568,958.42
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 1,568,958.42**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,628,616.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS061**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK682	ALAMBRE GUÍA	M	$ 2,851.11	6.00	5.00%	$ 17,961.99
KK595	CAJA GALVANIZADA 2400 CON SUPLEMENTO	UND	$ 3,770.16	1.00	5.00%	$ 3,958.67
KK587	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	4.00	5.00%	$ 46,481.40
KK598	TERMINAL EMT 3/4"	UND	$ 1,200.00	0.30	5.00%	$ 378.00
KK599	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	0.30	5.00%	$ 393.75
KK600	CURVA EMT 3/4"	UND	$ 1,750.00	0.30	5.00%	$ 551.25
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	0.30	5.00%	$ 1,551.34
				SUBTOTAL	**$**	**71,276.39**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 130,934.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS062**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.00	$ 1,247.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,247.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK683	CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM	UND	$ 210,641.41	1.00		$ 210,641.41
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 210,641.41**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.00	$ 38,523.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 38,523.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 250,413.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS063**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.50	$ 623.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 623.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK684	PARLANTES AMBIENTALES	UND	$ 476,908.78	1.00		$ 476,908.78
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 476,908.78**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.50	$ 19,261.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,261.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 496,795.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS064**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK685	CENTRAL DE SONIDO 14 CANALES	UND	$ 4,368,574.96	1.00		$ 4,368,574.96
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 4,368,574.96**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,428,232.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS065**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.10	$ 124.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 124.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK686	CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXIGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO	M	$ 661.44	1.00		$ 661.44
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 661.44**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.10	$ 3,852.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,852.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,639.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.P Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.29	$ 866.94
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 866.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ44	TUBERÍA PRESIÓN 2" RDE-21	M	$ 23,136.52	1.00	5%	$ 24,293.34
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0029	0%	$ 174.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0029	0%	$ 187.08
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
					SUBTOTAL	**$ 24,668.40**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.29	$ 14,600.63
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,600.63**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 40,136.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.29	$ 866.94
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 866.94**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ444	CODO 90° PVC PRESIÓN 2"	UND	$ 15,759.63	1.00	5%	$ 16,547.61
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0029	0%	$ 174.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0029	0%	$ 187.08
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL	**$**	**16,922.67**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.29	$ 14,600.63
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,600.63**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 32,390.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 209.26
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 209.26**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ445	TEE PVC-P 2"	UND	$ 20,134.84	1.00	5%	$ 21,141.58
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0029	0%	$ 174.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0029	0%	$ 187.08
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL	**$**	**21,516.63**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,524.29
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,524.29**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 25,250.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-265**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.04	$ 119.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 119.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ402	UNIÓN PVC-P 2"	UND	$ 5,795.48	1.00	0.00%	$ 5,795.48
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 669.23
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 719.53
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.40	0.00%	$ 769.62
				SUBTOTAL		**$ 7,953.86**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.05	$ 2,016.44
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,016.44**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.01	$ 15.00
				SUBTOTAL	**15.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,105.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1 1/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS04**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.06	$ 179.37
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 179.37**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ344	BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1,1/4"	UND	$ 29,622.53	1.00	0%	$ 29,622.53
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.03	0%	$ 1,964.52
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.03	0%	$ 2,112.16
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL	**$**	**33,776.17**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.06	$ 3,020.82
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,020.82**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 36,976.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1, 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** HS-266

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.07	$ 209.26
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 209.26**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ408	BUJE SOLDADO PVC-P Ø 2X1, 1/2"	UND	$ 7,485.68	1.00	0.00%	$ 7,485.68
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 669.23
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 719.53
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.40	0.00%	$ 769.62
				SUBTOTAL		**$ 9,644.06**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.08	$ 3,002.31
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,002.31**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.01	$ 15.00
				SUBTOTAL	**15.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 12,871.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CORTE Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS108**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.04	$ 119.58
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 119.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ122	VÁLVULA RED WHITE Ø2"	UND	$ 433,586.25	1.00	0%	$ 433,586.25
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 433,663.21**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.04	$ 2,013.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,013.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 0.20	$ 300.00
				SUBTOTAL	**300.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 436,097.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS06**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.13	$ 373.68
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 373.68**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ353	TUBERÍA PRESIÓN 1, 1/2" RDE-21	M	$ 13,577.80	1.00	5%	$ 14,256.69
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 356.14
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 382.91
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 15,072.70**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.13	$ 6,293.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,293.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 21,740.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS07**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ299	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø 1,1/2"	UND	$ 9,265.12	1.00	0%	$ 9,265.12
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 708.14
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 761.36
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 10,811.58**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 14,367.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS08**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ300	TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 12,191.64	1.00	0%	$ 12,191.64
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 708.14
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 761.36
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 13,738.10**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 17,294.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.P Ø 1, 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** HS-268

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.07	$ 217.13
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 217.13**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ410	UNIÓN SOLDADA PVC-P 1, 1/2"	UND	$ 3,538.49	1.00	0.00%	$ 3,538.49
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 356.14
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 382.91
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.40	0.00%	$ 769.62
				SUBTOTAL		**$ 5,047.16**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.07	$ 2,850.45
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,850.45**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.01	$ 15.00
				SUBTOTAL	**15.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 8,130.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS09**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ301	BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1 1/2X1"	UND	$ 4,893.56	1.00	0%	$ 4,893.56
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 708.14
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 761.36
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 6,440.02**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,996.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS10**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ302	BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1 1/2X1, 1/4"	UND	$ 9,265.12	1.00	0%	$ 9,265.12
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 708.14
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 761.36
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 10,811.58**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 14,367.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS11**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ303	VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 12,191.64	1.00	0%	$ 12,191.64
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 708.14
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 761.36
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 13,738.10**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 17,294.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS12**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.19	$ 567.99
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 567.99**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ446	TUBERÍA PVC-P 1 1/4"	M	$ 11,555.45	1.00	5%	$ 12,133.22
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0014	0%	$ 87.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0014	0%	$ 93.54
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 12,327.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.19	$ 9,565.93
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,565.93**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 22,462.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS13**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.06	$ 179.37
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 179.37**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ447	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1 1/4"	UND	$ 5,149.27	1.00	0%	$ 5,149.27
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0014	0%	$ 87.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0014	0%	$ 93.54
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 5,343.79**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.06	$ 3,020.82
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,020.82**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 8,544.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS14**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.06	$ 179.37
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 179.37**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ448	TEE PVC-P 1 1/4"	UND	$ 9,630.11	1.00	0%	$ 9,630.11
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0014	0%	$ 87.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0014	0%	$ 93.54
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 9,824.63**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.06	$ 3,020.82
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,020.82**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 13,025.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS15**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ304	BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1 1/4X3/4"	UND	$ 4,893.56	1.00	0%	$ 4,893.56
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 525.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 564.46
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
					SUBTOTAL	**$ 6,059.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,616.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-270**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.07	$ 209.26
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 209.26**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ412	BUJE SOLDADO PVC-P Ø 1 1/4X1/2"	UND	$ 3,999.28	1.00	0.00%	$ 3,999.28
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.00	0.00%	$ 263.64
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.00	0.00%	$ 283.45
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.40	0.00%	$ 769.62
				SUBTOTAL		**$ 5,315.99**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.07	$ 2,736.98
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,736.98**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.01	$ 15.00
				SUBTOTAL	**15.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 8,277.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS16**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ305	BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1 1/4X1"	UND	$ 4,893.56	1.00	0%	$ 4,893.56
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 525.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 564.46
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 6,059.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,616.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS17**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ306	VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 34,638.48	1.00	0%	$ 34,638.48
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 525.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 564.46
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
					SUBTOTAL	**$ 35,804.90**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 39,361.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS18**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.17	$ 508.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 508.20**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ47	TUBERÍA PRESIÓN Ø 1" RDE-13.5	M	$ 9,289.71	1.00	5%	$ 9,754.20
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0014	0%	$ 87.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0014	0%	$ 93.54
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 9,948.71**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.17	$ 8,558.99
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,558.99**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 19,016.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS19**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.06	$ 179.37
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 179.37**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ54	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1"	UND	$ 1,480.74	1.00	0%	$ 1,480.74
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0093	0%	$ 566.51
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0093	0%	$ 609.09
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL	**$**	**2,670.32**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.06	$ 3,020.82
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,020.82**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,871.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS20**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.06	$ 179.37
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 179.37**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ61	TEE PRESIÓN Ø1"	UND	$ 10,919.62	1.00	0%	$ 10,919.62
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0093	0%	$ 566.51
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0093	0%	$ 609.09
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 12,109.20**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.06	$ 3,020.82
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,020.82**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,309.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS21**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ307	BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 1,650.49	1.00	0%	$ 1,650.49
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	5%	$ 397.17
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	5%	$ 427.02
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	5%	$ 80.81
				SUBTOTAL		**$ 2,555.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,111.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS22**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ308	BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	UND	$ 1,650.49	1.00	0%	$ 1,650.49
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	5%	$ 397.17
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	5%	$ 427.02
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	5%	$ 80.81
				SUBTOTAL		**$ 2,555.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,111.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS23**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ309	TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5,548.87	1.00	0%	$ 5,548.87
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	5%	$ 597.62
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	5%	$ 642.53
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	5%	$ 80.81
				SUBTOTAL		**$ 6,869.83**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,426.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS24**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.17	$ 511.19
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 511.19**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ119	VÁLVULA RED WHITE Ø1"	UND	$ 157,015.47	1.00	0%	$ 157,015.47
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.01	5%	$ 18.88
				SUBTOTAL		**$ 157,034.36**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.17	$ 8,609.34
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,609.34**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 166,155.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REGISTRO DE CORTE Ø 1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS25**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ310	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	UND	$ 25,830.51	1.00	0%	$ 25,830.51
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	5%	$ 80.81
				SUBTOTAL		**$ 25,911.32**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 29,467.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS26**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.13	$ 373.68
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 373.68**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ311	CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1"	UND	$ 58,410.16	1.00	0%	$ 58,410.16
				SUBTOTAL		**$ 58,410.16**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.13	$ 6,293.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,293.38**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 65,077.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS27**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	1.00	$ 2,989.43
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,989.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ312	MEDIDOR AGUA VOLUMÉTRICO R200 MECÁNICO L110MM DE 1 PULGADA	UND	$ 608,580.32	1.00	0%	$ 608,580.32
JJ295	ACCESORIO PARA MEDIDOR 1"	UND	$ 43,900.00	1.00	0%	$ 43,900.00
				SUBTOTAL		**$ 652,480.32**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	1.00	$ 50,347.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 50,347.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 705,817.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CHEQUE Ø 1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS28**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.06	$ 186.84
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 186.84**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ313	CHEQUE Ø 1"	UND	$ 53,022.66	1.00	0%	$ 53,022.66
				SUBTOTAL		**$ 53,022.66**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.06	$ 3,146.69
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,146.69**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 56,356.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS29**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.06	$ 186.84
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 186.84**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ314	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"	UND	$ 54,254.24	1.00	0%	$ 54,254.24
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 54,331.20**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.06	$ 3,146.69
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,146.69**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 57,665.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS30**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.13	$ 373.68
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 373.68**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ311	CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1"	UND	$ 58,410.16	1.00	0%	$ 58,410.16
				SUBTOTAL		**$ 58,410.16**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.13	$ 6,293.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,293.38**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 65,077.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS31**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.17	$ 508.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 508.20**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ46	TUBERÍA PRESIÓN Ø3/4" RDE-11	M	$ 6,884.64	1.00	5%	$ 7,228.87
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0011	0%	$ 69.60
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0011	0%	$ 74.83
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 7,387.28**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.17	$ 8,558.99
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,558.99**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 16,454.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS32**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.05	$ 156.95
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 156.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ53	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø3/4"	UND	$ 1,369.64	1.00	0%	$ 1,369.64
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0011	0%	$ 69.60
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0011	0%	$ 74.83
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 1,528.05**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.05	$ 2,643.22
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,643.22**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,328.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS33**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.05	$ 156.95
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 156.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ60	TEE PRESIÓN Ø3/4"	UND	$ 2,741.84	1.00	0%	$ 2,741.84
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0011	0%	$ 69.60
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0011	0%	$ 74.83
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 2,900.24**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.05	$ 2,643.22
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,643.22**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,700.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS34**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.06	$ 186.84
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 186.84**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ316	VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 18,799.44	1.00	0%	$ 18,799.44
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.005	0%	$ 281.94
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.005	0%	$ 303.13
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL	**$**	**19,461.48**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.06	$ 3,146.69
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,146.69**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 22,795.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS35**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.06	$ 186.84
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 186.84**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ317	BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 829.44	1.00	0%	$ 829.44
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.005	0%	$ 281.94
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.005	0%	$ 303.13
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
					SUBTOTAL	**$ 1,491.48**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.06	$ 3,146.69
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,146.69**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,825.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS36**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.06	$ 186.84
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 186.84**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ318	TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 2,812.87	1.00	0%	$ 2,812.87
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.005	0%	$ 281.94
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.005	0%	$ 303.13
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 3,474.91**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.06	$ 3,146.69
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,146.69**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,808.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS37**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.17	$ 508.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 508.20**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ118	VÁLVULA RED WHITE Ø3/4"	UND	$ 110,449.55	1.00	0%	$ 110,449.55
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.005	0%	$ 8.91
				SUBTOTAL		**$ 110,458.46**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.17	$ 8,558.99
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,558.99**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 119,526.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS39**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.06	$ 186.84
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 186.84**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ320	VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"	UND	$ 247,617.55	1.00	0%	$ 247,617.55
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 247,694.51**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.06	$ 3,146.69
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,146.69**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 251,028.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS40**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.25	$ 747.36
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 747.36**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ449	VÁLVULA VENTOSA HD CÁMARA SENCILLA 3/4" (EXTREMO ROSCADO)	UND	$ 410,439.29	1.00	0%	$ 410,439.29
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 410,516.25**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.25	$ 12,586.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,586.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 423,850.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS41**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.10	$ 298.94
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 298.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ45	TUBERÍA PRESIÓN Ø1/2" RDE-9	M	$ 5,170.77	1.00	5%	$ 5,429.30
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0010	0%	$ 58.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0010	0%	$ 62.36
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL	**$**	**5,563.64**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.10	$ 5,034.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,034.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,897.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS42**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 209.26
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 209.26**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ52	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1/2"	UND	$ 403.24	1.00	0%	$ 403.24
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0010	0%	$ 58.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0010	0%	$ 62.36
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
					SUBTOTAL	**$ 537.58**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,524.29
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,524.29**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,271.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS43**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 209.26
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 209.26**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ59	TEE PRESIÓN Ø1/2"	UND	$ 1,681.09	1.00	0%	$ 1,681.09
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0114	0%	$ 696.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0114	0%	$ 748.31
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL	**$**	**3,139.37**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,524.29
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,524.29**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,873.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS109**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.08	$ 239.15
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 239.15**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ78	TAPÓN PRESIÓN Ø1/2"	UND	$ 988.62	1.00	0%	$ 988.62
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 422.92
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 454.70
				SUBTOTAL		**$ 1,866.24**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.08	$ 4,027.76
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,027.76**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 0.05	$ 75.00
				SUBTOTAL	**75.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,208.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS44**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.05	$ 149.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 149.47**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ321	VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 13,990.03	1.00	0%	$ 13,990.03
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.003	0%	$ 159.84
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.003	0%	$ 171.86
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 14,398.69**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.05	$ 2,517.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,517.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 17,066.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS151**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.31	$ 926.72
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 926.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ121	VÁLVULA RED WHITE Ø1, 1/2"	UND	$ 313,801.89	1.00	0%	$ 313,801.89
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.0114	0%	$ 21.99
				SUBTOTAL		**$ 313,823.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.31	$ 15,607.57
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 15,607.57**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 330,358.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS45**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.33	$ 995.48
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 995.48**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ120	VÁLVULA RED WHITE Ø1, 1/4"	UND	$ 230,344.03	1.00	0%	$ 230,344.03
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.0114	0%	$ 21.99
				SUBTOTAL		**$ 230,366.02**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.33	$ 16,765.55
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 16,765.55**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 248,127.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS46**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.10	$ 298.94
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 298.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ322	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	UND	$ 2,931.98	1.00	0%	$ 2,931.98
				SUBTOTAL		**$ 2,931.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.10	$ 5,034.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,034.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 8,266.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS47**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.10	$ 298.94
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 298.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ323	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	UND	$ 4,157.01	1.00	0%	$ 4,157.01
				SUBTOTAL		**$ 4,157.01**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.10	$ 5,034.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,034.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,491.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LLAVE MANGUERA Ø 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS48**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 200.29
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 200.29**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ275	LLAVE MANGUERA 1/2"	UND	$ 47,864.64	1.00	0%	$ 47,864.64
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.0114	0%	$ 21.99
				SUBTOTAL		**$ 47,886.63**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,373.25
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,373.25**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 51,460.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS110**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.08	$ 239.15
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 239.15**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ411	TAPÓN PVC-P 1, 1/4"	UND	$ 3,949.38	1.00	0%	$ 3,949.38
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 790.91
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 850.35
				SUBTOTAL		**$ 5,590.64**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.08	$ 4,027.76
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,027.76**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 0.08	$ 120.00
				SUBTOTAL	**120.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,978.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS111**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.08	$ 239.15
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 239.15**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ419.1	TAPÓN PVC Ø 3/4"	UND	$ 1,996.55	1.00	0%	$ 1,996.55
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 422.92
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 454.70
				SUBTOTAL		**$ 2,874.16**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.08	$ 4,027.76
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,027.76**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 0.08	$ 120.00
				SUBTOTAL	**120.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 7,261.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-272**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.07	$ 209.26
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 209.26**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ413	REGISTRO DE PASO DIRECTO 1/2"	UND	$ 119,824.43	1.00	0.00%	$ 119,824.43
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.00	0.00%	$ 159.84
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.00	0.00%	$ 171.86
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.40	0.00%	$ 769.62
				SUBTOTAL		**$ 120,925.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.07	$ 2,747.15
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,747.15**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.01	$ 15.00
				SUBTOTAL	**15.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 123,897.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS49**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.60	$ 1,793.66
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,793.66**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ5	TUBERÍA SANITARIA Ø6"	M	$ 72,840.40	1.00	5%	$ 76,482.42
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0114	0%	$ 696.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0114	0%	$ 748.31
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 77,940.70**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.60	$ 30,208.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 30,208.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 109,943.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 6"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS50**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.20	$ 597.89
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 597.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ11	CODO SANITARIO Ø6*90	UND	$ 150,175.13	1.00	0%	$ 150,175.13
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0500	0%	$ 3,045.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0500	0%	$ 3,273.85
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
					SUBTOTAL	**$ 156,507.95**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.20	$ 10,069.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,069.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 167,175.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 6"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-201**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.17	$ 508.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 508.20**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ21	YEE SANITARIA Ø 6	UND	$ 170,899.71	1.00	0.00%	$ 170,899.71
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.03	0.00%	$ 1,965.14
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.03	0.00%	$ 2,112.83
				SUBTOTAL		**$ 174,977.69**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.16	$ 6,279.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,279.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 183,265.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS51**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.05	$ 149.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 149.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ324	YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X4"	UND	$ 162,762.72	1.00	0%	$ 162,762.72
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.06	0%	$ 3,806.25
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.06	0%	$ 4,092.31
				SUBTOTAL		**$ 170,661.28**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.05	$ 2,517.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,517.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 173,328.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-202**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.17	$ 508.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 508.20**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ22	YEE REDUCIDA Ø 6X3"	UND	$ 162,762.72	1.00	0.00%	$ 162,762.72
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.06	0.00%	$ 3,806.25
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.06	0.00%	$ 4,092.31
					SUBTOTAL	**$ 170,661.28**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.17	$ 6,671.65
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,671.65**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 179,341.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 6"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-203**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.17	$ 508.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 508.20**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ396	UNIÓN SANITARIA 6"	UND	$ 44,900.97	1.00	0.00%	$ 44,900.97
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.03	0.00%	$ 1,827.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.03	0.00%	$ 1,964.31
				SUBTOTAL		**$ 48,692.27**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.17	$ 6,667.67
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,667.67**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 57,368.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-204**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.17	$ 508.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 508.20**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ325	BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X4"	UND	$ 49,554.47	1.00	0.00%	$ 49,554.47
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.06	0.00%	$ 3,806.25
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.06	0.00%	$ 4,092.31
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.40	0.00%	$ 769.62
JJ333	BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 13,179.90	1.00	0.00%	$ 13,179.90
					SUBTOTAL	**$ 71,402.55**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.17	$ 6,671.65
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,671.65**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 80,082.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS52**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.05	$ 149.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 149.47**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ325	BUJE SOLDADO PVC.S Ø 6X4"	UND	$ 49,554.47	1.00	0%	$ 49,554.47
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.06	0%	$ 3,806.25
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.06	0%	$ 4,092.31
					SUBTOTAL	**$ 57,453.03**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.05	$ 2,517.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,517.35**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 60,120.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS53**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.35	$ 1,046.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,046.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ4	TUBERÍA SANITARIA Ø4"	M	$ 34,712.61	1.00	5%	$ 36,448.24
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0071	0%	$ 435.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0071	0%	$ 467.69
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 37,364.91**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.35	$ 17,621.45
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 17,621.45**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 56,033.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS54**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.15	$ 448.42
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 448.42**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ10	CODO SANITARIO Ø4*90	UND	$ 17,742.70	1.00	0%	$ 17,742.70
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0500	0%	$ 3,045.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0500	0%	$ 3,273.85
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
					SUBTOTAL	**$ 24,075.52**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.15	$ 7,552.05
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,552.05**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 32,076.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS55**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.15	$ 448.42
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 448.42**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ326	TEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 23,497.75	1.00	0%	$ 23,497.75
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0500	0%	$ 3,045.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0500	0%	$ 3,273.85
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 29,830.57**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.15	$ 7,552.05
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,552.05**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 37,831.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS56**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.15	$ 448.42
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 448.42**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ20	YEE SANITARIA Ø 4	UND	$ 36,115.95	1.00	0%	$ 36,115.95
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0500	0%	$ 3,045.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0500	0%	$ 3,273.85
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 42,448.77**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.15	$ 7,552.05
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,552.05**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 50,449.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS57**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.05	$ 149.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 149.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ327	UNIÓN PVC.S Ø 4"	UND	$ 10,336.07	1.00	0%	$ 10,336.07
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.06	0%	$ 3,806.25
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.06	0%	$ 4,092.31
				SUBTOTAL		**$ 18,234.63**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.05	$ 2,517.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,517.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 20,901.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS58**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.05	$ 149.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 149.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ328	ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 4"	UND	$ 29,446.59	1.00	0%	$ 29,446.59
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.04	0%	$ 2,647.83
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.04	0%	$ 2,846.82
				SUBTOTAL		**$ 34,941.24**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.05	$ 2,517.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,517.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 37,608.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS59**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.05	$ 149.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 149.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ329	TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 4"	UND	$ 4,109.66	1.00	0%	$ 4,109.66
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.04	0%	$ 2,647.83
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.04	0%	$ 2,846.82
				SUBTOTAL		**$ 9,604.31**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.05	$ 2,517.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,517.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 12,271.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-61**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.05	$ 149.47
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 149.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ330	SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 30,326.29	1.00		$ 30,326.29
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.04		$ 2,647.83
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.04		$ 2,846.82
				SUBTOTAL		**$ 35,820.94**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.09	$ 3,381.44
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,381.44**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.10	$ 150.00
				SUBTOTAL	**150.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 39,502.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS61**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.05	$ 149.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 149.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ331	YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 31,004.56	1.00	0%	$ 31,004.56
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.04	0%	$ 2,647.83
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.04	0%	$ 2,846.82
				SUBTOTAL		**$ 36,499.21**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.05	$ 2,517.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,517.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 39,166.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS62**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.05	$ 149.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 149.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ332	YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 31,004.56	1.00	0%	$ 31,004.56
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.04	0%	$ 2,647.83
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.04	0%	$ 2,846.82
				SUBTOTAL		**$ 36,499.21**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.05	$ 2,517.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,517.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 39,166.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-273**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.07	$ 209.26
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 209.26**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ488	BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 13,179.90	1.00	0.00%	$ 13,179.90
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	0.00%	$ 1,323.91
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.02	0.00%	$ 1,423.41
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.40	0.00%	$ 769.62
				SUBTOTAL		**$ 16,696.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.09	$ 3,429.33
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,429.33**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.01	$ 15.00
				SUBTOTAL	**15.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 20,350.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS63**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.05	$ 149.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 149.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ333	BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 13,179.90	1.00	0%	$ 13,179.90
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.04	0%	$ 2,647.83
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.04	0%	$ 2,846.82
				SUBTOTAL		**$ 18,674.55**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.05	$ 2,517.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,517.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 21,341.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS64**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.18	$ 538.10
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 538.10**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ3	TUBERÍA SANITARIA Ø3"	M	$ 24,682.10	1.00	5%	$ 25,916.21
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0048	0%	$ 290.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0048	0%	$ 311.79
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
					SUBTOTAL	**$ 26,531.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.18	$ 9,062.46
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,062.46**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 36,133.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS65**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.12	$ 358.73
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 358.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ9	CODO SANITARIO Ø3*90	UND	$ 10,204.57	1.00	0%	$ 10,204.57
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0333	0%	$ 2,030.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0333	0%	$ 2,182.56
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
					SUBTOTAL	**$ 14,431.10**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.12	$ 6,041.64
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,041.64**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 20,831.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2-1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-205**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.17	$ 508.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 508.20**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.03	0.00%	$ 1,903.13
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.03	0.00%	$ 2,046.15
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.40	0.00%	$ 769.62
JJ479	BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X2 1/2"	UND	$ 13,179.90	1.00	0.00%	$ 13,179.90
				SUBTOTAL		**$ 17,898.80**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.17	$ 6,671.65
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,671.65**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 26,579.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** HS-206

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.17	$ 508.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 508.20**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ12	TEE SANITARIA Ø 3"	UND	$ 11,276.24	1.00	0.00%	$ 11,276.24
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.04	0.00%	$ 2,647.83
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.04	0.00%	$ 2,846.82
				SUBTOTAL	**$**	**16,770.89**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.17	$ 6,671.65
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,671.65**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 25,451.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-207**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.17	$ 508.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 508.20**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ19	YEE SANITARIA Ø 3	UND	$ 20,759.19	1.00	0.00%	$ 20,759.19
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.04	0.00%	$ 2,679.60
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.04	0.00%	$ 2,880.99
					SUBTOTAL	**$ 26,319.78**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.21	$ 8,407.28
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,407.28**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 36,735.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS66**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ334	SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 20,518.78	1.00	0%	$ 20,518.78
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	0%	$ 922.73
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.02	0%	$ 992.07
				SUBTOTAL		**$ 22,433.58**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 25,989.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS67**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ335	YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 19,604.10	1.00	0%	$ 19,604.10
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	0%	$ 922.73
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.02	0%	$ 992.07
				SUBTOTAL		**$ 21,518.91**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 25,075.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS68**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ336	BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 7,483.13	1.00	0%	$ 7,483.13
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	0%	$ 922.73
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.02	0%	$ 992.07
				SUBTOTAL		**$ 9,397.93**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 12,954.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS149**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.18	$ 538.10
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 538.10**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ2	TUBERÍA SANITARIA Ø2"	M	$ 16,523.93	1.00	5%	$ 17,350.12
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0048	0%	$ 290.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0048	0%	$ 311.79
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 17,965.89**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.18	$ 9,062.46
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,062.46**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 27,566.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS69**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ8	CODO SANITARIO Ø2*90	UND	$ 4,406.90	1.00	0%	$ 4,406.90
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0133	0%	$ 812.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0133	0%	$ 873.03
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
					SUBTOTAL	**$ 6,105.90**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,662.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS70**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ337	TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 8,986.82	1.00	0%	$ 8,986.82
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0323	0%	$ 1,964.52
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0323	0%	$ 2,112.16
				SUBTOTAL		**$ 13,063.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 16,619.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-274**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.10	$ 290.39
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 290.39**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ414	UNIÓN SOLDADA PVC-S 2"	UND	$ 3,552.69	1.00	0.00%	$ 3,552.69
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	0.00%	$ 1,323.91
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.02	0.00%	$ 1,423.41
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.40	0.00%	$ 769.62
				SUBTOTAL		**$ 7,069.64**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.10	$ 3,812.23
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,812.23**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.01	$ 15.00
				SUBTOTAL	**15.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 11,187.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS71**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ18	YEE SANITARIA Ø 2	UND	$ 10,105.12	1.00	0%	$ 10,105.12
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0133	0%	$ 812.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0133	0%	$ 873.03
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 11,804.12**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,360.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** HIS72

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ338	TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 1,630.46	1.00	0%	$ 1,630.46
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.05	0%	$ 3,045.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.05	0%	$ 3,273.85
				SUBTOTAL		**$ 7,949.30**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 11,505.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS73**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ339	SIFÓN 135º PVC.S Ø 2"	UND	$ 7,290.07	1.00	0%	$ 7,290.07
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.05	0%	$ 3,045.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.05	0%	$ 3,273.85
				SUBTOTAL		**$ 13,608.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 17,165.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS146**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.19	$ 567.99
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 567.99**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ7	TUBERÍA VENTILACIÓN Ø4"	M	$ 24,911.59	1.00	5%	$ 26,157.17
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0071	0%	$ 435.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0071	0%	$ 467.69
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
					SUBTOTAL	**$ 27,073.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.19	$ 9,565.93
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,565.93**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 2.00	$ 3,000.00
				SUBTOTAL	**3,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 40,208.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS145**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.19	$ 567.99
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 567.99**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ477	TUBERÍA PVC VENTILACIÓN 3"	UND	$ 11,638.32	1.00	5%	$ 12,220.24
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0071	0%	$ 435.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0071	0%	$ 467.69
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 13,136.90**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.19	$ 9,565.93
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,565.93**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 24,771.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.L Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS148**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.18	$ 538.10
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 538.10**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ471	TUBERÍA PVC VENTILACIÓN 2"	UND	$ 10,824.67	1.00	5%	$ 11,365.90
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.0048	0%	$ 290.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0048	0%	$ 311.79
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL	**$**	**11,981.67**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.18	$ 9,062.46
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,062.46**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 21,582.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS74**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	2.00	$ 5,978.87
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,978.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ341	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 4"	UND	$ 2,410,870.88	1.00	0%	$ 2,410,870.88
				SUBTOTAL		**$ 2,410,870.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	2.00	$ 100,694.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 100,694.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,532,544.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS75**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	2.00	$ 5,978.87
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,978.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ342	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 3"	UND	$ 2,410,870.88	1.00	0%	$ 2,410,870.88
				SUBTOTAL		**$ 2,410,870.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	2.00	$ 100,694.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 100,694.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,532,544.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ABRAZADERAS Ø 4"-2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS76**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.06	$ 186.84
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 186.84**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ343	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 43,733.43	1.00	0%	$ 43,733.43
				SUBTOTAL		**$ 43,733.43**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.06	$ 3,146.69
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,146.69**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 47,067.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS77**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.10	$ 298.94
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 298.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ6	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT Ø8"	M	$ 66,653.94	1.00	5%	$ 69,986.64
				SUBTOTAL		**$ 69,986.64**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.10	$ 5,034.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,034.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	3.00	$ 4,500.00
				SUBTOTAL	**4,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 79,820.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA, GEOTEXTIL Y GRAVILLA

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS78**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	1.30	$ 3,886.27
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,886.27**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ4	TUBERÍA SANITARIA Ø4"	M	$ 34,712.61	1.00	5.00%	$ 36,448.24
B04	GRAVILLA COMÚN DE RIO	M3	$ 173,026.66	0.24	10.00%	$ 45,679.04
JJ346	GEOTEXTIL NT-1600	M2	$ 3,790.30	2.00	5.00%	$ 7,959.63
				SUBTOTAL	**$**	**90,086.91**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	1.30	$ 65,451.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 65,451.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.30	$ 450.00
				SUBTOTAL	**450.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 159,874.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** HIS80

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.05	$ 149.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 149.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ38	TAPÓN PRUEBA Ø 3	UND	$ 4,109.66	1.00	5.00%	$ 4,315.14
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	0.00%	$ 922.73
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.02	0.00%	$ 992.07
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.01	0.00%	$ 139.74
				SUBTOTAL	**$**	**6,369.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.05	$ 2,517.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,517.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,037.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO Ø 1.20M. INCLUYE BASE Y TAPA DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-282**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	3.00	$ 8,968.30
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,968.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
T25	PLACA DE FONDO PARA POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO D=1.2M E=20CM	UND	$ 677,536.00	1.00	0.00%	$ 677,536.00
T26	SECCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO EN CONCRETO D=1.2M	M	$ 710,320.00	2.00	0.00%	$ 1,420,640.00
T27	TAPA DE INSPECCIÓN DE POZO PREFABRICADO EN CONCRETO D=1.2M. INCLUYE TAPA Y CARGUE EN CONCRETO	UND	$ 655,680.00	1.00	0.00%	$ 655,680.00
				SUBTOTAL	**$**	**2,753,856.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	3.00	$ 117,735.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 117,735.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,880,559.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** HIS105

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.50	$ 1,479.77
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,479.77**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ447	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1 1/4"	UND	$ 5,149.27	1.00	0%	$ 5,149.27
JJ74	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN Ø1, 1/4"	UND	$ 4,704.50	1.00	0%	$ 4,704.50
JJ411	TAPÓN PVC-P 1, 1/4"	UND	$ 3,949.38	1.00	0%	$ 3,949.38
JJ458	UNIÓN PVC P - 1, 1/4"	UND	$ 2,596.49	1.00	0%	$ 2,596.49
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 609.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 654.77
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.01	0%	$ 19.24
				SUBTOTAL		**$ 17,682.66**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.50	$ 24,921.77
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 24,921.77**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.50	$ 750.00
				SUBTOTAL	**750.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 44,834.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS106**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.50	$ 1,479.77
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,479.77**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ52	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1/2"	UND	$ 403.24	1.00	0%	$ 403.24
JJ71	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN Ø1/2"	UND	$ 1,153.63	1.00	0%	$ 1,153.63
JJ78	TAPÓN PRESIÓN Ø1/2"	UND	$ 988.62	1.00	0%	$ 988.62
URB010	UNIÓN PVC PRESIÓN 1/2"	UND	$ 271.01	1.00	0%	$ 271.01
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 609.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 654.77
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.01	0%	$ 19.24
					SUBTOTAL	**$ 4,099.52**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.50	$ 24,921.77
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 24,921.77**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.50	$ 750.00
				SUBTOTAL	**750.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 31,251.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **HIS107**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.50	$ 1,479.77
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,479.77**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ53	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø3/4"	UND	$ 1,369.64	1.00	0%	$ 1,369.64
JJ72	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN Ø3/4"	UND	$ 1,650.13	1.00	0%	$ 1,650.13
JJ419	TAPÓN CPVC Ø 3/4"	UND	$ 1,996.55	1.00	0%	$ 1,996.55
URB008	UNIÓN PVC PRESIÓN 3/4"	UND	$ 672.07	1.00	0%	$ 672.07
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0%	$ 609.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0%	$ 654.77
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.01	0%	$ 19.24
				SUBTOTAL		**$ 6,971.40**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.50	$ 24,921.77
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 24,921.77**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.50	$ 750.00
				SUBTOTAL	**750.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 34,123.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA SANITARIA Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS112**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	1.00	$ 2,989.43
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,989.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ10	CODO SANITARIO Ø4*90	UND	$ 17,742.70	1.00	0%	$ 17,742.70
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.04	0%	$ 2,647.83
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.04	0%	$ 2,846.82
JJ4	TUBERÍA SANITARIA Ø4"	M	$ 34,712.61	0.50	0%	$ 17,356.30
					SUBTOTAL	**$ 40,593.66**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	1.00	$ 50,347.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 50,347.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 0.08	$ 120.00
				SUBTOTAL	**120.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 94,050.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SALIDA SANITARIA Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS113**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	1.00	$ 2,989.43
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,989.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ8	CODO SANITARIO Ø2*90	UND	$ 4,406.90	1.00	0%	$ 4,406.90
JJ459	SIFÓN BOTELLA	UND	$ 8,401.08	1.00	0%	$ 8,401.08
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	0%	$ 1,323.91
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.02	0%	$ 1,423.41
JJ2	TUBERÍA SANITARIA Ø2"	M	$ 16,523.93	0.50	0%	$ 8,261.96
					SUBTOTAL	**$ 23,817.27**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	1.00	$ 50,347.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 50,347.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 0.08	$ 120.00
				SUBTOTAL	**120.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 77,274.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS114**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.10	$ 298.94
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 298.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ359	REJILLA SIFÓN 3"	UND	$ 25,998.80	1.00	0%	$ 25,998.80
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.03	0%	$ 1,845.45
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.03	0%	$ 1,984.15
JJ334	SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 20,518.78	1.00	0%	$ 20,518.78
				SUBTOTAL		**$ 50,347.19**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.10	$ 5,034.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,034.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 0.08	$ 120.00
				SUBTOTAL	**120.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 55,801.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** HIS152

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	6.00	$ 25,141.64
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 25,141.64**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
T9	LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 X 12 X 6 CM)	UND	$ 865.13	224.09	5%	$ 203,560.78
h16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.0851	5%	$ 59,743.37
H17	MORTERO 1:4	M3	$ 616,530.00	0.0180	5%	$ 11,652.42
R18	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS SIKA 1	KG	$ 21,950.00	0.0103	5%	$ 236.71
H6	CONCRETO 3500 PSI (F'C=24,5 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 592,583.00	0.04	5%	$ 22,399.64
					SUBTOTAL	**$ 297,592.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	6.00	$ 173,256.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 173,256.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 19.00	$ 28,500.00
				SUBTOTAL	**28,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 524,491.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CAJA DE AFORO Y TOMA DE MUESTRAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS162**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	4.00	$ 16,761.09
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 16,761.09**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.04	5.00%	$ 26,769.04
H17	MORTERO 1:4	M3	$ 616,530.00	0.01	5.00%	$ 9,321.93
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	0.03	5.00%	$ 14,642.49
T9	LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 X 12 X 6 CM)	UND	$ 865.13	224.09	10.00%	$ 213,254.15
					SUBTOTAL	**$ 263,987.61**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	4.00	$ 115,504.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 115,504.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	$ 0.25	$ 46,000.00
				SUBTOTAL	**46,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 442,253.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-191**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	7.43	$ 22,211.06
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 22,211.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	0.14	0.00%	$ 77,473.48
H18	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	KG	$ 776,326.00	0.10	0.00%	$ 77,632.60
T9	LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 X 12 X 6 CM)	UND	$ 865.13	200.00	0.00%	$ 173,026.67
T19	LADRILLO MACIZO 20 X 10 X 6 CM	UND	$ 1,100.00	1.00	0.00%	$ 1,100.00
T24	MARCO REJILLA SL 100 L= 100X65X14 CM EAAB	UND	$ 141,689.19	1.00	0.00%	$ 141,689.19
					SUBTOTAL	**$ 470,921.94**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	7.43	$ 291,585.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 291,585.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.15	$ 27,600.00
				SUBTOTAL	**27,600.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 812,318.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HS-263**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	%	$ 4,190.27	1.15	$ 4,818.81
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,818.81**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	0.14	6.00%	$ 83,529.69
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	2.00	0.00%	$ 9,800.00
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	0.40	0.00%	$ 7,707.30
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	0.20	0.00%	$ 53,927.66
ff10	REJILLA SUMIDERO LATERAL TIPO IDU (83.5X45CM)	UND	$ 156,592.78	2.00	0.00%	$ 313,185.55
				SUBTOTAL		**$ 468,150.21**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.15	$ 33,207.40
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 33,207.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 506,176.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS161**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	0.60	$ 2,514.16
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,514.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
jj276	BRIDA SANITARIA Ø4"	UND	$ 67,237.43	1.00	0%	$ 67,237.43
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.20	0%	$ 384.81
C24	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR O SIMILAR	UND	$ 1,728,663.89	1.00	0%	$ 1,728,663.89
				SUBTOTAL		**$ 1,796,286.14**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.60	$ 30,208.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 30,208.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	$ 0.10	$ 18,400.00
				SUBTOTAL	**18,400.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,847,409.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-178**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	1.00	$ 4,190.27
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,190.27**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
C26	ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR	UND	$ 1,298,998.25	1.00	0.00%	$ 1,298,998.25
				SUBTOTAL		**$ 1,298,998.25**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.28	$ 51,520.00
				SUBTOTAL	**51,520.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,383,585.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HS-180**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	4.00	$ 16,761.09
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 16,761.09**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	0.09	6.0%	$ 52,792.64
A9	ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50	KG	$ 14,500.00	10.00	0.0%	$ 145,000.00
W3	DURMIENTE 4*4	M	$ 5,964.41	2.00	0.0%	$ 11,928.83
W15	LAMINA MDF 5 MM	M2	$ 45,540.00	0.65	0.0%	$ 29,601.00
H30	PIGMENTO PARA MORTEROS Y REVOQUES	KG	$ 64,352.81	3.20	0.0%	$ 205,928.98
					0%	
				SUBTOTAL		**$ 445,251.45**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	6.62	$ 191,038.58
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 191,038.58**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.10	$ 18,400.00
				SUBTOTAL	**18,400.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 671,451.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-181**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	2.00	$ 5,978.87
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,978.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
C27	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA O SIMILAR	UND	$ 692,106.67	1.00	0.00%	$ 692,106.67
				SUBTOTAL		**$ 692,106.67**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.20	$ 47,223.42
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 47,223.42**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.03	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**5,520.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 750,829.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-182**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	2.00	$ 5,978.87
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,978.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
C25	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR	UND	$ 1,499,976.92	1.00	0.00%	$ 1,499,976.92
				SUBTOTAL		**$ 1,499,976.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.32	$ 51,624.15
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 51,624.15**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.03	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**5,520.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,563,100.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-183**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.50	$ 1,494.72
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,494.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK491	TORNILLOS DE 1/2 X 1/8	UND	$ 4,432.40	2.00		$ 8,864.79
JJ285	CHAZO EXPANSIVO MULTIUSO 3/8"	UND	$ 1,875.00	2.00		$ 3,750.00
C21	DISPENSADOR JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 305,962.87	1.00		$ 305,962.87
				SUBTOTAL		**$ 318,577.67**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.63	$ 24,566.24
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 24,566.24**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.03	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**5,520.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 350,159.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 Código: F-GIN-105 Versión: 1 Fecha: 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-184**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.50	$ 1,494.72
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,494.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK491	TORNILLOS DE 1/2 X 1/8	UND	$ 4,432.40	2.00	5.00%	$ 9,308.03
JJ285	CHAZO EXPANSIVO MULTIUSO 3/8"	UND	$ 1,875.00	2.00	5.00%	$ 3,937.50
C37	DISPENSADOR JUMBO DE SOBREPONER PARA PAPEL HIGIÉNICO, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 224,075.00	1.00	5.00%	$ 235,278.75
				SUBTOTAL		**$ 248,524.28**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.43	$ 16,688.05
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 16,688.05**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.03	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**5,520.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 272,227.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 Código: F-GIN-105 Versión: 1 Fecha: 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-185**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.50	$ 1,494.72
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,494.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK491	TORNILLOS DE 1/2 X 1/8	UND	$ 4,432.40	2.00	5.00%	$ 9,308.03
JJ285	CHAZO EXPANSIVO MULTIUSO 3/8"	UND	$ 1,875.00	2.00	5.00%	$ 3,937.50
C23	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 369,380.97	1.00		$ 369,380.97
				SUBTOTAL		**$ 382,626.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.33	$ 13,095.05
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 13,095.05**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.03	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**5,520.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 402,736.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-186**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	1.00	$ 2,989.43
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,989.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK491	TORNILLOS DE 1/2 X 1/8	UND	$ 4,432.40	6.00	0.00%	$ 26,594.38
JJ285	CHAZO EXPANSIVO MULTIUSO 3/8"	UND	$ 1,875.00	6.00	0.00%	$ 11,250.00
C2	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE + BARRA LINEAL	UND	$ 343,175.63	1.00	0.00%	$ 343,175.63
				SUBTOTAL		**$ 381,020.01**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.53	$ 59,978.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 59,978.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.03	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**5,520.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 449,508.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **HS-187**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.50	$ 1,494.72
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,494.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
D27	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 391,398.58	1.00	0.00%	$ 391,398.58
JJ116	CHAZO DE FIJACIÓN Ø1/4" X 1 1/2"	UND	$ 455.33	4.00	0.00%	$ 1,821.33
				SUBTOTAL		**$ 393,219.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.50	$ 19,622.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,622.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.03	$ 45.00
				SUBTOTAL	**45.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 414,382.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: KIT ADAPTADOR UNIÓN UNIVERSAL Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS116**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.45	$ 1,345.25
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,345.25**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ370	UNIÓN UNIVERSAL FIMACA Ø 4"	UND	$ 268,418.92	1.00	0%	$ 268,418.92
				SUBTOTAL		**$ 268,418.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.45	$ 22,656.15
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,656.15**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 307,420.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC C900 Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS117**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.55	$ 1,644.19
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,644.19**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ361	TUBERÍA PVC AWWA C-900 Ø 4"	M	$ 142,179.47	1.00	5%	$ 149,288.45
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.0133	0%	$ 873.03
JJ268	ESTOPA	KG	$ 13,974.00	0.0010	0%	$ 13.97
				SUBTOTAL		**$ 150,175.45**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.55	$ 27,690.85
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 27,690.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 179,510.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TEE CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **HIS118**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	1.00	$ 2,989.43
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,989.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ363	TEE CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1,356,310.14	1.00	0%	$ 1,356,310.14
				SUBTOTAL		**$ 1,356,310.14**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	1.00	$ 50,347.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 50,347.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 5.00	$ 7,500.00
				SUBTOTAL	**7,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,417,147.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CODO CXC PVC AWWA C-900 Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **HIS119**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.85	$ 2,541.02
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,541.02**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ362	CODO PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1,169,026.08	1.00	0%	$ 1,169,026.08
				SUBTOTAL		**$ 1,169,026.08**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.85	$ 42,794.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 42,794.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 4.00	$ 6,000.00
				SUBTOTAL	**6,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,220,362.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: UNIÓN PVC AWWA C-900 Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS120**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.85	$ 2,541.02
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,541.02**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ364	UNIÓN PVC AWWA C-900 Ø 4"	UND	$ 1,054,908.25	1.00	0%	$ 1,054,908.25
				SUBTOTAL		**$ 1,054,908.25**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.85	$ 42,794.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 42,794.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,115,244.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTRICTORES SERIE 1100 Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS121**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.85	$ 2,541.02
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,541.02**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ460	RESTRICTORES SERIE 1100 Ø 4"	UND	$ 776,937.64	1.00	0%	$ 776,937.64
				SUBTOTAL		**$ 776,937.64**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.85	$ 42,794.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 42,794.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 837,274.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTRICTORES SERIE 1200 Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS122**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.85	$ 2,541.02
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,541.02**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ365	RESTRICTORES SERIE 1200 Ø 4"	UND	$ 755,356.67	1.00	0%	$ 755,356.67
				SUBTOTAL		**$ 755,356.67**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.85	$ 42,794.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 42,794.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 815,693.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 4" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS123**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.45	$ 1,345.25
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,345.25**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ374	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 4"	M	$ 125,911.13	1.00	0%	$ 125,911.13
				SUBTOTAL		**$ 125,911.13**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.45	$ 22,656.15
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,656.15**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 164,913.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REDUCCIÓN ACERO SCH10 4X2,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS124**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.45	$ 1,345.25
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,345.25**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ478	COPA CONCÉNTRICA ACERO SCH 10 Ø 4X2 1/2"	UND	$ 77,680.41	1.00	0%	$ 77,680.41
				SUBTOTAL		**$ 77,680.41**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.45	$ 22,656.15
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,656.15**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 116,682.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REDUCCIÓN ACERO SCH10 4X2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. HIS125

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.44	$ 1,315.35
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,315.35**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ376	COPA CONCÉNTRICA ACERO SCH 10 Ø 4X2"	UND	$ 77,680.41	1.00	0%	$ 77,680.41
				SUBTOTAL		**$ 77,680.41**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.44	$ 22,152.68
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,152.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 116,148.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 2,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS126**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.44	$ 1,315.35
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,315.35**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ378	TUBERÍA DE ACERO SCH 10 Ø 2, 1/2"	M	$ 75,754.12	1.00	0%	$ 75,754.12
				SUBTOTAL		**$ 75,754.12**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.44	$ 22,152.68
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,152.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 114,222.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CODO ACERO SCH10 Ø 2,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS127**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.44	$ 1,315.35
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,315.35**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ379	CODO ACERO SCH 10 Ø 2, 1/2"	UND	$ 43,093.84	1.00	0%	$ 43,093.84
				SUBTOTAL		**$ 43,093.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.44	$ 22,152.68
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,152.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 81,562.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACOPLES ACERO SCH10 Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS128**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.44	$ 1,315.35
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,315.35**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ380	ACOPLES ACERO SCH10 Ø 4"	UND	$ 180,383.03	1.00	0%	$ 180,383.03
				SUBTOTAL		**$ 180,383.03**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.44	$ 22,152.68
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,152.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 218,851.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS129**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.44	$ 1,315.35
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,315.35**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ371	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2"	M	$ 58,954.09	1.00	0%	$ 58,954.09
				SUBTOTAL		**$ 58,954.09**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.44	$ 22,152.68
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,152.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 97,422.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CODO ACERO SCH10 Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS130**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.44	$ 1,315.35
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,315.35**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ453	CODO ACERO SCH 10 4"	UND	$ 280,826.65	1.00	0%	$ 280,826.65
				SUBTOTAL		**$ 280,826.65**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.44	$ 22,152.68
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,152.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 319,295.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SIAMESA Ø 4"X2,1/2"X2,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS131**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.90	$ 2,690.49
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,690.49**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ394	SIAMESA Ø 4"X2,1/2"X2,1/2"	UND	$ 657,947.56	1.00	0%	$ 657,947.56
				SUBTOTAL		**$ 657,947.56**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.90	$ 45,312.30
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 45,312.30**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 10.00	$ 15,000.00
				SUBTOTAL	**15,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 720,950.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CABEZAL DE PRUEBA Ø 4"X2,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **HIS132**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	1.80	$ 5,380.98
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,380.98**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ395	TEST HEADER CLA-VAL 4" TEST HEADER TH SERIES - GROOVED WITH 1 ANGLE HOSE VALVE 2 ½" HV100-25	UND	$ 3,132,740.69	1.00	0%	$ 3,132,740.69
				SUBTOTAL		**$ 3,132,740.69**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	1.80	$ 90,624.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 90,624.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 50.00	$ 75,000.00
				SUBTOTAL	**75,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,303,746.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS138**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.30	$ 896.83
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 896.83**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ450	TUBERÍA ACERO SCH 10 1, 1/2"	M	$ 52,185.38	1.00	0%	$ 52,185.38
				SUBTOTAL		**$ 52,185.38**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.30	$ 15,104.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 15,104.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 3.00	$ 4,500.00
				SUBTOTAL	**4,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 72,686.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS139**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.30	$ 896.83
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 896.83**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ355	BRIDA ACERO SCH 10 DE RANURADA Ø 1, 1/2"	UND	$ 86,344.31	1.00	0%	$ 86,344.31
				SUBTOTAL		**$ 86,344.31**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.30	$ 15,104.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 15,104.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 3.00	$ 4,500.00
				SUBTOTAL	**4,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 106,845.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS140**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.50	$ 1,494.72
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,494.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ377	BRIDA DE ACERO SCH 10 Ø 1"	UND	$ 36,837.82	1.00	0%	$ 36,837.82
				SUBTOTAL		**$ 36,837.82**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.50	$ 25,173.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 25,173.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 3.00	$ 4,500.00
				SUBTOTAL	**4,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 68,006.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS141**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.18	$ 538.10
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 538.10**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ451	VÁLVULA VENTOSA HD CÁMARA SENCILLA 1" (EXTREMO ROSCADO)	UND	$ 428,388.53	1.00	0%	$ 428,388.53
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.0100	0%	$ 19.24
				SUBTOTAL		**$ 428,407.77**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.18	$ 9,062.46
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,062.46**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 439,508.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TAPÓN COPA ACERO Ø 1,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS142**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.15	$ 448.42
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 448.42**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ452	TAPÓN COPA ACERO 1, 1/2"	UND	$ 3,357.08	1.00	0%	$ 3,357.08
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.0100	0%	$ 19.24
				SUBTOTAL		**$ 3,376.32**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.15	$ 7,552.05
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,552.05**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 0.20	$ 300.00
				SUBTOTAL	**300.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 11,677.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: UNIÓN ACERO SCH10 Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS144**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.18	$ 538.10
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 538.10**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ454	UNIÓN ACERO SCH 10 4"	UND	$ 66,232.79	1.00	0%	$ 66,232.79
				SUBTOTAL		**$ 66,232.79**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.18	$ 9,062.46
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,062.46**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 75,833.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: GABINETE INCENDIO CLASE II Ø 1,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS153**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	1.70	$ 7,123.46
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,123.46**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ455	GABINETE RED CONTRA INCENDIO TIPO 2	UND	$ 215,390.88	1.00	0%	$ 215,390.88
				SUBTOTAL		**$ 215,390.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	1.70	$ 85,589.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 85,589.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 308,104.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TOMA BOMBEROS Ø 2,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS154**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	0.85	$ 3,561.73
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,561.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ382	TOMA BOMBEROS Ø 2,1/2"	UND	$ 598,377.39	1.00	0%	$ 598,377.39
				SUBTOTAL		**$ 598,377.39**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.85	$ 42,794.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 42,794.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 5.00	$ 7,500.00
				SUBTOTAL	**7,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 652,234.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS163**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.50	$ 1,494.72
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,494.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ393	TUBERÍA DE ACERO SCH 10 Ø 1"	M	$ 40,956.57	1.00	0%	$ 40,956.57
				SUBTOTAL		**$ 40,956.57**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.50	$ 25,173.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 25,173.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 3.00	$ 4,500.00
				SUBTOTAL	**4,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 72,125.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-219**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.08	$ 239.15
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 239.15**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
AA4	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LB	UND	$ 352,000.00	1.00	5.00%	$ 369,600.00
				SUBTOTAL		**$ 369,600.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.08	$ 3,139.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,139.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	5.00	$ 7,500.00
				SUBTOTAL	**7,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 380,479.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: EXTINTOR TIPO MULTIUSO 10LBS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-220**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.08	$ 239.15
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 239.15**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
AA5	EXTINTOR TIPO MULTIPROPOSITO 10lb CON SOPORTE	UND	$ 58,000.00	1.00	0.00%	$ 58,000.00
				SUBTOTAL		**$ 58,000.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.08	$ 3,139.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,139.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	5.00	$ 7,500.00
				SUBTOTAL	**7,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 68,879.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS81**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.08	$ 249.12
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 249.12**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ48	TUBERÍA PRESIÓN SCH 80 Ø2"	M	$ 166,205.55	1.00	5.00%	$ 174,515.83
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 669.23
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 719.53
					SUBTOTAL	**$ 175,904.59**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.08	$ 4,195.58
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,195.58**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.20	$ 300.00
				SUBTOTAL	**300.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 180,649.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS82**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.04	$ 119.58
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 119.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ62	TEE PRESIÓN SCH 80 Ø2"	UND	$ 77,366.23	0.33	0.00%	$ 25,788.74
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	0.00%	$ 1,323.91
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.02	0.00%	$ 1,423.41
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0.00%	$ 76.96
JJ55	CODO PRESIÓN SCH 80 Ø2"	UND	$ 23,542.92	0.33	0.00%	$ 7,847.64
JJ804	UNIÓN PRESIÓN SCH 80 Ø2"	UND	$ 38,136.53	0.33	0.00%	$ 12,712.18
					SUBTOTAL	**$ 49,172.85**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.04	$ 2,013.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,013.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	2.00	$ 3,000.00
				SUBTOTAL	**3,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 54,306.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS83**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.08	$ 249.12
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 249.12**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ49	TUBERÍA PRESIÓN SCH 80 Ø1, 1/2"	M	$ 111,261.63	1.00	5.00%	$ 116,824.71
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 356.14
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 382.91
				SUBTOTAL		**$ 117,563.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.08	$ 4,195.58
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,195.58**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.10	$ 150.00
				SUBTOTAL	**150.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 122,158.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS84**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.04	$ 119.58
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 119.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ63	TEE PRESIÓN SCH 80 Ø1, 1/2"	UND	$ 65,891.83	0.33	0.00%	$ 21,963.94
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.012	0.00%	$ 708.14
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.012	0.00%	$ 761.36
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0.00%	$ 76.96
JJ56	CODO PRESIÓN SCH 80 Ø1, 1/2"	UND	$ 17,299.39	0.33	0.00%	$ 5,766.46
JJ805	UNIÓN PRESIÓN SCH 80 Ø1, 1/2"	UND	$ 28,275.11	0.33	0.00%	$ 9,425.04
					SUBTOTAL	**$ 38,701.90**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.04	$ 2,013.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,013.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	2.00	$ 3,000.00
				SUBTOTAL	**3,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 43,835.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS85**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.08	$ 249.12
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 249.12**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ50	TUBERÍA PRESIÓN SCH 80 Ø1, 1/4"	M	$ 86,536.85	1.000	5.00%	$ 90,863.69
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.004	0.00%	$ 263.64
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.004	0.00%	$ 283.45
				SUBTOTAL		**$ 91,410.78**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.08	$ 4,195.58
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,195.58**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.10	$ 150.00
				SUBTOTAL	**150.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 96,005.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS86**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.04	$ 119.58
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 119.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ64	TEE PRESIÓN SCH 80 Ø1, 1/4"	UND	$ 62,684.47	0.33	0.00%	$ 20,894.82
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.009	0.00%	$ 525.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.009	0.00%	$ 564.46
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0.00%	$ 76.96
JJ57	CODO PRESIÓN SCH 80 Ø1, 1/4"	UND	$ 17,297.57	0.33	0.00%	$ 5,765.86
JJ806	UNIÓN PRESIÓN SCH 80 Ø1, 1/4"	UND	$ 19,716.30	0.33	0.00%	$ 6,572.10
					SUBTOTAL	**$ 34,399.20**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.04	$ 2,013.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,013.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 36,533.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS87**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.08	$ 249.12
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 249.12**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ51	TUBERÍA PRESIÓN SCH 80 Ø1"	M	$ 54,048.88	1.000	5.00%	$ 56,751.33
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.003	0.00%	$ 189.72
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.003	0.00%	$ 203.98
				SUBTOTAL		**$ 57,145.03**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.08	$ 4,195.58
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,195.58**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.10	$ 150.00
				SUBTOTAL	**150.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 61,740.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. HIS88

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.04	$ 119.58
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 119.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ65	TEE PRESIÓN SCH 80 Ø1"	UND	$ 43,765.55	0.33	0.00%	$ 14,588.52
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 378.26
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 406.69
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0.00%	$ 76.96
JJ58	CODO PRESIÓN SCH 80 Ø1"	UND	$ 13,390.44	0.33	0.00%	$ 4,463.48
JJ807	UNIÓN PRESIÓN SCH 80 Ø1"	UND	$ 11,519.20	0.33	0.00%	$ 3,839.73
					SUBTOTAL	**$ 23,753.64**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.04	$ 2,013.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,013.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 25,887.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS89**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.04	$ 119.58
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 119.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ122	VÁLVULA RED WHITE Ø2"	UND	$ 433,586.25	1.00	0.00%	$ 433,586.25
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0.00%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 433,663.21**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.04	$ 2,013.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,013.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 435,797.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CHEQUE Ø 1,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS90**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.04	$ 119.58
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 119.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ347	CHEQUE Ø 1, 1/2"	UND	$ 292,239.13	1.00	0.00%	$ 292,239.13
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0.00%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 292,316.09**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.04	$ 2,013.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,013.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 294,450.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CHEQUE Ø 1,1/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS91**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.04	$ 119.58
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 119.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ348	CHEQUE Ø 1, 1/4"	UND	$ 217,998.30	1.00	0.00%	$ 217,998.30
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0.00%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 218,075.26**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.04	$ 2,013.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,013.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 220,209.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VÁLVULA DE PIE Ø 1,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS92**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.09	$ 269.05
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 269.05**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ349	VÁLVULA DE PIE Ø 1, 1/2"	UND	$ 68,045.01	1.00	0.00%	$ 68,045.01
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0.00%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 68,121.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.09	$ 4,531.23
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,531.23**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	2.00	$ 3,000.00
				SUBTOTAL	**3,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 75,922.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VÁLVULA DE PIE Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS93**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.09	$ 269.05
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 269.05**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ350	VÁLVULA DE PIE Ø 2"	UND	$ 199,279.37	1.00	0.00%	$ 199,279.37
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0.00%	$ 76.96
				SUBTOTAL		**$ 199,356.33**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.09	$ 4,531.23
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,531.23**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	2.00	$ 3,000.00
				SUBTOTAL	**3,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 207,157.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS94**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ354	COPA CONCÉNTRICA ACERO SCH 10 2X Ø 1, 1/2"	UND	$ 17,295.75	1.00	0.00%	$ 17,295.75
				SUBTOTAL		**$ 17,295.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	2.00	$ 3,000.00
				SUBTOTAL	**3,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 23,852.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1,1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS95**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ355	BRIDA ACERO SCH 10 DE RANURADA Ø 1, 1/2"	UND	$ 86,344.31	1.00	0.00%	$ 86,344.31
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	0.00%	$ 4,924.89
				SUBTOTAL	**$**	**91,269.20**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	2.00	$ 3,000.00
				SUBTOTAL	**3,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 97,825.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1,1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. HIS96

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ352	JUNTA DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1, 1/2"	UND	$ 167,187.77	1.00	0.00%	$ 167,187.77
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00	0.00%	$ 4,924.89
				SUBTOTAL		**$ 172,112.66**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.50	$ 750.00
				SUBTOTAL	**750.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 176,418.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS97**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.03	$ 89.68
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 89.68**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ366	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4"	M	$ 165,810.79	0.30	0.00%	$ 49,743.24
				SUBTOTAL		**$ 49,743.24**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.03	$ 1,510.41
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,510.41**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.50	$ 750.00
				SUBTOTAL	**750.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 52,093.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1". LONGITUD 30CM

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS98**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.03	$ 89.68
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 89.68**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ367	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1"	M	$ 208,157.94	0.30	0.00%	$ 62,447.38
				SUBTOTAL		**$ 62,447.38**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.03	$ 1,510.41
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,510.41**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.50	$ 750.00
				SUBTOTAL	**750.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 64,797.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1,1/2". LONGITUD 30CM

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. HIS99

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.03	$ 89.68
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 89.68**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ368	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 1,1/2"	M	$ 272,973.74	0.30	0.00%	$ 81,892.12
				SUBTOTAL		**$ 81,892.12**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.03	$ 1,510.41
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,510.41**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.50	$ 750.00
				SUBTOTAL	**750.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 84,242.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 2". LONGITUD 30CM

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **HIS100**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.03	$ 89.68
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 89.68**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ369	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 2"	M	$ 337,551.32	0.30	0.00%	$ 101,265.39
				SUBTOTAL		**$ 101,265.39**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.03	$ 1,510.41
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,510.41**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.50	$ 750.00
				SUBTOTAL	**750.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 103,615.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA PVC.P Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HIS101**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.08	$ 249.12
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 249.12**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ356	TUBERÍA PVC.P Ø 3"	M	$ 52,051.89	1.00	5.00%	$ 54,654.48
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	0.00%	$ 922.73
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.02	0.00%	$ 992.07
					SUBTOTAL	**$ 56,569.28**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.08	$ 4,195.58
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,195.58**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.01	$ 15.00
				SUBTOTAL	**15.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 61,029.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACCESORIOS PVC.P Ø 3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS102**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.07	$ 199.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 199.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ357	TEE PVC.P Ø 3"	UND	$ 75,968.18	0.40	0.00%	$ 30,387.27
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.04	0.00%	$ 2,647.83
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.04	0.00%	$ 2,846.82
JJ456	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø3"	UND	$ 58,728.89	0.40	0.00%	$ 23,491.56
JJ457	UNIÓN PVC P - 3"	UND	$ 28,415.35	0.20	0.00%	$ 5,683.07
					SUBTOTAL	**$ 65,056.55**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.07	$ 3,356.47
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,356.47**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.50	$ 2,250.00
				SUBTOTAL	**2,250.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 70,862.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS103**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.09	$ 269.05
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 269.05**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ123	VÁLVULA RED WHITE Ø3"	UND	$ 841,898.22	1.00	0.00%	$ 841,898.22
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0.00%	$ 83.65
				SUBTOTAL	**$**	**841,981.87**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.09	$ 4,531.23
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,531.23**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.50	$ 2,250.00
				SUBTOTAL	**2,250.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 849,032.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CHEQUE Ø 3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS104**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.09	$ 269.05
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 269.05**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ358	CHEQUE Ø 3"	UND	$ 509,440.78	1.00	0.00%	$ 509,440.78
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.04	0.00%	$ 83.65
				SUBTOTAL		**$ 509,524.43**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.09	$ 4,531.23
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,531.23**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	2.00	$ 3,000.00
				SUBTOTAL	**3,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 517,325.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MICROMEDIDOR 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-278**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.50	$ 1,494.72
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,494.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ415	MICROMEDIDOR 3/4"	UND	$ 344,122.72	1.00	0.00%	$ 344,122.72
JJ181	CINTA TEFLÓN 10 M	UND	$ 1,924.06	0.40	0.00%	$ 769.62
				SUBTOTAL		**$ 344,892.34**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.50	$ 19,622.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,622.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	4.00	$ 6,000.00
				SUBTOTAL	**6,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 372,010.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACOPLES Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS147**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	0.45	$ 1,345.25
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,345.25**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ373	BRIDA DE ACERO SCH 10 Ø 2"	UND	$ 81,702.13	1.00	0%	$ 81,702.13
				SUBTOTAL		**$ 81,702.13**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.45	$ 22,656.15
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,656.15**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 107,204.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VÁLVULA DE COMPUERTA BXB OS&Y DE 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS155**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	0.85	$ 3,561.73
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,561.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ383	VÁLVULA DE COMPUERTA BXB OS&Y DE 4"	UND	$ 1,029,493.23	1.00	0%	$ 1,029,493.23
				SUBTOTAL		**$ 1,029,493.23**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.85	$ 42,794.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 42,794.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 25.00	$ 37,500.00
				SUBTOTAL	**37,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,113,350.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-229**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.13	$ 388.63
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 388.63**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ400	VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"	UND	$ 704,300.40	1.02	0.00%	$ 718,386.41
				SUBTOTAL		**$ 718,386.41**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.13	$ 5,101.85
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,101.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	4.00	$ 6,000.00
				SUBTOTAL	**6,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 729,877.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VÁLVULA MARIPOSA Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS156**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	0.44	$ 1,843.72
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,843.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ384	VÁLVULA MARIPOSA Ø 2"	UND	$ 230,841.98	1.00	0%	$ 230,841.98
				SUBTOTAL		**$ 230,841.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.44	$ 22,152.68
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,152.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 15.00	$ 22,500.00
				SUBTOTAL	**22,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 277,338.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CHEQUE Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS157**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	0.44	$ 1,843.72
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,843.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ385	CHEQUE Ø 4"	UND	$ 1,513,917.77	1.00	0%	$ 1,513,917.77
				SUBTOTAL		**$ 1,513,917.77**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.44	$ 22,152.68
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,152.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 15.00	$ 22,500.00
				SUBTOTAL	**22,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,560,414.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CHEQUE Ø 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS158**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	0.44	$ 1,843.72
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,843.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ386	CHEQUE Ø 2"	UND	$ 692,929.18	1.00	0%	$ 692,929.18
				SUBTOTAL		**$ 692,929.18**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.44	$ 22,152.68
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,152.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 15.00	$ 22,500.00
				SUBTOTAL	**22,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 739,426.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PLACA ANTIOVORTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS159**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	1.70	$ 7,123.46
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,123.46**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ387	PLACA ANTI VÓRTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN	UND	$ 624,207.36	1.00	0%	$ 624,207.36
				SUBTOTAL		**$ 624,207.36**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	1.70	$ 85,589.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 85,589.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 30.00	$ 45,000.00
				SUBTOTAL	**45,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 761,921.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MANÓMETRO CON CARATULA 2.5" CON GLICERINA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS160**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	H	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,047.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ351	MANÓMETRO CON CARÁTULA 2.5" CON GLICERINA	UND	$ 50,089.22	1.00	0%	$ 50,089.22
				SUBTOTAL		**$ 50,089.22**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	0.25	$ 12,586.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,586.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 65,224.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACOPLE Ø 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-231**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.25	$ 747.36
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 747.36**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ474	ACOPLE 4" ACERO	UND	$ 346,043.87	1.00	0.00%	$ 346,043.87
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 346,043.87**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.25	$ 9,811.25
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,811.25**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.00	$ 1,500.00
				SUBTOTAL	**1,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 358,102.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **HIS133**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	8.00	$ 23,915.48
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 23,915.48**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ388	SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 19,353,462.50	1.00	0%	$ 19,353,462.50
				SUBTOTAL		**$ 19,353,462.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	8.00	$ 402,776.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 402,776.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 200.00	$ 300,000.00
				SUBTOTAL	**300,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 20,080,154.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **HIS134**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	8.00	$ 23,915.48
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 23,915.48**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ389	SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=44GPM, H=56PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 22,304,603.06	1.00	0%	$ 22,304,603.06
				SUBTOTAL		**$ 22,304,603.06**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	8.00	$ 402,776.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 402,776.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 200.00	$ 300,000.00
				SUBTOTAL	**300,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 23,031,295.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **HIS135**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	7.00	$ 20,926.04
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 20,926.04**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ388	SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 19,353,462.50	1.00	0%	$ 19,353,462.50
				SUBTOTAL		**$ 19,353,462.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	7.00	$ 352,429.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 352,429.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 30.00	$ 45,000.00
				SUBTOTAL	**45,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 19,771,818.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (15 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 100GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **HIS136**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	14.00	$ 41,852.09
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 41,852.09**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ391	EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM MODELO (15 HP/ 60HZ/ 208V/ NEMA/ ODP) 100GPM@80PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY	UND	$ 105,920,186.40	1.00	0%	$ 105,920,186.40
				SUBTOTAL		**$ 105,920,186.40**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	14.00	$ 704,858.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 704,858.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 500.00	$ 750,000.00
				SUBTOTAL	**750,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 107,416,896.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HIS137**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	14.00	$ 41,852.09
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 41,852.09**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ392	SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA	UND	$ 9,601,820.73	1.00	0%	$ 9,601,820.73
					SUBTOTAL	**$ 9,601,820.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB1	CUADRILLA TIPO BB1 INSTALACIONES (1 SUPERVISOR T3 + 1 OFICIAL PLOMERÍA + 1 AYUDANTE PLOMERÍA)			$ 402,776.00	$ 50,347.00	14.00	$ 704,858.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 704,858.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	$ 100.00	$ 150,000.00
				SUBTOTAL	**150,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,498,531.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESINFECCIÓN SISTEMA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HS-190**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	H	$ 2,989.43	1.00	$ 2,989.43
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,989.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
R19	HIPOCLORITO DE SODIO	LITRO	$ 3,815.97	1.00	5.00%	$ 4,006.76
				SUBTOTAL		**$ 4,006.76**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.02	$ 40,069.85
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 40,069.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 47,066.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRIFUGO, CAUDAL DE 466 CFM, @ 0.42 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	12.60	$ 37,666.88
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 37,666.88**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
EM34	EXTRACTOR TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 466 CFM, @ 0.42 INWG	UND	$ 1,808,142.85	1.00		$ 1,808,142.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,808,142.85**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	12.60	$ 616,298.76
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 616,298.76**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,462,108.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 93 CFM, @ 0.44 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	12.60	$ 37,666.88
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 37,666.88**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
EM37	EXTRACTOR TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 93 CFM, @ 0.44 INWG	UND	$ 1,695,589.11	1.00		$ 1,695,589.11
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,695,589.11**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	12.60	$ 616,298.76
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 616,298.76**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,349,555.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 118 CFM, @ 0.43 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELM003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	12.73	$ 38,044.61
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 38,044.61**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
EM11	EXTRACTOR TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 118 CFM, @ 0.43 INWG	UND	$ 3,206,637.13	1.00		$ 3,206,637.13
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 3,206,637.13**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	12.60	$ 616,298.76
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 616,298.76**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,860,980.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND MULTISPLIT INVERTER 2X1 DE 24.000 BTU/H, CON MANEJADORAS TIPO PARED DE 12.000 BTU/H

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **ELM004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	38.18	$ 159,980.71
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 159,980.71**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
EM9	MULTISPLIT INVERTER 2X1 DE 24.000 BTU/H, CON MANEJADORAS TIPO PARED DE 12.000 BTU/H	UND	$ 5,997,109.73	1.00		$ 5,997,109.73
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 5,997,109.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	37.70	$ 1,844,005.02
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,844,005.02**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 8,001,095.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA

UNIDAD DE MEDIDA: KG **A.P.U No.** **ELM051**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	1.00	$ 3,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,000.00**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
EM8	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 1.5MM	KG	$ 79,092.45	1.00		$ 79,092.45
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 79,092.45**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	0.98	$ 48,050.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 48,050.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 130,143.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 6"X6" ALETA FIJA MODELO L-RA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM066**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	2.06	$ 6,154.14
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 6,154.14**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
EM6	REJILLA DE RETORNO DE 6"X6" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 62,620.66	1.00		$ 62,620.66
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 62,620.66**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	2.06	$ 100,692.99
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 100,692.99**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 169,468.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM067**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	2.63	$ 7,865.53
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,865.53**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
EM7	REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 43,204.44	1.00		$ 43,204.44
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 43,204.44**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	2.63	$ 128,694.38
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 128,694.38**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 179,764.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELM086**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		$ -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	120.82	$ 5,909,862.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 5,909,862.40

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,909,862.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA

UNIDAD DE MEDIDA: GLB

A.P.U No. **ELM087**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	8.00	$ 23,915.48
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 23,915.48**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
EM3	PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA	UND	$ 1,169,660.27	1.00		$ 1,169,660.27
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,169,660.27**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	8.00	$ 391,300.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 391,300.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,584,877.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA FOTOLUMINISCENTE PISO - BANDA FOTOLUMINISCENTE COMPUESTA POR DOS BANDAS DE MINERAL FUNDIDO DE 2 CM DE ANCHO CN UNA BANDA FOTOLUMINISCENTE RECUBIERTA CON RESINA EPÓXICA DE 1CM DE ANCHO EN EL MEDIO 1M DE ANCHO. LOCALIZADA EN EL BORDE DEL ESCALÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.57	$ 2,400.00
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,400.00**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SÑ21	GRÁNULO CARBURO DE SILICIO	PIEZA	$ 36,674.37	0.15	1.00%	$ 5,556.17
SÑ22	RESINA POLIÉSTER	GALÓN	$ 200,638.08	0.10	0.50%	$ 20,164.13
SÑ23	BANDA ANCHO 1CM FOTOLUMINISCENTE 5H	UND	$ 11.47	120.00	1.00%	$ 1,390.70
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 27,110.99**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.60	$ 12,116.30
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,116.30**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.006	$ 1,022.22
					$ -
				SUBTOTAL	**1,022.22**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 42,650.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.44	$ 1,860.00
SÑ9	PLOTTER DE CORTE LASER	HORA	$ 2,732.00	0.30	$ 819.60
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,679.60**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SÑ10	ACRÍLICO 5MM	CM2	$ 35.73	330.00	2.00%	$ 12,028.25
SÑ11	PIEZA MADERA FLOR MORADO GROSOR 3CM	PIEZA	$ 81,960.00	0.08	1.50%	$ 6,655.15
SÑ12	TRATAMIENTO MADERA ACABADO CATALIZADO (TINTE+SELLADOR+LACA)	GALÓN	$ 81,968.20	0.10	0.50%	$ 8,237.80
SÑ13	VINILO FOTOLUMINISCENTE 5H	CM2	$ 11.47	330.00	0.20%	$ 3,794.13
SÑ14	SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES	UND	$ 1,803.12	2.00	0.00%	$ 3,606.24
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 34,321.57**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.40	$ 8,055.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,055.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.006	$ 1,022.22
					$ -
				SUBTOTAL	**1,022.22**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 46,079.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.44	$ 1,860.00
SÑ9	PLOTTER DE CORTE LASER	HORA	$ 2,732.00	0.30	$ 819.60
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,679.60**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SÑ10	ACRÍLICO 5MM	CM2	$ 35.73	800.00	2.00%	$ 29,159.40
SÑ11	PIEZA MADERA FLOR MORADO GROSOR 3CM	PIEZA	$ 81,960.00	0.08	1.50%	$ 6,655.15
SÑ12	TRATAMIENTO MADERA ACABADO CATALIZADO (TINTE+SELLADOR+LACA)	GALÓN	$ 81,968.20	0.10	0.50%	$ 8,237.80
SÑ13	VINILO FOTOLUMINISCENTE 5H	CM2	$ 11.47	400.00	0.20%	$ 4,598.94
SÑ14	SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES	UND	$ 1,803.12	2.00	0.00%	$ 3,606.24
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 52,257.54**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.64	$ 12,790.98
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,790.98**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.006	$ 1,022.22
					$ -
				SUBTOTAL	**1,022.22**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 68,750.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.44	$ 1,860.00
SÑ9	PLOTTER DE CORTE LASER	HORA	$ 2,732.00	0.30	$ 819.60
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,679.60**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SÑ10	ACRÍLICO 5MM	CM2	$ 35.73	1000.00	2.00%	$ 36,449.25
SÑ11	PIEZA MADERA FLOR MORADO GROSOR 3CM	PIEZA	$ 81,960.00	0.08	1.50%	$ 6,655.15
SÑ12	TRATAMIENTO MADERA ACABADO CATALIZADO (TINTE+SELLADOR+LACA)	GALÓN	$ 81,968.20	0.10	0.50%	$ 8,237.80
SÑ13	VINILO FOTOLUMINISCENTE 5H	CM2	$ 11.47	600.00	0.20%	$ 6,898.41
SÑ14	SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES	UND	$ 1,803.12	2.00	0.00%	$ 3,606.24
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 61,846.86**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.64	$ 12,790.98
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,790.98**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.006	$ 1,022.22
					$ -
				SUBTOTAL	**1,022.22**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 78,340.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL005**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.44	$ 1,860.00
SÑ9	PLOTTER DE CORTE LASER	HORA	$ 2,732.00	0.30	$ 819.60
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,679.60**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SÑ10	ACRÍLICO 5MM	CM2	$ 35.73	1300.00	2.00%	$ 47,384.03
SÑ11	PIEZA MADERA FLOR MORADO GROSOR 3CM	PIEZA	$ 81,960.00	0.08	1.50%	$ 6,655.15
SÑ12	TRATAMIENTO MADERA ACABADO CATALIZADO (TINTE+SELLADOR+LACA)	GALÓN	$ 81,968.20	0.10	0.50%	$ 8,237.80
SÑ13	VINILO FOTOLUMINISCENTE 5H	CM2	$ 11.47	900.00	0.20%	$ 10,347.61
SÑ14	SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES	UND	$ 1,803.12	2.00	0.00%	$ 3,606.24
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 76,230.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.71	$ 14,389.66
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,389.66**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.006	$ 1,022.22
					$ -
				SUBTOTAL	**1,022.22**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 94,322.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.44	$ 1,860.00
SÑ9	PLOTTER DE CORTE LASER	HORA	$ 2,732.00	0.30	$ 819.60
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,679.60**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SÑ10	ACRÍLICO 5MM	CM2	$ 35.73	1600.00	2.00%	$ 58,318.80
SÑ11	PIEZA MADERA FLOR MORADO GROSOR 3CM	PIEZA	$ 81,960.00	0.08	1.50%	$ 6,655.15
SÑ12	TRATAMIENTO MADERA ACABADO CATALIZADO (TINTE+SELLADOR+LACA)	GALÓN	$ 81,968.20	0.10	0.50%	$ 8,237.80
SÑ13	VINILO FOTOLUMINISCENTE 5H	CM2	$ 11.47	1200.00	0.20%	$ 13,796.82
SÑ14	SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES	UND	$ 1,803.12	2.00	0.00%	$ 3,606.24
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 90,614.82**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.64	$ 12,790.98
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,790.98**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.006	$ 1,022.22
					$ -
				SUBTOTAL	**1,022.22**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 107,108.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.44	$ 1,860.00
SÑ9	PLOTTER DE CORTE LASER	HORA	$ 2,732.00	0.30	$ 819.60
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,679.60**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SÑ10	ACRÍLICO 5MM	CM2	$ 35.73	1600.00	2.00%	$ 58,318.80
SÑ11	PIEZA MADERA FLOR MORADO GROSOR 3CM	PIEZA	$ 81,960.00	0.08	1.50%	$ 6,655.15
SÑ12	TRATAMIENTO MADERA ACABADO CATALIZADO (TINTE+SELLADOR+LACA)	GALÓN	$ 81,968.20	0.10	0.50%	$ 8,237.80
SÑ13	VINILO FOTOLUMINISCENTE 5H	CM2	$ 11.47	1200.00	0.20%	$ 13,796.82
SÑ14	SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES	UND	$ 1,803.12	2.00	0.00%	$ 3,606.24
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 90,614.82**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.71	$ 14,389.66
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,389.66**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.006	$ 1,022.22
					$ -
				SUBTOTAL	**1,022.22**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 108,706.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PODO TÁCTIL ITINERARIO ACCESIBLE DE 40X40CM EN ALUMINIO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL008**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.57	$ 2,373.60
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,373.60**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SÑ18	BANDA PODO TÁCTIL DE ALUMINIO + ADHESIVO EPÓXICA (PARA 1M DE RECORRIDO) 30CM DE LARGO X 2.5CM DE ANCHO Y 4MM DE GROSOR	UND	$ 39,944.03	1.00	2.00%	$ 40,742.91
SÑ19	BOTÓN PODO TÁCTIL DE ALUMINIO + ADHESIVO EPÓXICO (PARA 1M DE RECORRIDO) GROSOR 4MM	UND	$ 39,944.03	1.00	2.00%	$ 40,742.91
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 81,485.81**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	1.22	$ 24,625.28
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 24,625.28**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.006	$ 1,022.22
					$ -
				SUBTOTAL	**1,022.22**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 109,507.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL NUMERO DE PISO Y NIVEL - 60X40CM EN BASE ACRÍLICA EN ESCALERA, FOTOLUMINISCENTE PARA COLGAR EN PARED.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.44	$ 1,860.00
SÑ9	PLOTTER DE CORTE LASER	HORA	$ 2,732.00	0.30	$ 819.60
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,679.60**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SÑ10	ACRÍLICO 5MM	CM2	$ 35.73	2800.00	2.00%	$ 102,057.90
SÑ11	PIEZA MADERA FLOR MORADO GROSOR 3CM	PIEZA	$ 81,960.00	0.08	1.50%	$ 6,655.15
SÑ12	TRATAMIENTO MADERA ACABADO CATALIZADO (TINTE+SELLADOR+LACA)	GALÓN	$ 81,968.20	0.10	0.50%	$ 8,237.80
SÑ13	VINILO FOTOLUMINISCENTE 5H	CM2	$ 11.47	2400.00	0.20%	$ 27,593.64
SÑ14	SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES	UND	$ 1,803.12	2.00	0.00%	$ 3,606.24
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 148,150.74**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.80	$ 16,111.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 16,111.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.006	$ 1,022.22
					$ -
				SUBTOTAL	**1,022.22**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 167,964.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **SÑL010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.48	$ 2,011.33
SÑ9	PLOTTER DE CORTE LASER	HORA	$ 2,732.00	0.30	$ 819.60
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,830.93**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SÑ10	ACRÍLICO 5MM	CM2	$ 35.73	500.00	2.00%	$ 18,224.63
SÑ11	PIEZA MADERA FLOR MORADO GROSOR 3CM	PIEZA	$ 81,960.00	0.20	1.50%	$ 16,637.88
SÑ12	TRATAMIENTO MADERA ACABADO CATALIZADO (TINTE+SELLADOR+LACA)	GALÓN	$ 81,968.20	0.20	0.50%	$ 16,475.61
SÑ15	PINTURA ELECTROSOLDADA	M2	$ 65,568.00	0.02	0.20%	$ 1,182.58
SÑ14	SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES	UND	$ 1,803.12	2.00	0.00%	$ 3,606.24
SÑ16	PLATINA ACERO 1" CAL3/16 + PINTURA NEGRO MATE	UND	$ 35,133.52	1.00		$ 35,133.52
SÑ17	LETRAS ACRILICO	UND	$ 3,228.13	12.00		$ 38,737.57
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 129,998.03**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	1.44	$ 29,000.16
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 29,000.16**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.01	$ 1,022.22
					$ -
				SUBTOTAL	**1,022.22**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 162,851.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **SÑL011**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.22	$ 13,496.21
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 13,496.21**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SÑ20	AVISO AUTO ILUMINADO ILUMINACIÓN LED BATERÍA 90 MIN REFERENCIA IP 20 - DIMENSIONES 45X30X20CM POTENCIA 2W/110V + INDICADOR CARGA BATERÍA CON SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA QUE PERMITA DESCONECTARSE DE LA RED DE ALIMENTACIÓN, UNA VEZ LA BATERÍA ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA	UND	$ 399,123.34	1.00		$ 399,123.34
SÑ14	SISTEMA DE ANCLAJE CHAZO 1/4 + TORNILLO 3"+SEPARADORES	UND	$ 1,803.12	2.00		$ 3,606.24
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 402,729.58**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	3.22	$ 64,864.57
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 64,864.57**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.006	$ 1,022.22
					$ -
				SUBTOTAL	**1,022.22**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 482,113.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** DT01

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E14	LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS.	UND	$ 1,295,583.79	1.00	0.00%	$ 1,295,583.79
				SUBTOTAL		**$ 1,295,583.79**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 5	CUADRILLA TIPO 5 (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1)			$ 350,472.00	$ 43,809.00	0.13	$ 5,695.17
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,695.17**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	50.00	$ 75,000.00
				SUBTOTAL	**75,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,376,279.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ASEO FINAL GENERAL

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **GR01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	0.10	$ 151.30
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.05	$ 209.51
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 360.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	1.00		$ 130.59
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.05		$ 1,249.50
				SUBTOTAL		**$ 1,380.09**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO KK	CUADRILLA TIPO KK ASEO (2 OPERARIOS)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	0.10	$ 2,367.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,367.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,108.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **GR02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.80	$ 3,352.22
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,352.22**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO KK	CUADRILLA TIPO KK ASEO (2 OPERARIOS)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	0.80	$ 18,936.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 18,936.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR1	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.04	$ 6,440.00
				SUBTOTAL	**6,440.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 28,728.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **GR03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.20	$ 838.05
EQE019	ALQUILER PULIDORA 9"	DÍA	$ 23,900.00	0.05	$ 1,195.00
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.06	$ 1,132.96
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y	UND	$ 276,757.06	0.01	$ 2,767.57
				SUBTOTAL	**$ 5,933.59**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	$	-

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	0.10	$ 5,496.30
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,496.30**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
ME2	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.03	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**5,520.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 16,950.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **GR04**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.30	$ 5,447.35
RV-01	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR (2 TONELADAS) CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HORA	$ 48,489.73	0.05	$ 2,424.49
RV-08	ALQUILER MINICARGADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HORA	$ 84,252.71	0.03	$ 2,106.32
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	0.03	$ 1,975.00
				SUBTOTAL	**$ 11,953.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
RV-02	GEOTEXTIL FORTEX BX 40	M2	$ 5,602.79	1.20		$ 6,723.34
RV-03	RODADURA ASFALTICA COMPACTA MDC2	M3	$ 655,680.00	0.10		$ 65,568.00
RV-04	RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR	M3	$ 171,125.17	0.25		$ 42,781.29
RV-05	RELLENO COMPACTADO SUB BASE GRANULAR	M3	$ 131,442.80	0.25		$ 32,860.70
RV-06	RELLENO RAJON Y SUAVIZADO CON AFIRMADO (MECANICO)	M3	$ 134,253.61	0.25		$ 33,563.40
RV-07	EXCAVACIÓN MECANICA CON CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	$ 90,671.51	1.18		$ 106,992.38
RV-09	BASE DE ASFALTO 1350	M2	$ 49,478.80	0.10		$ 4,947.88
ALB170	RECEBO COMÚN	M3	$ 95,000.00	0.10		$ 9,500.00
				SUBTOTAL		**$ 302,937.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.30	$ 37,538.80
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	1.30	$ 30,771.00
						SUBTOTAL	**$ 68,309.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 383,200.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ASCENSOR CON UND HIDRÁULICA DE DOS PARADAS Y CAPACIDAD 450KG. SISTEMA DE EMERGENCIA, ALARMA GENERAL Y OPERACIÓN CON LLAVE DE SEGURIDAD PARA EVACUACIÓN. ASCENSOR CON SUPLENCIA ELÉCTRICA.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **EQU001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
G1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ASCENSOR CON UNIDAD HIDRÁULICA DE DOS PARADAS Y CAPACIDAD 450KG. SISTEMA DE EMERGENCIA, ALARMA GENERAL Y OPERACIÓN CON LLAVE DE SEGURIDAD PARA EVACUACIÓN. ASCENSOR CON SUPLENCIA ELÉCTRICA.	UND	$ 165,678,808.05	1.00		$ 165,678,808.05
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 165,678,808.05

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 165,678,808.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **EQU005**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E15	GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND	$ 15,615,838.80	1.00		$ 15,615,838.80
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 15,615,838.80

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	5.00	$ 192,619.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 192,619.00

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	50.00	$ 75,000.00
				SUBTOTAL	75,000.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,883,458.00**

COMPONENTE 22.
OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)

UNIDAD DE MEDIDA: GLB

A.P.U No. **URB001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
	Obras exteriores perimetrales al edificio que comprenden andenes, rampas para accesos, empradización, reparación, mantenimiento o construcción de senderos, mantenimiento de árboles y jardinería, adecuación de barandas y/o señalización básica; En todo caso será la resultante de la revisión y apropiación de diseños en la etapa de pre construcción de la obra. Este valor es estimado y con forma de pago global, sin embargo, se utilizó esta forma de pago únicamente a los fines de presupuestar de manera general la actividad. No obstante, lo anterior, la forma de pago del Contrato de Obra, como se indica en el numeral 4.1 del Documento Base y en el capítulo II de la Minuta del Contrato es por Precios Unitarios con fórmula de reajuste. El contratista deberá hacer la revisión y estudio de los diseños, en la etapa de pre construcción, y presentar las modificaciones necesarias que serán ser incorporadas en el informe de modificaciones de las Especificaciones Técnicas al que se refiere la clausula 21 de la Minuta del Contrato. Dicho informe deberá venir acompañado de los diseños, planos, memorias, modelos, análisis de precios unitarios y en general, toda la información de soporte de las propuestas de modificación de las Especificaciones Técnicas, de conformidad con lo que se especifica en el Anexo Técnico. Incluye materiales, mano de obra, equipos y transporte necesarios para la ejecución de las actividades.	UND	$ 210,000,000.00	1.00		$ 210,000,000.00
				SUBTOTAL	$	210,000,000.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 210,000,000.00**

COMPONENTE 23.
OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: OBRAS RED DE GASES MEDICINALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **RES001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
	Adecuación de la red de gases medicinales de acuerdo a las normas vigentes y el programa médico arquitectónico (PMA) y en todo caso será la resultante de la revisión y apropiación de diseños en la etapa de pre construcción de la obra. Este valor es estimado y con forma de pago global, sin embargo, se utilizó esta forma de pago únicamente a los fines de presupuestar de manera general la actividad. No obstante, lo anterior, la forma de pago del Contrato de Obra, como se indica en el numeral 4.1 del Documento Base y en el capítulo II de la Minuta del Contrato es por Precios Unitarios con fórmula de reajuste. El contratista deberá hacer la revisión y estudio de los diseños, en la etapa de pre construcción, y presentar las modificaciones necesarias que serán ser incorporadas en el informe de modificaciones de las Especificaciones Técnicas al que se refiere la clausula 21 de la Minuta del Contrato. Dicho informe deberá venir acompañado de los diseños, planos, memorias, modelos, análisis de precios unitarios y en general, toda la información de soporte de las propuestas de modificación de las Especificaciones Técnicas, de conformidad con lo que se especifica en el Anexo Técnico. Incluye materiales, mano de obra, equipos y transporte necesarios para la ejecución de las actividades.	UND	$ 450,000,000.00	1.00		$ 450,000,000.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 450,000,000.00

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 450,000,000.00**

COMPONENTE 23.
OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: OBRAS TELEMEDICINA (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **RES002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
	Obras necesarias para realizar Telemedicina de acuerdo a las normas vigentes y el programa médico arquitectónico (PMA) y en todo caso será la resultante de la revisión y apropiación de diseños en la etapa de pre construcción de la obra. Este valor es estimado y con forma de pago global, sin embargo, se utilizó esta forma de pago únicamente a los fines de presupuestar de manera general la actividad. No obstante, lo anterior, la forma de pago del Contrato de Obra, como se indica en el numeral 4.1 del Documento Base y en el capítulo II de la Minuta del Contrato es por Precios Unitarios con fórmula de reajuste. El contratista deberá hacer la revisión y estudio de los diseños, en la etapa de pre construcción, y presentar las modificaciones necesarias que serán ser incorporadas en el informe de modificaciones de las Especificaciones Técnicas al que se refiere la clausula 21 de la Minuta del Contrato. Dicho informe deberá venir acompañado de los diseños, planos, memorias, modelos, análisis de precios unitarios y en general, toda la información de soporte de las propuestas de modificación de las Especificaciones Técnicas, de conformidad con lo que se especifica en el Anexo Técnico. Incluye materiales, mano de obra, equipos y transporte necesarios para la ejecución de las actividades.	UN	$ 112,500,000.00	1.00		$ 112,500,000.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 112,500,000.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 112,500,000.00**

COMPONENTE 23.
OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA)

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **RES003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
	Items de obra resultantes de los ajustes derivados del programa médico arquitectónico (PMA) en la etapa de pre construcción de la obra. Este valor es estimado y con forma de pago global, sin embargo, se utilizó esta forma de pago únicamente a los fines de presupuestar de manera general la actividad. No obstante, lo anterior, la forma de pago del Contrato de Obra, como se indica en el numeral 4.1 del Documento Base y en el capítulo II de la Minuta del Contrato es por Precios Unitarios con fórmula de reajuste. El contratista deberá hacer la revisión y estudio de los diseños, en la etapa de pre construcción, y presentar las modificaciones necesarias que serán ser incorporadas en el informe de modificaciones de las Especificaciones Técnicas al que se refiere la clausula 21 de la Minuta del Contrato. Dicho informe deberá venir acompañado de los diseños, planos, memorias, modelos, análisis de precios unitarios y en general, toda la información de soporte de las propuestas de modificación de las Especificaciones Técnicas, de conformidad con lo que se especifica en el Anexo Técnico. Incluye materiales, mano de obra, equipos y transporte necesarios para la ejecución de las actividades.		$ 187,500,000.00	1.00		$ 187,500,000.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 187,500,000.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 187,500,000.00**

COMPONENTE 24.
IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **BIM002**

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
	Computador 9 Núcleos. RAM 32 GB. Disco Duro SSD 1TB. Tarjeta Gráfica RTX 4050	UND		4.00	
	Tablet 10" mínimo, 2.560 x 1.600 px o superior, capacidad de almacenamiento mínimo 64 gb, 4gb de RAM, WIFI, lápiz digital	UND		1.00	
				SUBTOTAL	$ 24,500,000.00

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
	Entorno Común de Datos (CDE)	usuario		10.00		
	Software BIM - 3D	usuario		5.00		
	Software BIM - 4D	usuario		3.00		
	Software BIM - 5D	usuario		3.00		
				SUBTOTAL	$	154,401,448.00

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	Coordinador BIM de obra						
	Residente BIM de obra en costos, presupuestos y programación						
	Modelador BIM						
	Modelador BIM						
	Modelador BIM						
						SUBTOTAL	$ 719,495,515.00

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 898,396,963.00**