Culturas

APENDICE 6 – ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APÉNDICE 6.4. Edificio Cundifarma

En el desarrollo del proceso de selección MC-LP-004-2024, cuyo objeto es "*Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con lo establecido para cada grupo*".

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 1	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE
COMPONENTE 2	ACTIVIDADES PRELIMINARES
COMPONENTE 3	DESMONTES Y DEMOLICIONES
COMPONENTE 4	EXCAVACIONES Y LLENOS
COMPONENTE 5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO
COMPONENTE 6	ESTRUCTURA METÁLICA
COMPONENTE 7	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA
COMPONENTE 8	RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (MAMPOSTERIA, LIVIANOS ZOCALOS Y MOLDURAS)
COMPONENTE 9	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS
COMPONENTE 10	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES
COMPONENTE 11	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO
COMPONENTE 12	RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA
COMPONENTE 13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN
COMPONENTE 14	INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
COMPONENTE 15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
COMPONENTE 16	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS
COMPONENTE 17	EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS
COMPONENTE 18	ELECTROMECÁNICA
COMPONENTE 19	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO
COMPONENTE 20	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES
COMPONENTE 21	EQUIPOS ESPECIALES
COMPONENTE 22	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES
COMPONENTE 23	OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA
COMPONENTE 24	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM

COMPONENTE 1.
PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: APROPIACIÓN DE DISEÑOS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **APR001**

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ -**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
APR001-1	Inventario, estudio del estado de conservación propuesta de intervención de los ornamentos, Bienes Muebles y demás elementos decorativos del inmueble; incluye Calas estratigráficas y laboratorios o ensayos.	M2	$ 12,938.00	1.00		$ 12,938.00
APR001-2	Exploraciones arqueológicas, laboratorios y/o ensayos, Estudio de Arqueología Preventiva y/o Plan de Manejo Arqueológico, autorizaciones por parte del ICANH	M2	$ 7,763.00	1.00		$ 7,763.00
APR001-3	Complementación - Proyecto de Instalaciones Eléctricas, de Iluminación interior y exterior, de Sonido, Voz, Datos y telefonía. Concepto del Proyecto y estado de las redes eléctricas, capacidad de cargas y cumplimiento de norma. Incluye Realización de Inventarioa de materiales en obra.	M2	$ 14,109.00	1.00		$ 14,109.00
APR001-5	Estudio de accesibilidad	M2	$ 1,888.00	1.00		$ 1,888.00
APR001-6	Apropiación de los diseños del proyecto existente	M2	$ 8,685.00	1.00		$ 8,685.00
APR001-7	Implementación de la metodología BIM	M2	$ 6,248.00	1.00		$ 6,248.00
					SUBTOTAL	**$ 51,631.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ -**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 51,631.00**

COMPONENTE 1.
PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **APR003**

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ -**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
APR003	Proyecto de redes Especiales: gases medicinales, Aire acondicionado y ventilación, esterilizados	M2	$ 17,532.00	1.00		$ 17,532.00
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 17,532.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ -**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 17,532.00**

COMPONENTE 1.
PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **APR004**

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ -**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
APR004	Verificacion Levantamiento topográfico del inmueble	UND	$ 10,000,000.00	1.00		$ 10,000,000.00
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 10,000,000.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ -**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,000,000.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE001**

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.05	$ 209.51
EQE001	ALQUILER ESTACION MANUAL	DÍA	$ 341,113.15	0.01	$ 3,411.13
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,620.65**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CAR001	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	UND	$ 14,097.12	0.08	5.00%	$ 1,184.16
ALB020	PUNTILLA CON CABEZA DE 2 1/2" X 5000 GR	CAJA	$ 20,014.63	0.02	5.00%	$ 420.31
				SUBTOTAL		**$ 1,604.47**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO II	CUADRILLA TIPO II TOPOGRAFÍA (1 TOPÓGRAFO + 1 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA + 1 CADENERO)			$ 760,208.00	$ 95,026.00	0.03	$ 2,385.15
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,385.15**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 7,610.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PRE002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA		$ 2,989.43	0.60	$ 1,793.66
EQE024	ALQUILER EQUIPO DE SOLDADURA - 220 AMP.	DÍA	$ 59,900.00	0.03	$ 1,497.50
SIB010	ALQUILER TALADRO PERCUTOR 1/2" ALÁMBRICO.	DÍA	$ 22,900.00	0.02	$ 458.00
SIB011	BROCHA DE 2"	UND	$ 4,043.36	0.05	$ 202.17
				SUBTOTAL	**$ 3,951.33**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SIB001	PLATINA DE 150X150X3/8"	UND	$ 38,466.56	0.75		$ 28,849.92
SIB002	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	M3	$ 456,955.41	0.02	5.00%	$ 8,636.46
SIB003	DISCO PARA CORTE METAL DE 4 1/2 X 0.045" DEWALT	UND	$ 5,245.44	0.05		$ 262.27
SIB004	PARAL METÁLICO PERFIL 10X4 CAL 1.5	M	$ 27,757.12	1.15		$ 31,920.69
SIB005	TORNILLO HEXAGONAL NO. 10	UND	$ 163.92	10.00		$ 1,639.20
SIB006	LÁMINA GALVANIZADA CON BAÑO DE ZINC - CALIBRE 20 (1.219 X 2.44)	UND	$ 154,959.04	0.34	5.00%	$ 54,703.19
SIB007	ANTICORROSIVO	GALÓN	$ 67,900.00	0.03	5.00%	$ 2,138.85
SIB008	SOLDADURA ELECTRODO 6013-3/16	KG	$ 23,965.10	0.04	5.00%	$ 1,006.53
SIB012	ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M2	$ 58,901.92	0.85		$ 50,066.63
					SUBTOTAL	**$ 179,223.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	2.00	$ 57,752.00
					$ -		$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,752.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	5.00	$ 7,500.00
				SUBTOTAL	**7,500.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 248,427.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA		$ 4,190.27	0.86	$ 3,590.64
				SUBTOTAL	**$ 3,590.64**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CAP007	REPISA DE MADERA DE 8 X4 CMS X 3 M EN ORDINARIO	UND	$ 44,366.59	0.20		$ 8,873.32
ALB169	LAMINA DE YESO SUPERPLACA 1,22 X 2,44 M RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2"	UND	$ 39,918.89	0.47		$ 18,761.88
ALB170	RECEBO COMÚN	M3	$ 95,000.00	0.13		$ 12,350.00
ALB171	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1" X 100 UN	PAQUETE	$ 5,448.70	0.05		$ 272.44
ALB172	ÁNGULO 1/8" X 1" X 6 M	UND	$ 50,426.16	0.02		$ 1,008.52
ALB173	CHAZO 1/4" CON TORNILLO 8 X 1-1/2" X 100 UN	PAQUETE	$ 41,762.44	0.05		$ 2,088.12
ALB174	BISAGRA GATO OMEGA	UND	$ 20,642.99	0.05		$ 1,032.15
ALB175	TEJA TRASLÚCIDA PREMIUM N°5 MARFÍL 93X152,50	UND	$ 66,913.24	0.25		$ 16,728.31
ALB176	PORTA CANDADO REDONDO	UND	$ 27,687.18	0.78		$ 21,534.47
ALB177	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	$ 233,393.67	0.06		$ 12,966.31
ALB178	CERROJO SENCILLO MULTIPUNTO	UND	$ 177,797.47	0.10		$ 17,779.75
ALB179	CERROJO MANIJA	UND	$ 83,866.94	0.10		$ 8,386.69
ELC004	TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" X 3 M	UND	$ 8,086.72	0.10		$ 808.67
ELC005	CURVA 90° PARA TUBO PVC CONDUIT DE 3/4"	UND	$ 846.92	0.33		$ 279.48
ELC006	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LSHF TC (CT) 600 V 90°	M	$ 2,600.00	0.06		$ 156.00
ALB181	CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA	UND	$ 19,541.45	2.00		$ 39,082.90
ALB182	INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL 15A 120V	UND	$ 20,930.40	0.20		$ 4,186.08
ELC009	TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-15R	UND	$ 10,709.44	0.04		$ 428.38
ALB184	PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UND	$ 13,134.36	0.16		$ 2,101.50
ALB185	TABLERO TRIFÁSICO CON PUERTA TOTALIZADOR 6 CIRCUITOS	UND	$ 153,564.63	0.04		$ 6,142.59
ALB186	MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 1X20A 10KA	UND	$ 17,165.70	0.04		$ 686.63
				SUBTOTAL		**$ 175,654.19**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.97	$ 80,398.73
					$ -		$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 80,398.73**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 259,644.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **PRE004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.82	$ 7,616.24
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,616.24**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
O51	PENDÓN 2,50 X 1,50M EN LONA, IMPRESO FULL COLOR SEGÚN DISEÑO	UND	$ 231,526.44	1.00	5.00%	$ 243,102.76
W11	MADERA ROLLIZA - VARA LIMATÓN 6M	UND	$ 70,849.87	2.00	5.00%	$ 148,784.72
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	0.13	5.00%	$ 668.85
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	8.00	5.00%	$ 161,853.30
				SUBTOTAL		**$ 554,409.62**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	2.00	$ 57,752.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,752.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 619,778.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES

UNIDAD DE MEDIDA: MES

A.P.U No. **PRE005**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
FF13	ALQUILER BAÑO PORTÁTIL	MES/UND	$ 595,000.00	3.00	5.00%	$ 1,874,250.00
					5.00%	$ -
					5.00%	$ -
					5.00%	$ -
				SUBTOTAL	$	1,874,250.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -		$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,874,250.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	3.00	$ 8,968.30
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,968.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W3	DURMIENTE 4*4	M	$ 5,964.41	14.40	5.00%	$ 90,181.94
CC6	REMACHES ALUMINIO	UND	$ 170.48	70.00	5.00%	$ 12,530.04
CC4	LAMINA TEJA DE ZINC CALIBRE 35 0.17MM	M2	$ 24,685.93	14.40	5.00%	$ 373,251.24
O5	CERROJO PUERTA CERRADURA SEGUIR	UND	$ 40,781.77	1.00	5.00%	$ 42,820.86
O6	BISAGRAS	UND	$ 4,405.08	6.00	5.00%	$ 27,751.98
				SUBTOTAL		**$ 546,536.07**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	3.00	$ 86,628.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 86,628.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 642,132.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	1.00	$ 2,989.43
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,989.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W3	DURMIENTE 4*4	M	$ 5,964.41	2.40	5.00%	$ 15,030.32
CC6	REMACHES ALUMINIO	UND	$ 170.48	5.00	5.00%	$ 895.00
CC4	LAMINA TEJA DE ZINC CALIBRE 35 0.17MM	M2	$ 24,685.93	2.40	5.00%	$ 62,208.54
O5	CERROJO PUERTA CERRADURA SEGUIR	UND	$ 40,781.77	1.00	5.00%	$ 42,820.86
O6	BISAGRAS	UND	$ 4,405.08	3.00	5.00%	$ 13,875.99
				SUBTOTAL		**$ 134,830.72**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 166,696.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PRE008**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	2.73	$ 11,424.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 11,424.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	1.89	5.00%	$ 14,486.85
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	1.00	5.00%	$ 5,145.00
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	4.40	5.00%	$ 89,019.31
W30	ALQUILER FORMALETA MADERA SUMIDEROS	DÍA/M2	$ 54,992.17	2.50	5.00%	$ 144,354.44
H14	CONCRETO 4000 PSI (F'C=28 MPS) GRAVILLA FINA, PREMEZCLADO	M3	$ 461,261.00	0.21	5.00%	$ 101,708.05
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 6,137.00	18.90	5.00%	$ 121,788.77
FF10	REJILLA SUMIDERO LATERAL TIPO IDU (83.5X45CM)	UND	$ 156,592.78	1.20	5.00%	$ 196,913.07
ZA22	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGÉNEO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO A BOTADERO.)	M3	$ 157,677.38	0.60	30.00%	$ 122,988.36
				SUBTOTAL		**$ 796,403.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	3.00	$ 86,628.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 86,628.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR1	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.03	$ 6,133.33
				SUBTOTAL	**6,133.33**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 900,590.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.00	$ 4,190.27
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,190.27**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
FF14	CASETA DE CELADURÍA	UND	$ 3,500,000.00	1.00	0.00%	$ 3,500,000.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 3,500,000.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,533,066.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	0.64	$ 968.35
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 968.35**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.32	$ 3,787.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,787.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR1	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.003	$ 613.33
				SUBTOTAL	**613.33**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,369.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE011**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
M37	ALQUILER EQUIPO FUMIGADOR MANUAL DE ESPALDA – TANQUE 20 LTS	DÍA	$ 27,680.76	0.01	$ 346.01
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 346.01**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD5	HERBICIDA	LITRO	$ 32,400.00	0.01	5.00%	$ 340.20
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 340.20**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.10	$ 1,183.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,183.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,870.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE012**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,257.08
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,257.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD34	RATICIDA 250 GRAMOS	UND	$ 25,549.66	0.30	5.00%	$ 8,048.14
DD33	TUBO CEBADERO PARA CONTROL DE ROEDORES	UND	$ 24,314.80	1.00	0.00%	$ 24,314.80
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 32,362.94**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.05	$ 591.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 591.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 34,212.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **PRE013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	15.00	$ 62,854.09
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	0.25	$ 19,750.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 82,604.09**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
URB002	TUBO PVC PRESIÓN RDE 11 3/4" X 6 M	UND	$ 28,112.28	8.00		$ 224,898.24
HID003	TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M	$ 6,641.00	20.00		$ 132,820.00
URB003	TEE PVC PRESIÓN 1"	UND	$ 2,287.23	4.00		$ 9,148.92
URB004	TUBO PVC PRESIÓN RDE 9 1/2" X 6M	UND	$ 17,352.57	8.00		$ 138,820.57
URB005	TEE PVC PRESIÓN 3/4"	UND	$ 1,076.41	2.00		$ 2,152.82
URB006	UNIÓN PVC PRESIÓN 1"	UND	$ 943.09	10.00		$ 9,430.86
URB007	TEE PVC PRESIÓN 1/2" X 10 UN	PAQUETE	$ 5,178.78	1.00		$ 5,178.78
URB008	UNIÓN PVC PRESIÓN 3/4"	UND	$ 672.07	5.00		$ 3,360.36
URB009	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1"	UND	$ 1,480.74	10.00		$ 14,807.44
URB010	UNIÓN PVC PRESIÓN 1/2"	UND	$ 271.01	5.00		$ 1,355.07
URB011	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø3/4"	UND	$ 1,369.64	5.00		$ 6,848.21
URB012	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	6.00		$ 365,400.00
URB013	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1/2"	UND	$ 403.24	12.00		$ 4,838.92
URB014	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	UND	$ 58,893.18	1.00		$ 58,893.18
URB015	REGISTRO DE BOLA ROSCADO 1"	UND	$ 61,741.01	2.00		$ 123,482.03
URB016	REGISTRO DE BOLA ROSCADO 3/4"	UND	$ 36,183.70	2.00		$ 72,367.40
URB017	REGISTRO DE BOLA ROSCADO 1/2"	UND	$ 24,077.66	4.00		$ 96,310.65
URB018	SIFÓN BOTELLA PLÁSTICO 1-1/4"	UND	$ 10,626.39	2.00		$ 21,252.77
ACA002	LLAVE TIPO JARDÍN TRABAJO PESADO CROMADA	UND	$ 37,528.94	2.00		$ 75,057.88
23A102	COLLAR DE DERIVACIÓN 1/2"	UND	$ 9,780.56	1.00		$ 9,780.56
23A103	REGISTRO DE INCORPORACIÓN 1/2"	UND	$ 30,270.56	1.00		$ 30,270.56
HID875	TANQUE DE AGUA 2000 LITROS CON ACCESORIOS	UND	$ 1,003,700.00	1.00		$ 1,003,700.00
H8	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA FINA MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 478,074.00	0.45		$ 215,133.30
A11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5MM	KG	$ 6,695.43	4.67		$ 31,261.95
HID876	MEDIDOR DE AGUA 1/2	UND	$ 156,900.00	1.00		$ 156,900.00
HID877	ACCESORIO PARA MEDIDOR 1/2"	UND	$ 30,900.00	1.00		$ 30,900.00
23A001	DERECHOS DE CONEXIÓN ACUEDUCTO	UND	$ 1,508,064.00	1.00		$ 1,508,064.00
				SUBTOTAL	$	**4,352,434.47**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	15.00	$ 610,665.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 610,665.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,045,704.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **PRE014**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	HR	$ 1,247.79	80.00	$ 99,823.58
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	100.00	$ 419,027.30
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 518,850.88**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC012	TABLERO TRIFÁSICO CON PUERTA TOTALIZADOR 12 CIRCUITOS	UND	$ 213,287.24	1.00		$ 213,287.24
ELC013	TUBO PVC CONDUIT DE 1" X 3 M	UND	$ 9,587.13	10.00		$ 95,871.34
ELC014	CURVA 90° PARA TUBO PVC CONDUIT DE 1".	UND	$ 3,852.12	4.00		$ 15,408.48
ELC015	ABRAZADERA GALVANIZADA DE 1"	UND	$ 846.92	5.00		$ 4,234.60
ELC356	CABLE CU # 10 AWG - LSHF	M	$ 4,378.85	50.00	5.00%	$ 229,889.60
ELC017	CABLE DE COBRE N°8 AWG	M	$ 6,813.61	200.00	4.00%	$ 1,417,230.46
ELC347	CABLE CU # 4 AWG - LSHF	M	$ 16,847.70	100.00		$ 1,684,769.76
13M106	BREAKER INDUSTRIAL 3X100A	UND	$ 274,850.00	1.00		$ 274,850.00
13M107	BREAKER ATORNILLABLE 3X50A	UND	$ 172,150.00	1.00		$ 172,150.00
13M100	TUBO EMT 3"	M	$ 12,700.00	10.00		$ 127,000.00
13M101	UNION EMT 3"	UND	$ 1,650.00	5.00		$ 8,250.00
13M102	CAPACETE 3"	UND	$ 56,350.00	1.00		$ 56,350.00
13M103	CURVA PVC CONDUIT 3"	UND	$ 12,500.00	1.00		$ 12,500.00
13M104	TUBERIA CORAZA 3"	M	$ 40,600.00	5.00		$ 203,000.00
13M108	CAJA MEDIDOR NORMA AE 305	UND	$ 277,100.00	1.00		$ 277,100.00
13M109	CABLE ACERADO PARA RETENIDA 3/8"	M	$ 5,750.00	22.00		$ 126,500.00
13M110	GRAPA DE RETENCION PARA RED TRENSADA	UND	$ 39,723.28	7.00		$ 278,062.96
13M111	PERCHA TIPO PESADO 1 PUESTO	UND	$ 11,583.68	12.00		$ 139,004.16
13M112	VARILLA ANCLAJE 5/8 X 1.50 M	UND	$ 10,900.00	3.00		$ 32,700.00
13M114	TABLEROS ELECTRICOS MOVILES	UND	$ 1,050,000.00	3.00		$ 3,150,000.00
13A188	CABLE THW 1/0	M	$ 42,500.00	20.00	5.00%	$ 892,500.00
13A189	CABLE THW 2/0	M	$ 52,900.00	5.00	5.00%	$ 277,725.00
13A185	CABLE CU # 2 AWG - LSHF	M	$ 26,134.31	5.00	5.00%	$ 137,205.14
TRA001	TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE 30 KVA - 11.400 V - 208 - 120 V	UND	$ 11,407,350.00	1.00		$ 11,407,350.00
TRA002	PROTECCIONES TRANSFORMADOR	UND	$ 855,000.00	1.00		$ 855,000.00
TRA003	VIGAS DE MADERA PARA SOSTENER TRANSFORMADOR EN LA ESTRUCTURA	UND	$ 610,000.00	1.00		$ 610,000.00
TRA004	PARARRAYOS 12 KV PARA AUTOPROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR CON LINEA A	UND	$ 413,450.00	1.00		$ 413,450.00
TRA005	AISLADOR LINE POST 24 KV ANSI 57-1	UND	$ 75,400.00	1.00		$ 75,400.00
13Q100	POSTE DE CONCRETO 12M 1050 KG	UND	$ 1,569,400.00	5.00		$ 7,847,000.00
30A104	CIMENTACION POSTE DE CONCRETO	UND	$ 345,850.00	5.00		$ 1,729,250.00
23A003	DERECHOS DE CONEXIÓN ENERGIA	UND	$ 2,513,440.00	1.00		$ 2,513,440.00
					SUBTOTAL	**$ 35,276,478.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO FF	CUADRILLA TIPO FF ELÉCTRICA (1			$ 361,480.00	$ 45,185.00	80.00	$ 3,614,800.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,614,800.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 39,410,130.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE015**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,812.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,812.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CC4	LAMINA TEJA DE ZINC CALIBRE 35 0.17MM	M2	$ 24,685.93	1.00	10.00%	$ 27,154.52
A12	ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE CORTES, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ACABADO	KG	$ 19,468.00	10.67	0.00%	$ 207,722.18
O62	TORNILLO ARANDELA PARA CAPELOTE	UND	$ 1,001.30	2.00	0.00%	$ 2,002.59
O63	AMARRE FIJACIÓN TAPA PLÁSTICA 26 CM CAL.18	UND	$ 459.34	2.00	0.00%	$ 918.68
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	0.0033	5.00%	$ 1,936.12
EST002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI	KG	$ 7,404.81	0.34	5.000	$ 15,000.89
					SUBTOTAL	**$ 254,734.99**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	0.25	$ 13,740.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 13,740.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 270,289.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE016**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA		$ 4,190.27	1.40	$ 5,866.38
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,866.38**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CAP007	REPISA DE MADERA DE 8 X4 CMS X 3 M EN ORDINARIO	UND	$ 44,366.59	0.20		$ 8,873.32
ALB169	LAMINA DE YESO SUPERPLACA 1,22 X 2,44 M RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2"	UND	$ 39,918.89	0.45		$ 17,963.50
ALB171	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1" X 100 UN	PAQUETE	$ 5,448.70	0.05		$ 272.44
ALB172	ÁNGULO 1/8" X 1" X 6 M	UND	$ 50,426.16	0.02		$ 1,008.52
ALB173	CHAZO 1/4" CON TORNILLO 8 X 1-1/2" X 100 UN	PAQUETE	$ 41,762.44	0.05		$ 2,088.12
ALB174	BISAGRA GATO OMEGA	UND	$ 20,642.99	0.05		$ 1,032.15
ALB175	TEJA TRASLÚCIDA PREMIUM N°5 MARFÍL 93X152,50	UND	$ 66,913.24	0.25		$ 16,728.31
ALB176	PORTA CANDADO REDONDO	UND	$ 27,687.18	0.75		$ 20,765.39
ALB177	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	$ 233,393.67	0.05		$ 11,669.68
ALB178	CERROJO SENCILLO MULTIPUNTO	UND	$ 177,797.47	0.10		$ 17,779.75
ALB179	CERROJO MANIJA	UND	$ 83,866.94	0.10		$ 8,386.69
ELC004	TUBO PVC CONDUIT DE 3/4" X 3 M	UND	$ 8,086.72	0.10		$ 808.67
ELC005	CURVA 90° PARA TUBO PVC CONDUIT DE 3/4"	UND	$ 846.92	0.33		$ 279.48
ELC006	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LSHF TC (CT) 600 V 90°	M	$ 2,600.00	0.06		$ 156.00
ALB181	CAJA 5800 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA	UND	$ 19,541.45	2.00		$ 39,082.90
ALB182	INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL 15A 120V	UND	$ 20,930.40	0.20		$ 4,186.08
ELC009	TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL 15A 120V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 5-	UND	$ 10,709.44	0.04		$ 428.38
ALB184	PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UND	$ 13,134.36	0.16		$ 2,101.50
ALB584	LAMPARA DE MESA	UND	$ 70,000.00	0.02		$ 1,166.67
ALB585	MESA DE TRABAJO Y/O BANCO	UND	$ 969,196.00	0.04		$ 41,028.59
ALB586	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO Y/O PANELOTECA	UND	$ 879,038.00	0.04		$ 37,211.96
				SUBTOTAL		**$ 233,018.10**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.40	$ 56,995.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 56,995.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 295,880.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE017**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
DD37	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	$ 142,961.19	1.00		$ 142,961.19
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 142,961.19

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 142,961.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE018**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
INT017	SUB CONTRATO TALA DE ARBOL. ALTURA MENOR A 5 METROS.	GLB	$ 209,579.00	1.00		$ 209,579.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 209,579.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 209,579.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE019**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
INT022	TRASPLANTE DE ARBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	GLB	$ 1,000,000.00	1.00		$ 1,000,000.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 1,000,000.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,000,000.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **PRE020**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
INT025	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	GLB	$ 238,554.65	1.00		$ 238,554.65
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		$ 238,554.65

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 238,555.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRE021**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB016	TELA CERRAMIENTO POLIPROPILENO VERDE-ROLLO (2X50M)	UND	$ 251,234.72	0.01	5.00%	$ 2,637.96
CAP325	ESTACÓN RUSTICO INMUNIZADO Ø7 X 220 CM	UND	$ 23,995.70	0.70		$ 16,796.99
ALB133	PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR	CAJA	$ 2,961.49	0.10		$ 296.15
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 19,731.11**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	0.25	$ 5,917.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,917.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 26,068.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE022**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	0.13	$ 201.74
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 201.74**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.25	5.00%	$ 34.28
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.05	5.00%	$ 1,311.98
DD32	ACIDO MURIATICO	GALÓN	$ 34,449.22	0.02	5.00%	$ 723.43
R17	ACIDO OXALICO	KG	$ 19,536.84	0.02	5.00%	$ 410.27
					SUBTOTAL	**$ 2,479.96**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	0.07	$ 1,578.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,578.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,260.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **PRE024**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	10.00	$ 29,894.35
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 29,894.35**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
30A103	CAJA DE INSPECCION DE 80X80 CM X 1.30 M	UND	$ 1,770,000.00	1.00		$ 1,770,000.00
23A113	TUBO ALCANTARILLADO 160 MM (6")	M	$ 37,200.00	10.00		$ 372,000.00
23A114	UNION PVCS 160 MM	UND	$ 34,150.00	2.00		$ 68,300.00
23A115	LIMPIADOR NOVAFORT 1/8	UND	$ 72,700.00	0.34		$ 24,691.25
23A116	ADHSESIVO NOVAFORT 1/8	UND	$ 36,450.00	0.34		$ 12,379.59
23A002	DERECHOS DE CONEXIÓN ALCANTARILLADO	UND	$ 4,261,920.00	1.00		$ 4,261,920.00
				SUBTOTAL		**$ 6,509,290.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	10.00	$ 392,450.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 392,450.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,931,635.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRE025**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
23A004	DISEÑO ESTRUCTURAL DE SOBRECUBIERTA	M2	$ 2,986.00	1.00		$ 2,986.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		$ 2,986.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,986.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PRE026**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
T1	HERRAMIENTA MENOR - VARIOS X HORA	HR	$ 10,077.65	1.62	$ 16,325.80
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	0.15	$ 11,850.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 28,175.80**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK631	RECEBO COMÚN	M3	$ 95,000.00	0.80		$ 76,000.00
LONP	LONA Y/O EMPAQUE BLANCO POLIPROPILENO 92*60	UND	$ 1,762.69	0.50		$ 881.34
B08	PIEDRA RAJÓN	M3	$ 110,000.00	0.20		$ 22,000.00
SEÑ001	PALETA PARE - SIGA 45CM REFLECTIVO	UND	$ 55,000.00	0.01		$ 550.00
SEÑ002	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE CONO NARANJA (BALIZA) 3 REFLECTIVOS	UND	$ 41,769.00	0.50		$ 20,884.50
SEÑ003	CINTA PELIGRO - NO PASE 500 METROS	ROLLO	$ 29,000.00	0.01		$ 290.00
SEÑ004	BARRERAS PLÁSTICAS O MALETINES 200 CM	UND	$ 426,972.00	0.02		$ 8,719.27
SEÑ005	SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL REFLECTIVA TIPO PARAL TEMPORAL	UND	$ 210,000.00	0.02		$ 4,200.00
					SUBTOTAL	**$ 133,525.11**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.62	$ 46,779.12
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	1.62	$ 38,345.40
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 85,124.52**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.27	$ 50,024.00
				SUBTOTAL	**50,024.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 296,849.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PRE027**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.85	$ 3,561.73
ALB587	ALQUILER ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3"	DÍA	$ 79,000.00	0.30	$ 23,700.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 27,261.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
30A103	CAJA DE INSPECCION DE 80X80 CM X 1.30 M	UND	$ 1,770,000.00	0.20		$ 354,000.00
23A113	TUBO ALCANTARILLADO 160 MM (6")	M	$ 37,200.00	0.50		$ 18,600.00
23A114	UNION PVCS 160 MM	UND	$ 34,150.00	0.50		$ 17,075.00
23A115	LIMPIADOR NOVAFORT 1/8	UND	$ 72,700.00	0.30	5.00%	$ 22,900.50
23A116	ADHSESIVO NOVAFORT 1/8	UND	$ 36,450.00	0.30	5.00%	$ 11,481.75
ALB588	KIT SILLA YEE 160X110	UND	$ 171,400.00	0.25		$ 42,850.00
ALB589	YEE 160X160	UND	$ 117,850.00	0.25		$ 29,462.50
ALB590	TUBO ALCANTARILLADO 110 MM (4")	M	$ 24,700.00	0.50		$ 12,350.00
ALB591	UNIÓN ALCANTARILLADO 4"	UND	$ 17,300.00	0.50		$ 8,650.00
ALB592	ADAPTADOR SANITARIO 110X4"	UND	$ 21,330.00	0.25		$ 5,332.50
ALB593	ADAPTADOR SANITARIO 160X6"	UND	$ 47,500.00	0.25		$ 11,875.00
ALB594	CODO 90° 110 (4")	UND	$ 61,300.00	0.50		$ 30,650.00
ALB595	CODO 90° 160 (6")	UND	$ 143,900.00	0.50		$ 71,950.00
				SUBTOTAL		**$ 637,177.25**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.85	$ 24,544.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 24,544.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 688,984.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PROTECCIÓN CON CARTÓN, POLIETILENO Y CINTA DE ENMASCARAR

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PRO007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
T1	HERRAMIENTA MENOR - VARIOS X HORA	HR	$ 10,077.65	0.20	$ 2,015.53
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,015.53**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB165	TELA QUIRÚRGICA DE 60 GR YUMBOLÓN DE 5MM DE ESPESOR	M2	$ 6,669.36	3.00		$ 20,008.08
ALB166	LÁMINA DE TRIPLEX 3 MM	M2	$ 22,001.34	2.00		$ 44,002.68
ALB167	GUACAL EN MADERA	M3	$ 927,334.78	0.02		$ 18,546.70
ALB161	CARTÓN CORRUGADO	M2	$ 2,108.01	2.00		$ 4,216.02
				SUBTOTAL		**$ 86,773.48**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 16	CUADRILLA TIPO 16 (RESTAURADOR + 2 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 1,245,560.00	$ 155,695.00	0.30	$ 45,930.03
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 45,930.03**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 134,719.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PROTECCIÓN DE VENTANA EN VITRO BLOQUE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRO008**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
T1	HERRAMIENTA MENOR - VARIOS X HORA	HR	$ 10,077.65	0.20	$ 2,015.53
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,015.53**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB165	TELA QUIRÚRGICA DE 60 GR YUMBOLÓN DE 5MM DE ESPESOR	M2	$ 6,669.36	3.00		$ 20,008.08
ALB166	LÁMINA DE TRIPLEX 3 MM	M2	$ 22,001.34	2.00		$ 44,002.68
ALB167	GUACAL EN MADERA	M3	$ 927,334.78	0.02		$ 18,546.70
ALB161	CARTÓN CORRUGADO	M2	$ 2,108.01	2.00		$ 4,216.02
					SUBTOTAL	**$ 86,773.48**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 16	CUADRILLA TIPO 16 (RESTAURADOR + 2 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 1,245,560.00	$ 155,695.00	0.29	$ 45,774.33
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 45,774.33**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 134,563.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PROTECCION ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO, BARANDAS Y PASAMANOS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRO009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
T1	HERRAMIENTA MENOR - VARIOS X HORA	HR	$ 10,077.65	0.20	$ 2,015.53
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,015.53**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB165	TELA QUIRÚRGICA DE 60 GR YUMBOLÓN DE 5MM DE ESPESOR	M2	$ 6,669.36	3.00		$ 20,008.08
ALB166	LÁMINA DE TRIPLEX 3 MM	M2	$ 22,001.34	2.00		$ 44,002.68
ALB167	GUACAL EN MADERA	M3	$ 927,334.78	0.02		$ 18,546.70
ALB161	CARTÓN CORRUGADO	M2	$ 2,108.01	5.00		$ 10,540.06
				SUBTOTAL		**$ 93,097.51**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 16	CUADRILLA TIPO 16 (RESTAURADOR + 2 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 1,245,560.00	$ 155,695.00	0.29	$ 45,774.33
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 45,774.33**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 140,887.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PROTECCIÓN PISOS EN GRANITO FUNDIDO CON LAMINA MDF O TRIPLEX

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PRO010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
T1	HERRAMIENTA MENOR - VARIOS X HORA	HR	$ 10,077.65	0.20	$ 2,015.53
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,015.53**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB165	TELA QUIRÚRGICA DE 60 GR YUMBOLÓN DE 5MM DE ESPESOR	M2	$ 6,669.36	3.00		$ 20,008.08
ALB166	LÁMINA DE TRIPLEX 3 MM	M2	$ 22,001.34	2.00		$ 44,002.68
ALB167	GUACAL EN MADERA	M3	$ 927,334.78	0.02		$ 18,546.70
ALB161	CARTÓN CORRUGADO	M2	$ 2,108.01	2.00		$ 4,216.02
					SUBTOTAL	**$ 86,773.48**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 16	CUADRILLA TIPO 16 (RESTAURADOR + 2 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 1,245,560.00	$ 155,695.00	0.29	$ 45,774.33
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 45,774.33**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 134,563.00**

COMPONENTE 2.
ACTIVIDADES PRELIMINARES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **APT001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.04	$ 179.52
EQE016	ALQUILER CAMILLA EN MADERA 1,40X0,70M USADA	DÍA	$ 300.00	10.00	$ 3,000.00
EQE010	ALQUILER EQUIPO ENTREPISO - PARAL METÁLICO 4M (2.10-3.70 M)	DÍA	$ 372.64	20.00	$ 7,452.90
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 10,632.42**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$** -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.10	$ 4,071.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,071.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	0.20	$ 300.00
				SUBTOTAL	**300.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,004.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **DYR004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,047.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,219.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,219.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.40	$ 2,040.04
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.40	$ 12,266.67
				SUBTOTAL	**14,306.71**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 22,573.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.36	$ 1,487.55
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.83	$ 14,562.90
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y	UND	$ 276,757.06	0.03	$ 9,132.98
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 25,183.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$** -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.83	$ 33,586.58
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 33,586.58**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.02	$ 107.10
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.02	$ 644.00
				SUBTOTAL	**751.10**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 59,521.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE CIELO RASO EN CANALETA METÀLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. INCLUYE LÀMPARAS Y ACCESORIOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.75	$ 3,142.70
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.28	$ 4,964.62
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,107.33**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.75	$ 30,533.25
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 30,533.25**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.02	$ 107.10
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.02	$ 644.00
				SUBTOTAL	**751.10**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 39,392.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE CIELO RASO EN ESTERILLA DE GUADUA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR011**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.10	$ 1,765.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,812.77**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.25	$ 10,177.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,177.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.014	$ 71.40
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.014	$ 429.33
				SUBTOTAL	**500.73**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 13,491.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR018**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.11	$ 448.36
EQE006	ALQUILER MARTILLO DEMOLEDOR DE 2000W 110V	DÍA	$ 90,000.00	0.03	$ 2,250.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,698.36**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.25	$ 10,177.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,177.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.10	$ 510.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.10	$ 3,066.67
				SUBTOTAL	**3,576.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 16,453.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INDEPENDIENTE DE MATERIAL). INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL M2

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR019**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.35	$ 1,466.60
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.22	$ 3,883.44
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,350.04**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.35	$ 14,248.85
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,248.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.10	$ 510.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.10	$ 3,066.67
				SUBTOTAL	**3,576.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 23,176.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR024**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,795.11
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276,757.06	0.05	$ 13,837.85
EQE008	ALQUILER PLUMA GRÚA	DÍA	$ 82,090.04	0.09	$ 7,388.10
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.20	$ 3,530.40
EQE020	EPP(EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL)	UND	$ 316,898.89	0.05	$ 15,844.94
				SUBTOTAL	**$ 42,396.41**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.00	$ 40,711.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 40,711.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 83,107.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE SOPORTES EN MADERA PARA CIELO RASO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR025**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.32	$ 1,346.54
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y	UND	$ 276,757.06	0.03	$ 8,302.71
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.75	$ 13,239.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 22,888.25**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.75	$ 30,533.25
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 30,533.25**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.10	$ 510.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.10	$ 3,066.67
				SUBTOTAL	**3,576.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 56,998.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE TEJA DE ZINC

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR027**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.11	$ 448.36
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.10	$ 1,765.20
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,213.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.25	$ 10,177.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,177.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO	M3	$ 5,100.10	0.10	$ 510.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.10	$ 3,066.67
				SUBTOTAL	**3,576.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,968.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE TEJAS EN ASBESTO CEMENTO Y CORREAS DE MADERA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR029**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.14	$ 592.38
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y	UND	$ 276,757.06	0.03	$ 8,302.71
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.99	$ 17,475.48
EQE008	ALQUILER PLUMA GRÚA	DÍA	$ 82,090.04	0.50	$ 41,045.02
				SUBTOTAL	**$ 67,415.59**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.33	$ 13,434.63
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 13,434.63**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO	M3	$ 5,100.10	0.10	$ 510.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.10	$ 3,066.67
				SUBTOTAL	**3,576.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 84,427.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS AL SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR030**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.34	$ 1,436.01
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276,757.06	0.02	$ 5,535.14
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.30	$ 5,295.60
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 12,266.75**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.80	$ 32,568.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 32,568.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.10	$ 510.01
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.10	$ 3,066.67
				SUBTOTAL	**3,576.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 48,412.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR045**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.21	$ 897.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 897.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.50	$ 20,355.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,355.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.05	$ 255.00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.05	$ 1,533.33
				SUBTOTAL	**1,788.34**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 23,041.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETIRO DE RELICTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EXISTENTES EN PATIOS AY B Y PLAZOLETA ANDÉN CARRERA DECIMA

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **DYR050**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.11	$ 448.78
EQE007	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE ACETILENO 16 PIEZAS	DÍA	$ 59,900.00	0.13	$ 7,487.50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,936.28**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.25	$ 10,177.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,177.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.03	$ 153.00
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.03	$ 920.00
				SUBTOTAL	**1,073.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 19,187.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CARPINTERIA DE MADERA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DYR051**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.77	$ 3,234.56
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,234.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB161	CARTÓN CORRUGADO	M2	$ 2,108.01	6.50		$ 13,702.07
ALB165	TELA QUIRÚRGICA DE 60 GR YUMBOLÓN DE 5MM DE ESPESOR	M2	$ 6,669.36	3.90		$ 26,010.50
ALB166	LÁMINA DE TRIPLEX 3 MM	M2	$ 22,001.34	2.60		$ 57,203.49
ALB167	GUACAL EN MADERA	M3	$ 927,334.78	0.03		$ 24,110.70
					SUBTOTAL	**$ 121,026.77**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 14	CUADRILLA TIPO 14 (RESTAURADOR + AUXILIAR DE RESTAURACIÓN + CARPINTERO + AYUDANTE T2)			$ 1,202,152.00	$ 150,269.00	0.50	$ 75,134.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 75,134.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 199,396.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETIRO Y TRASLADO A TALLER PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS CON PERFILERIA EN HIERRO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **DYR052**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,275.48
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,275.48**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 30,151.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M

A.P.U No. DYR055

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.54	$ 2,243.89
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.30	$ 5,295.60
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,539.49**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.25	$ 50,888.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 50,888.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 58,428.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO

UNIDAD DE MEDIDA: M

A.P.U No. DYR056

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.50	$ 2,095.14
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,095.14**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.25	$ 10,177.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,177.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO	M3	$ 5,100.10	0.18	$ 918.02
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.18	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**6,438.02**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 18,711.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABADO ADOSADO, TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DEM003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.86	$ 3,590.23
EQE006	ALQUILER MARTILLO DEMOLEDOR DE 2000W 110V	DÍA	$ 90,000.00	0.09	$ 8,100.00
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.25	$ 4,413.00
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276,757.06	0.03	$ 8,302.71
				SUBTOTAL	**$ 24,405.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	2.00	$ 81,422.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 81,422.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.14	$ 703.81
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.14	$ 4,232.00
				SUBTOTAL	**4,935.81**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 110,764.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EN SITIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M3 | **A.P.U No.** **DEM004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.87	$ 7,831.41
EQE003	ALQUILER COMPRESOR DOS PISTOLAS - SIN OPERADOR	DÍA	$ 520,000.00	0.04	$ 20,800.00
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276,757.06	0.05	$ 13,837.85
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.13	$ 2,294.76
				SUBTOTAL	**$ 44,764.02**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$** -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	4.00	$ 162,844.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 162,844.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	1.30	$ 6,630.13
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	1.30	$ 39,866.67
				SUBTOTAL	**46,496.79**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 254,105.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DEM006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.94	$ 3,949.33
EQE006	ALQUILER MARTILLO DEMOLEDOR DE 2000W 110V	DÍA	$ 90,000.00	0.09	$ 8,100.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 12,049.33**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.20	$ 48,853.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 48,853.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.21	$ 1,071.02
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.21	$ 6,440.00
				SUBTOTAL	**7,511.02**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 68,414.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE PISO EN MORTERO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DEM011**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.09	$ 382.64
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 382.64**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.30	$ 8,662.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,662.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.21	$ 1,071.02
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.21	$ 6,440.00
				SUBTOTAL	**7,511.02**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 16,556.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **DEM015**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	2.38	$ 9,975.70
EQE003	ALQUILER COMPRESOR DOS PISTOLAS - SIN OPERADOR	DÍA	$ 520,000.00	0.04	$ 20,800.00
EQE027	ALQUILER CORTADORA DE PISO MOTOR DIESEL SIN DISCO	DÍA	$ 100,000.00	0.08	$ 8,000.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 38,775.70**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB187	DISCO DIAMANTADO 35.5CM GRANITO HPP	UND	$ 369,000.00	0.05		$ 18,450.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 18,450.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	4.00	$ 162,844.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 162,844.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	1.30	$ 6,630.13
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	1.30	$ 39,866.67
				SUBTOTAL	**46,496.79**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 266,566.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **DEM020**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.15	$ 13,199.36
EQE003	ALQUILER COMPRESOR DOS PISTOLAS - SIN OPERADOR	DÍA	$ 520,000.00	0.04	$ 20,800.00
EQE027	ALQUILER CORTADORA DE PISO MOTOR DIESEL SIN DISCO	DÍA	$ 100,000.00	0.10	$ 10,000.00
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.13	$ 2,294.76
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276,757.06	0.07	$ 19,372.99
				SUBTOTAL	**$ 65,667.11**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB187	DISCO DIAMANTADO 35.5CM GRANITO HPP	UND	$ 369,000.00	0.05		$ 18,450.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 18,450.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	4.00	$ 162,844.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 162,844.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	1.30	$ 6,630.13
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	1.30	$ 39,866.67
				SUBTOTAL	**46,496.79**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 293,458.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA DE DISPOSICIÓN)

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DEM021**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.86	$ 3,586.87
EQE006	ALQUILER MARTILLO DEMOLEDOR DE 2000W 110V	DÍA	$ 90,000.00	0.15	$ 13,500.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 17,086.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	2.00	$ 81,422.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 81,422.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.20	$ 1,020.02
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.20	$ 6,133.33
				SUBTOTAL	**7,153.35**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 105,662.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **DEM022**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.29	$ 5,384.50
EQE003	ALQUILER COMPRESOR DOS PISTOLAS - SIN OPERADOR	DÍA	$ 520,000.00	0.04	$ 20,800.00
EQE027	ALQUILER CORTADORA DE PISO MOTOR DIESEL SIN DISCO	DÍA	$ 100,000.00	0.05	$ 5,000.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 31,184.50**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB187	DISCO DIAMANTADO 35.5CM GRANITO HPP	UND	$ 369,000.00	0.05		$ 18,450.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 18,450.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
tipo 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	3.00	$ 122,133.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 122,133.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	1.30	$ 6,630.13
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	1.30	$ 39,866.67
				SUBTOTAL	**46,496.79**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 218,264.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12 CM, PRENSADO Y TRES ALVEOLOS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DEM024**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,795.53
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y	UND	$ 276,757.06	0.00	$ 553.51
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.50	$ 8,826.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 11,175.05**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.50	$ 20,355.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,355.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.23	$ 1,173.02
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.23	$ 7,053.33
				SUBTOTAL	**8,226.36**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 39,757.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** **DEM028**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.50	$ 2,095.14
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UND	$ 276,757.06	0.002	$ 553.51
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.25	$ 4,413.00
M38	ALQUILER PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO	DÍA	$ 24,825.50	0.03	$ 775.80
				SUBTOTAL	**$ 7,837.45**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.50	$ 14,438.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,438.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	1.00	$ 5,100.10
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	1.00	$ 30,666.67
				SUBTOTAL	**35,766.76**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 58,042.00**

COMPONENTE 3.
DESMONTES Y DEMOLICIONES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA MURARIA. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **DEM029**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.26	$ 1,076.90
EQE006	ALQUILER MARTILLO DEMOLEDOR DE 2000W 110V	DÍA	$ 90,000.00	0.06	$ 5,400.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 6,476.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.40	$ 16,284.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 16,284.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR001	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR M3 EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 5,100.10	0.18	$ 918.02
TR002	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	M3	$ 30,666.67	0.18	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**6,438.02**

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 29,199.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MT01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.45	$ 1,885.62
				SUBTOTAL	**$ 1,885.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 30,762.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MT02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.45	$ 1,885.62
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,885.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.10	$ 31,763.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 31,763.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 33,649.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MT03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.80	$ 3,352.22
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	0.40	$ 31,600.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 34,952.22**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$** -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.80	$ 23,100.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 23,100.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 58,053.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RELLENO EN RECEBO COMPACTADO

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MT05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,273.84
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	0.28	$ 21,725.00
EQE028	ALQUILER MINICARGADOR PALA	DÍA	$ 335,970.43	0.03	$ 10,079.11
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 33,077.96**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	39.00	0.00%	$ 5,092.99
ALB001	RECEBO COMUN	M3	$ 95,000.00	1.00	30.00%	$ 123,500.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 128,592.99**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.99	$ 28,500.61
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,500.61**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN007	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.22	$ 40,480.00
				SUBTOTAL	**40,480.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 230,652.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MT06**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.10	$ 2,887.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,887.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR1	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.22	$ 39,866.67
				SUBTOTAL	**39,866.67**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 43,173.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MOV001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	2.00	$ 8,380.55
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,380.55**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
LONP	LONA Y/O EMPAQUE BLANCO POLIPROPILENO 92*60	UND	$ 1,762.69	6.00		$ 10,576.12
				SUBTOTAL		**$ 10,576.12**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	3.30	$ 78,164.26
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 78,164.26**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 97,121.00**

COMPONENTE 4.
EXCAVACIONES Y LLENOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **MT08**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.40	$ 1,676.11
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	0.40	$ 31,600.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 33,276.11**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
B05	SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	$ 55,000.00	1.00	30.00%	$ 71,500.00
H3	CEMENTO GRIS	KG	$ 678.00	58.00	0.00%	$ 39,324.00
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	30.00		$ 3,917.69
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 114,741.69**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.50	$ 43,314.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 43,314.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR4	TRANSPORTE MATERIALES POR VIAJE, (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.22	$ 39,866.67
				SUBTOTAL	**39,866.67**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 231,198.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CI01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	0.23	$ 972.96
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 972.96**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H5	CONCRETO 2000 PSI (F'C=14 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 503,708.00	0.05	6.00%	$ 26,696.52
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 26,696.52**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.40	$ 11,550.40
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,550.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 39,220.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CI03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	5.00	$ 20,951.36
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	5.00	$ 20,806.91
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.16	$ 4,998.15
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 46,756.42**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	1.15	0%	$ 5,635.00
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	6.00	5%	$ 121,389.97
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	0.40	5%	$ 113,248.09
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	1.00	6%	$ 586,584.92
ALB003	ALAMBRE NEGRO N°17	KG	$ 10,900.00	1.00	0%	$ 10,900.00
ALB006	ADHERENTE EPÓXICO CONCRETO VIEJO-NUEVO MASTEREMACO	KG	$ 94,900.00	3.65	0%	$ 346,783.00
				SUBTOTAL	**$**	**1,184,540.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	5.00	$ 144,380.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	5.00	$ 59,175.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 203,555.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,434,852.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CI05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	5.00	$ 20,951.36
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	5.00	$ 20,806.91
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.24	$ 7,599.89
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 49,358.17**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	7.00	5%	$ 53,655.00
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	3.00	5%	$ 15,435.00
W5	TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM	M	$ 11,984.37	3.00	5%	$ 37,750.78
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	1.85	5%	$ 37,489.27
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	0.10	5%	$ 28,312.02
W7	TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)	M2	$ 83,320.54	0.50	5%	$ 43,743.28
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	1.00	5%	$ 581,051.10
O94	SIKA SEPAROL	KG	$ 13,693.55	2.40	5%	$ 34,507.74
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 831,944.20**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	5.00	$ 144,380.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	5.00	$ 59,175.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 203,555.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,084,857.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.10 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CVP11**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	5.40	$ 22,627.47
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	5.40	$ 22,471.46
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.18	$ 5,716.02
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 50,814.96**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	0.25	5%	$ 1,916.25
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	1.00	0%	$ 4,900.00
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	0.10	5%	$ 28,312.02
W7	TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)	M2	$ 83,320.54	0.40	0%	$ 33,328.22
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	0.10	6%	$ 58,658.49
				SUBTOTAL		**$ 127,114.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	5.40	$ 155,930.40
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	5.40	$ 63,909.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 219,839.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 397,769.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE ZAPATAS

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CI10**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.86	$ 16,153.50
EQE010	ALQUILER EQUIPO ENTREPISO - PARAL METÁLICO 4M (2.10-3.70 M)	DÍA	$ 372.64	59.50	$ 22,172.37
EQE011	ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA	DÍA	$ 38,000.00	0.28	$ 10,640.00
EQE013	ALQUILER FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	DÍA	$ 3,500.00	20.40	$ 71,400.00
				SUBTOTAL	**$ 120,365.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB002	CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA COMÚN PREMEZCLADO	M3	$ 418,151.00	1.05		$ 439,058.55
ALB008	CURADOR CONCRETO-MORTERO ANTISOL BLANCO (20KG)	UND	$ 234,504.00	0.15		$ 35,175.60
ALB009	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	UND	$ 361,246.00	0.15		$ 54,186.90
ALB006	ADHERENTE EPÓXICO CONCRETO VIEJO-NUEVO MASTEREMACO	KG	$ 94,900.00	6.00		$ 569,400.00
					SUBTOTAL	**$ 1,097,821.05**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	12.50	$ 360,950.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 360,950.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN004	TRANSPORTE DE CONCRETO	M3	$ 62,046.60	1.05	$ 65,148.93
				SUBTOTAL	**65,148.93**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,644,286.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES(INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CI11**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	2.46	$ 10,308.07
EQE029	ALQUILER BOMBA ESTACIONARIA, PARA BOMBEO DE CONCRETO.	HORA	$ 63,225.00	0.06	$ 3,793.50
EQE011	ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA	DÍA	$ 38,000.00	0.88	$ 33,440.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 47,541.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB002	CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA COMÚN PREMEZCLADO	M3	$ 418,151.00	1.05		$ 439,058.55
ALB003	ALAMBRE NEGRO N°17	KG	$ 10,900.00	1.00		$ 10,900.00
ALB022	DISTANCIADOR CM - 20 CLIP 6,5 MM - 5/8"	UND	$ 369.37	22.00		$ 8,126.06
CAP006	TABLA CHAPA 10 X 1.8 A 2.0CM X 2.90M	UND	$ 33,247.35	0.50		$ 16,623.67
CAP007	REPISA DE MADERA DE 8 X4 CMS X 3 M EN ORDINARIO	UND	$ 44,366.59	0.22		$ 9,760.65
CAP008	DURMIENTE PINO 2" X 4" X 3.96 M DIMENSIONADO 4,5 X 9,5 CM	UND	$ 24,150.88	0.25		$ 6,037.72
ALB004	PLASTOCRETE DM (20KG)	UND	$ 385,455.00	0.10		$ 38,545.50
ALB005	DESMOLDATOC (16 KG)	UND	$ 361,246.00	0.10		$ 36,124.60
ALB006	ADHERENTE EPÓXICO CONCRETO VIEJO-NUEVO MASTEREMACO	KG	$ 94,900.00	4.00		$ 379,600.00
ALB133	PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR	CAJA	$ 2,961.49	1.50		$ 4,442.23
				SUBTOTAL		**$ 949,218.99**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	7.89	$ 227,831.64
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 227,831.64**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN004	TRANSPORTE DE CONCRETO	M3	$ 62,046.60	0.14	$ 8,438.34
				SUBTOTAL	**8,438.34**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,233,031.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CO08**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.08	$ 335.22
M39	ALQUILER TALADRO PERCUTOR 1/2" ALÁMBRICO.	DÍA	$ 22,900.00	0.05	$ 1,145.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,480.22**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB191	EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS 600 CC	UND	$ 114,300.00	0.03		$ 3,429.00
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 6,137.00	0.56		$ 3,436.72
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 6,865.72**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,103.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,103.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,449.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CO09**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.08	$ 335.22
M39	ALQUILER TALADRO PERCUTOR 1/2" ALÁMBRICO.	DÍA	$ 22,900.00	0.05	$ 1,145.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,480.22**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB191	EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS 600 CC	UND	$ 114,300.00	0.05		$ 5,715.00
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 6,137.00	0.80		$ 4,909.60
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 10,624.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,103.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,103.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 19,208.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CO02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	12.00	$ 50,283.28
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	12.00	$ 49,936.59
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.30	$ 9,611.82
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	4.63	$ 87,426.78
				SUBTOTAL	**$ 197,258.46**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	10.00	5%	$ 76,650.00
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	2.00	5%	$ 10,290.00
W5	TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM	M	$ 11,984.37	2.00	5%	$ 25,167.18
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	5.43	5%	$ 109,883.43
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	0.10	5%	$ 28,312.02
W7	TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)	M2	$ 83,320.54	0.60	5%	$ 52,491.94
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	1.00	5%	$ 581,051.10
					SUBTOTAL	**$ 883,845.67**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	12.00	$ 346,512.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	12.00	$ 142,020.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 488,532.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,569,636.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CO05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.85	$ 16,132.55
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	1.04	$ 33,256.89
EQE029	ALQUILER BOMBA ESTACIONARIA, PARA BOMBEO DE CONCRETO.	HORA	$ 63,225.00	0.06	$ 3,793.50
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	2.00	$ 35,304.00
				SUBTOTAL	**$ 88,486.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB002	CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA COMÚN PREMEZCLADO	M3	$ 418,151.00	1.10		$ 459,966.10
ALB022	DISTANCIADOR CM - 20 CLIP 6,5 MM - 5/8"	UND	$ 369.37	160.00		$ 59,098.62
CAP006	TABLA CHAPA 10 X 1.8 A 2.0CM X 2.90M	UND	$ 33,247.35	9.00		$ 299,226.12
CAP007	REPISA DE MADERA DE 8 X4 CMS X 3 M EN ORDINARIO	UND	$ 44,366.59	8.00		$ 354,932.70
CAP008	DURMIENTE PINO 2" X 4" X 3.96 M DIMENSIONADO 4,5 X 9,5 CM	UND	$ 24,150.88	3.86		$ 93,286.88
ALB133	PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR	CAJA	$ 2,961.49	7.00		$ 20,730.42
ALB005	DESMOLDATOC (16 KG)	UND	$ 361,246.00	0.80		$ 288,996.80
ALB008	CURADOR CONCRETO-MORTERO ANTISOL BLANCO (20KG)	UND	$ 234,504.00	0.60		$ 140,702.40
ALB190	PUENTE CONCRETO NUEVO A VIEJO EPOTOC L	KG	$ 75,449.75	1.20		$ 90,539.70
				SUBTOTAL		**$ 1,807,479.74**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	8.88	$ 256,418.88
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	8.88	$ 105,094.80
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 361,513.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN004	TRANSPORTE DE CONCRETO	M3	$ 62,046.60	0.13	$ 8,066.06
				SUBTOTAL	**8,066.06**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,265,546.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCE DE MUROS

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CO06**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.86	$ 16,153.50
EQE010	ALQUILER EQUIPO ENTREPISO - PARAL METÁLICO 4M (2.10-3.70 M)	DÍA	$ 372.64	59.50	$ 22,172.37
EQE011	ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA	DÍA	$ 38,000.00	0.28	$ 10,640.00
EQE013	ALQUILER FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	DÍA	$ 3,500.00	20.40	$ 71,400.00
EQE017	ALQUILER CERCHA DE 2M	DÍA	$ 220.00	25.50	$ 5,610.00
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	1.00	$ 17,652.00
EQE016	ALQUILER CAMILLA EN MADERA 1,40X0,70M USADA	DÍA	$ 300.00	85.00	$ 25,500.00
				SUBTOTAL	**$ 169,127.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB002	CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA COMÚN PREMEZCLADO	M3	$ 418,151.00	1.05		$ 439,058.55
ALB008	CURADOR CONCRETO-MORTERO ANTISOL BLANCO (20KG)	UND	$ 234,504.00	0.15		$ 35,175.60
ALB009	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	UND	$ 361,246.00	0.15		$ 54,186.90
ALB006	ADHERENTE EPÓXICO CONCRETO VIEJO-NUEVO MASTEREMACO	KG	$ 94,900.00	6.00		$ 569,400.00
				SUBTOTAL		**$ 1,097,821.05**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	8.87	$ 256,130.12
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	8.87	$ 104,976.45
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 361,106.57**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN004	TRANSPORTE DE CONCRETO	M3	$ 62,046.60	1.05	$ 65,148.93
				SUBTOTAL	**65,148.93**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,693,204.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CO10**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.08	$ 335.22
M39	ALQUILER TALADRO PERCUTOR 1/2" ALÁMBRICO.	DÍA	$ 22,900.00	0.05	$ 1,145.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,480.22**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB191	EPÓXICO PARA ANCLAJES DE PERNOS Y BARRAS 600 CC	UND	$ 114,300.00	0.08		$ 9,144.00
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 6,137.00	1.56		$ 9,573.72
				SUBTOTAL		**$ 18,717.72**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,103.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,103.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 27,301.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CVP01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	12.00	$ 50,283.28
M9	ALQUILER EQUIPO DE ESTRUCTURA	HORA	$ 4,161.38	12.00	$ 49,936.59
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	0.38	$ 12,014.77
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	4.50	$ 84,972.03
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 197,206.67**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	20.00	0%	$ 146,000.00
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	5.00	0%	$ 24,500.00
W5	TABLA BURRA 30 CM * 2.5 CM	M	$ 11,984.37	5.00	0%	$ 59,921.87
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	1.85	0%	$ 35,704.07
W8	TESTERO AMARILLO DE 22 MM (6 USOS)	M2	$ 269,638.31	0.10	0%	$ 26,963.83
W7	TESTEROS MADERA ORDINARIA 18MM (1 USOS)	M2	$ 83,320.54	0.40	0%	$ 33,328.22
H7	CONCRETO 3000 PSI (F'C=21 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 553,382.00	1.00	6%	$ 586,584.92
				SUBTOTAL	**$**	**913,002.90**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	12.02	$ 346,945.14
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	12.02	$ 142,197.53
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 489,142.67**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,599,352.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PLACA MACIZA AÉREA E MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CVP05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.43	$ 14,360.07
EQE011	ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA	DÍA	$ 38,000.00	0.95	$ 36,100.00
EQE013	ALQUILER FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	DÍA	$ 3,500.00	75.00	$ 262,500.00
EQE029	ALQUILER BOMBA ESTACIONARIA, PARA BOMBEO DE CONCRETO.	HORA	$ 63,225.00	0.06	$ 3,793.50
				SUBTOTAL	**$ 316,753.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB002	CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA COMÚN PREMEZCLADO	M3	$ 418,151.00	1.10	0%	$ 459,966.10
CAP006	TABLA CHAPA 10 X 1.8 A 2.0CM X 2.90M	UND	$ 33,247.35	4.00	0%	$ 132,989.39
ALB133	PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR	CAJA	$ 2,961.49	10.00	0%	$ 29,614.88
ALB005	DESMOLDATOC (16 KG)	UND	$ 361,246.00	0.25	0%	$ 90,311.50
ALB008	CURADOR CONCRETO-MORTERO ANTISOL BLANCO (20KG)	UND	$ 234,504.00	0.35	0%	$ 82,076.40
ALB190	PUENTE CONCRETO NUEVO A VIEJO EPOTOC L	KG	$ 75,449.75	0.38	0%	$ 28,670.91
				SUBTOTAL		**$ 823,629.17**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	5.56	$ 160,406.18
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	5.56	$ 160,406.18
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 320,812.36**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN004	TRANSPORTE DE CONCRETO	M3	$ 62,046.60	1.10	$ 68,313.31
				SUBTOTAL	**68,313.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,529,508.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.000 PSI (F'C=21 MPA) PARA ESCALERAS.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CVP08**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,793.44
EQE011	ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA	DÍA	$ 38,000.00	0.88	$ 33,440.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 35,233.44**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB002	CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA COMÚN PREMEZCLADO	M3	$ 418,151.00	1.05		$ 439,058.55
ALB009	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	UND	$ 361,246.00	0.06		$ 21,674.76
ALB054	TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M PINO VERDE	UND	$ 29,500.00	1.10		$ 32,450.00
						$ -
				SUBTOTAL	$	**493,183.31**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	15.00	$ 433,140.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	15.00	$ 177,525.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 610,665.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN004	TRANSPORTE DE CONCRETO	M3	$ 62,046.60	1.05	$ 65,148.93
				SUBTOTAL	**65,148.93**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,204,231.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CT01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	6.60	$ 27,663.94
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	1.04	$ 33,224.85
EQE013	ALQUILER FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	DÍA	$ 3,500.00	0.06	$ 210.00
EQE029	ALQUILER BOMBA ESTACIONARIA, PARA BOMBEO DE CONCRETO.	HORA	$ 63,225.00	2.00	$ 126,450.00
				SUBTOTAL	**$ 187,548.80**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H9	CONCRETO 4000 PSI (F'C=28 MPS) GRAVILLA COMÚN MEZCLADO EN OBRA	M3	$ 620,388.00	1.10	0%	$ 682,426.80
ALB009	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	UND	$ 361,246.00	0.30	0%	$ 108,373.80
CAP006	TABLA CHAPA 10 X 1.8 A 2.0CM X 2.90M	UND	$ 33,247.35	6.00	0%	$ 199,484.08
ALB133	PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR	CAJA	$ 2,961.49	6.00	0%	$ 17,768.93
ALB008	CURADOR CONCRETO-MORTERO ANTISOL BLANCO (20KG)	UND	$ 234,504.00	0.62	0%	$ 145,626.98
ALB004	PLASTOCRETE DM (20KG)	UND	$ 385,455.00	0.12	0%	$ 46,254.60
R18	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS SIKA 1	KG	$ 21,950.00	9.00	5%	$ 207,427.50
				SUBTOTAL		**$ 1,407,362.70**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	8.00	$ 231,008.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	8.00	$ 94,680.00
						SUBTOTAL	**$ 325,688.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,920,599.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **CT02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.64	$ 15,252.59
M28	ALQUILER VIBRADOR A GASOLINA	DÍA	$ 32,039.39	1.04	$ 33,224.85
EQE013	ALQUILER FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	DÍA	$ 3,500.00	0.06	$ 210.00
EQE029	ALQUILER BOMBA ESTACIONARIA, PARA BOMBEO DE CONCRETO.	HORA	$ 63,225.00	2.00	$ 126,450.00
				SUBTOTAL	**$ 175,137.44**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB010	CONCRETO 4000 PSI (F'C=28 MPS) GRAVILLA COMÚN, PREMEZCLADO	M3	$ 449,286.00	1.10	0%	$ 494,214.60
ALB009	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	UND	$ 361,246.00	0.30	0%	$ 108,373.80
ALB022	DISTANCIADOR CM - 20 CLIP 6,5 MM - 5/8"	UND	$ 369.37	150.00	0%	$ 55,404.96
CAP006	TABLA CHAPA 10 X 1.8 A 2.0CM X 2.90M	UND	$ 33,247.35	8.00	0%	$ 265,978.78
CAP007	REPISA DE MADERA DE 8 X4 CMS X 3 M EN ORDINARIO	UND	$ 44,366.59	7.00	0%	$ 310,566.11
CAP008	DURMIENTE PINO 2" X 4" X 3.96 M DIMENSIONADO 4,5 X 9,5 CM	UND	$ 24,150.88	3.00	0%	$ 72,452.64
ALB133	PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR	CAJA	$ 2,961.49	8.00	0%	$ 23,691.90
ALB008	CURADOR CONCRETO-MORTERO ANTISOL BLANCO (20KG)	UND	$ 234,504.00	0.62	0%	$ 145,626.98
CAP007	REPISA DE MADERA DE 8 X4 CMS X 3 M EN ORDINARIO	UND	$ 44,366.59	0.12	0%	$ 5,323.99
ALB004	PLASTOCRETE DM (20KG)	UND	$ 385,455.00	0.12	0%	$ 46,254.60
R18	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS SIKA 1	KG	$ 21,950.00	9.00	0%	$ 197,550.00
					SUBTOTAL	**$ 1,725,438.37**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	10.00	$ 288,760.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	10.00	$ 118,350.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 407,110.00**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,307,686.00**

COMPONENTE 5.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.

UNIDAD DE MEDIDA: KG **A.P.U No.** **A01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.04	$ 167.61
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 167.61**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 6,137.00	1.00	5.00%	$ 6,443.85
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	0.03		$ 219.00
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 6,662.85**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.04	$ 1,155.04
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,155.04**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.05	$ 1,575.00
				SUBTOTAL	**1,575.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,561.00**

COMPONENTE 6.
ESTRUCTURA METÁLICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUYE SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: KG **A.P.U No.** **ESM001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.15	$ 1,520.54
M52	ALQUILER EQUIPO DE SOLDADURA	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 561.56
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,082.10**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K22	TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 "	UND	$ 49.00	2.00	5.00%	$ 102.90
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.01	5.00%	$ 755.37
CC10	SOLDADURA ELECTRODO 6013 1/8	KG	$ 19,900.00	0.10	5.00%	$ 2,089.50
A9	ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50	KG	$ 14,500.00	1.00	5.00%	$ 15,225.00
				SUBTOTAL	**$**	**18,172.77**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 5	CUADRILLA TIPO 5 (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1)			$ 350,472.00	$ 43,809.00	0.15	$ 6,571.35
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,571.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	1.05	$ 1,575.00
				SUBTOTAL	**1,575.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 28,401.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MONTAJE DE CORREAS EN MADERA EXISTENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **MAD-16**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	1.40	$ 3,058.50
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.33	$ 5,825.16
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,883.66**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
					5.00%	$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$** -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	1.00	$ 36,148.00
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	1.00	$ 23,670.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 59,818.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 68,702.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUSTITUCION DE CORREAS EN MADERA 100X100MM

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **MAD-17**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	1.10	$ 2,403.10
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.08	$ 1,412.16
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,815.26**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W31	PERFIL EN MADERA 10 X 10 INMUNIZADO	M	$ 32,784.00	1.00	5.00%	$ 34,423.20
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 34,423.20**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	0.93	$ 33,617.64
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	0.93	$ 22,013.10
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 55,630.74**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 93,869.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y DESARROLLO DE 25 CM

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CUB002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,240.55
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.18	$ 3,304.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,545.02**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB253	CINTA TAPAGOTERAS TEXSA TAPE 10X10	M	$ 4,469.55	1.00	5.00%	$ 4,693.03
JJ116	CHAZO DE FIJACIÓN Ø1/4" X 1 1/2"	UND	$ 455.33	4.00	5.00%	$ 1,912.40
CC11	FLANCHE 25 CM X 2,4 M CAL 26	UND	$ 26,906.56	0.43	5.00%	$ 12,148.31
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 18,753.74**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.30	$ 12,052.66
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,052.66**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 35,351.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CUB007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.38	$ 1,592.30
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.14	$ 2,690.78
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,283.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CC8	TEJA PERFIL 7 #6 183X92CM	UND	$ 42,677.12	0.59	10.00%	$ 27,883.60
CC9	GANCHO TEJA ESTRUCTURA METÁLICA 14CM CAL 12	UND	$ 630.55	2.00	5.00%	$ 1,324.15
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 29,207.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.38	$ 10,972.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,972.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 44,464.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CABALLETE EN FIBRO CEMENTO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CUB009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.13	$ 538.45
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.15	$ 2,647.80
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,186.25**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB233	CABALLETE ARTICULADO	UND	$ 31,254.08	2.00		$ 62,508.16
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 62,508.16**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.30	$ 12,213.30
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,213.30**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 77,908.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CUB012**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.21	$ 897.60
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 897.60**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB051	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 867,821.00	0.04		$ 34,712.84
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 34,712.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.50	$ 20,355.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,355.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 55,966.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CUB013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.32	$ 1,346.33
eqe018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.28	$ 4,942.56
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 6,288.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB285	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO, POLIUREA O SIMILAR 10M X 1M	ROLLO	$ 344,586.07	0.10	5.00%	$ 36,181.54
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 36,181.54**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.84	$ 34,122.86
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 34,122.86**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 76,593.00**

COMPONENTE 7.
RESTAURACIÓN DE CUBIERTA, CUBIERTA NUEVA Y ESTRUCTURA EN MADERA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 CON ÁNGULOS METÁLICOS DE ANCLAJE Y UNIÓN CON REMACHE Y SELLANTE EPÓXICO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CLG001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.25	$ 1,047.57
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.09	$ 1,770.25
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,817.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ443	CANALETA EN LÁMINA GALVANIZADA DE 20 X 24CM CALIBRE 22. INCLUYE GANCHOS Y SOLDADURA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	$ 57,428.83	1.00	0.00%	$ 57,428.83
X37	PINTURA ANTICORROSIVA	GALÓN	$ 23,900.00	0.01	5.00%	$ 250.95
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.01	5.00%	$ 1,258.95
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 58,938.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.25	$ 7,219.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,219.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 68,976.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MANTENIMIENTO CORNISA EN MAMPOSTERÍA

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RES-MM08**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.21	$ 897.56
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.18	$ 3,304.47
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,202.02**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB225	POLVO DE YESO 25 KG PARA LAMINAS DE DRYWALL	UND	$ 85,129.12	0.50		$ 42,564.56
ALB209	PINTURA PARA EXTERIOR	GALÓN	$ 86,746.46	0.03		$ 2,602.39
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 45,166.95**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 5	CUADRILLA TIPO 5 (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTES T1)			$ 350,472.00	$ 43,809.00	0.45	$ 19,714.05
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,714.05**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 69,083.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRIADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN MORTERO. REFUERZO Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **MMA003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.64	$ 2,692.67
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.25	$ 4,720.67
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,413.34**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB070	BLOQUE #4 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 33 X 9 X 23CM	UND	$ 1,563.80	13.18	5.00%	$ 21,633.55
ALB051	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 867,821.00	0.007	5.00%	$ 6,050.74
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 27,684.29**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.60	$ 24,426.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 24,426.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 59,524.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **MMA009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.11	$ 448.36
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.19	$ 3,309.75
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,758.11**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB083	MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA	M3	$ 558,066.00	0.02		$ 9,487.12
ALB250	ALFAJÍA PREFABRICADO CONCRETO 66CM	UND	$ 114,819.40	1.00		$ 114,819.40
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 124,306.53**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.25	$ 10,177.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,177.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 138,242.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **MMA010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.11	$ 448.36
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.19	$ 3,309.75
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,758.11**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB083	MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA	M3	$ 558,066.00	0.02		$ 9,487.12
ALB251	ALFAJÍA PREFABRICADA CONCRETO 28 CM	UND	$ 48,710.47	1.00		$ 48,710.47
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 58,197.59**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.25	$ 10,177.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,177.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 72,133.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 3 MANOS DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE PARA INTERIORES Y ASILAMIENTO EN FRESCASA ECO 2-1/2PG, ALTURAS DE 0 A 5M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ML05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.70	$ 4,218.98
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.26	$ 4,928.38
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 9,147.36**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
k21	PLACA FIBRO SB 10MMX1,22X2,44	UND	$ 80,210.00	0.68	5%	$ 57,269.94
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.76	5%	$ 31,048.58
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.34	5%	$ 8,369.87
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	20.00	5%	$ 1,806.00
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	20.00	5%	$ 1,029.00
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	2.40	5%	$ 284.76
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.05	5%	$ 630.89
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.06	5%	$ 3,459.23
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.12	5%	$ 226.80
ALB076	VINILO SUPERLAVABLE COLOR TIPO 1	CUÑETE	$ 254,900.00	0.03	5%	$ 8,029.35
K9	FRESCASA ECO 2-1/2PG	M2	$ 11,066.56	1.00	5%	$ 11,619.89
				SUBTOTAL		**$ 123,774.31**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.70	$ 34,310.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 34,310.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 167,232.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ML03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.70	$ 4,194.87
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,194.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K21	PLACA FIBRO SB 10MMX1,22X2,44	UND	$ 80,210.00	0.34	5%	$ 28,292.29
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.76	5%	$ 31,048.58
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.34	5%	$ 8,369.87
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	60.00	5%	$ 5,418.00
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	14.00	5%	$ 720.30
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	4.00	5%	$ 474.60
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.01	5%	$ 126.18
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.04	5%	$ 2,246.25
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	1.50	5%	$ 2,835.00
ALB076	VINILO SUPERLAVABLE COLOR TIPO 1	CUÑETE	$ 254,900.00	0.03	5%	$ 7,494.06
					SUBTOTAL	**$ 87,025.13**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.40	$ 19,606.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,606.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 110,826.00**

COMPONENTE 8.
RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA, FACHADAS Y MOLDURAS - MUROS (mamposteria, livianos zocalos y molduras)

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, HASTA 30CM INCLUYE ESTUCADO Y 3MANO DE PINTURA TIPO VINILO LAVABLE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ML17**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.70	$ 4,218.98
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,218.98**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
k21	PLACA FIBRO SB 10MMX1,22X2,44	UND	$ 80,210.00	0.68	5.00%	$ 57,269.94
K10	PARAL 3 5/8"X1 5/8" C20 2.44	UND	$ 38,908.00	0.76	5.00%	$ 31,048.58
K11	CANAL 3 5/8"X1" C20 2.44	UND	$ 23,445.00	0.34	5.00%	$ 8,369.87
K24	TORNILLO PTA BROCA EXTRAPL. EST 8 X 1/2" (13MM)	UND	$ 86.00	20.00	5.00%	$ 1,806.00
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	20.00	5.00%	$ 1,029.00
K8	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 1-1/4	UND	$ 113.00	2.40	5.00%	$ 284.76
k1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.05	5.00%	$ 630.89
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.06	5.00%	$ 3,459.23
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.12	5.00%	$ 226.80
ALB076	VINILO SUPERLAVABLE COLOR TIPO 1	CUÑETE	$ 254,900.00	0.03	5.00%	$ 8,029.35
				SUBTOTAL		**$ 112,154.42**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	1.00	$ 49,015.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 49,015.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 165,388.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS EXISTENTES

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-CM04**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.20	$ 2,027.39
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,027.39**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB057	LIJA 80	PLIEGO	$ 1,800.00	0.25		$ 450.00
ALB058	LIJA 100	PLIEGO	$ 1,900.00	0.25		$ 475.00
ALB059	CARBOXIMETIL CELULOSA X 500 GR	UND	$ 18,712.00	0.20		$ 3,742.40
ALB210	ALCOHOL BENCÍLICO X 100 GR	UND	$ 194,367.00	0.10		$ 19,436.70
ALB060	BICARBONATO DE SODIO	KG	$ 7,000.00	0.25		$ 1,750.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 25,854.10**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	0.20	$ 10,992.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,992.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 38,874.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RES-CM05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
HH	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA HH E. METÁLICAS X HORA	HR	$ 10,136.93	0.25	$ 2,534.23
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,534.23**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB207A	THINNER ACRÍLICO	GLB	$ 59,480.01	0.10		$ 5,948.00
ALB208	VARSOL	LITRO	$ 11,780.38	0.60		$ 7,068.23
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 13,016.23**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 16	CUADRILLA TIPO 16 (RESTAURADOR + 2 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 1,245,560.00	$ 155,695.00	0.36	$ 56,050.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 56,050.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 71,601.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR BLANCO MATE, E=150-200 MICRAS, APROXIMADAMENTE 3 CAPAS. CIERRA PUERTA HIDRÁULICO.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CME009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,801.82
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,801.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB124	PUERTA METÁLICA SENCILLA O DOBLE, MARCO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL: 16.	M2	$ 744,878.71	1.00		$ 744,878.71
ALB125	PINTURA ELETROESTÁTICA	GALÓN	$ 119,532.65	0.03		$ 3,585.98
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 748,464.69**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.00	$ 40,711.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 40,711.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 790,978.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA PLANA EN VIDRIO Ttemplado BISELADO E=10MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CME010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,801.82
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,801.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB127	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=15MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2	$ 1,084,126.45	1.00		$ 1,084,126.45
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,084,126.45**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.00	$ 40,711.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 40,711.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,126,639.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA EN VIDRIO Ttemplado 10 MM. CON PARALES Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y ZÓCALO EN ALUMINIO CRUDO. P10

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** CME011

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,801.82
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,801.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB127	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=15MM, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2	$ 1,084,126.45	5.09		$ 5,518,203.61
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 5,518,203.61**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	5.18	$ 210,958.73
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 210,958.73**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,730,964.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA METÁLICA ENROLLABLE. P18 P19-5.51 X 3.54

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CME012**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.71	$ 7,165.37
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,165.37**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB238	PUERTA METÁLICA ENROLLABLE	M2	$ 710,320.00	6.00		$ 4,261,920.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 4,261,920.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	4.00	$ 162,844.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 162,844.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,431,929.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA CORTAFUEGO. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR 18 CON BARRA DE APERTURA ANTI-PÁNICO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CME013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,801.82
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,801.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB139	PUERTA PLANA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=15MM ANTI-PANICO, PUNTOS DE ANCLAJE CON SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE PIVOTE TUBULAR.	M2	$ 117,211.54	1.00		$ 117,211.54
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 117,211.54**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.00	$ 40,711.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 40,711.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 159,724.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS. PUERTA Y MARCO METÁLICO CR-18. MONTANTE Y HOJA CON REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA. ACABADO EN PINTURA LACA GRANO FINO.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CME014**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,801.82
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,801.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB237	PUERTA EN REJILLA METÁLICA TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR	M2	$ 710,320.00	1.00		$ 710,320.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 710,320.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.00	$ 40,711.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 40,711.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 752,833.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VENTANERÍA EN ALUMINIO CURVA. CON PERFILES LAMINADOS EN FRIO DE 1.5MM DE ESPESOR Y 50MM DE PROFUNDIDAD. PISAVIDRIO INTERIOR EN ACERO, CLIPADO SOBRE TORNILLOS AUTOPERFORANTES OCULTOS. ACABADO PINTURA LIQUIDA POLIURETANO 60 MICRAS Ó ELECTROSTATICA AL HORNO 60 MICRAS COLOR GRIS. DEACUERDO A LOS PLANOS DE DETALLE.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** CME036

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,801.82
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,801.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB236	VENTANERÍA EN ALUMINIO	M2	$ 1,572,241.00	1.00		$ 1,572,241.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,572,241.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.00	$ 40,711.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 40,711.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,614,754.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 Código: F-GIN-105 Versión: 1 Fecha: 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DIVISIÓN CON PUERTA Y CON MARCO EN ALUMINIO ANONIZADO CRUDO. VIDRIO Ttemplado 6MM

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** CME037

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.06	$ 251.42
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 251.42**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB235	DIVISIÓN CON MARCO EN ALUMINIO	M2	$ 852,384.00	1.00		$ 852,384.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 852,384.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.14	$ 5,818.68
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,818.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 858,454.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA METÁLICA MICROPERFORADA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CME038**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.21	$ 897.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 897.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB229	REJILLA DE VENTILACIÒN EN ALUMINIO	M2	$ 1,459,303.26	1.00		$ 1,459,303.26
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,459,303.26**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.50	$ 20,355.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,355.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,480,556.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBO PASAMANOS CIRCULAR EN ACERO INOXIDABLE Ø2", SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16" ANCLADAS A LA ESTRUCTURA DE CONCRETO O DE LA ESCALERA.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CME039**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.22	$ 921.86
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 921.86**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB128	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DIAM 2" H= 0.90M	M	$ 117,211.54	1.00		$ 117,211.54
ALB129	ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN	UND	$ 1,334.31	1.00		$ 1,334.31
ALB130	SOPORTES EN PLATINA DE 2"X3/16"	M	$ 13,241.46	1.00		$ 13,241.46
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 131,787.31**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.50	$ 20,355.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,355.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 153,065.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CME042**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.71	$ 7,180.63
EQE024	ALQUILER EQUIPO DE SOLDADURA - 220 AMP.	DÍA	$ 59,900.00	0.02	$ 1,198.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,378.63**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB228	ESCOTILLA METALICA	UND	$ 511,430.40	1.00		$ 511,430.40
ALB217	SOLDADURA ELECTRODO 7018 1/8	KG	$ 27,687.18	0.02		$ 553.74
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 511,984.14**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	4.00	$ 162,844.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 162,844.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 683,207.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RES-EM19**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	0.90	$ 1,966.18
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.19	$ 3,587.71
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,553.88**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
R1	CONCENTRADO INMUNIZANTE D-WT	LITRO	$ 668,380.76	0.02	0%	$ 11,438.06
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.02	0%	$ 2,051.86
X41	BARNIZ PARA MADERA	GALÓN	$ 24,900.00	0.02	0%	$ 426.12
K31	MASILLA PARA MADERAS POROSIL	GALÓN	$ 139,600.00	0.00	0%	$ 415.48
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	0.07	0%	$ 289.33
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	0.07	0%	$ 364.58
k7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.30	0%	$ 535.71
				SUBTOTAL	**$**	**15,521.14**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	1.00	$ 36,148.00
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.13	$ 9,431.11
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 45,579.11**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 66,654.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **RES-EM20**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	0.27	$ 589.85
EQE022	ALQUILER DE ASPIRADORA	HORA	$ 4,579.92	0.10	$ 457.99
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,047.85**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
R1	CONCENTRADO INMUNIZANTE D-WT	LITRO	$ 668,380.76	0.01		$ 5,719.03
X40	PINTULUX 1 GALÓN 3EN1 METAL Y MADERAS	GALÓN	$ 119,900.00	0.01		$ 1,025.93
X41	BARNIZ PARA MADERA	GALÓN	$ 24,900.00	0.01		$ 213.06
K31	MASILLA PARA MADERAS POROSIL	GALÓN	$ 139,600.00	0.00		$ 207.74
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	0.04		$ 144.67
O43	PUNTILLA CON CABEZA 3"	LIBRA	$ 4,900.00	0.04		$ 182.29
k7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.15		$ 267.86
				SUBTOTAL		**$ 7,760.57**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	0.37	$ 13,266.32
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 13,266.32**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 22,075.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 1 CURVA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RESV-001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	4.00		$ 522.36
VIN001	VINAGRE 3800 CC	GALÓN	$ 14,335.00	0.10		$ 1,433.50
ALB207	JABÓN PH NEUTRO	GALÓN	$ 41,290.00	0.01		$ 412.90
LL075	PAÑOS DE ALGODÓN MICROFIBRA	M	$ 14,222.18	0.01		$ 142.22
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 2,510.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 16	CUADRILLA TIPO 16 (RESTAURADOR + 2 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 1,245,560.00	$ 155,695.00	0.12	$ 18,683.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 18,683.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 21,613.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MANTENIMIENTO VENTANAS EN VITROBLOQUE TIPO 2 3,50 X 1,00 M

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **RESV-002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	4.00		$ 522.36
VIN001	VINAGRE 3800 CC	GALÓN	$ 14,335.00	0.10		$ 1,433.50
ALB207	JABÓN PH NEUTRO	GALÓN	$ 41,290.00	0.01		$ 412.90
LL075	PAÑOS DE ALGODÓN MICROFIBRA	M	$ 14,222.18	0.01		$ 142.22
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 2,510.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 16	CUADRILLA TIPO 16 (RESTAURADOR + 2 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 1,245,560.00	$ 155,695.00	0.10	$ 15,569.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 15,569.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 18,500.00**

COMPONENTE 9.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CARPINTERIA METALICA, MADERA, PVC Y VIDRIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA TABLERO ACABADO FÓRMICA BLANCO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CMM001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2,184.64	1.00	$ 2,184.64
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,184.64**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
PUE001	PUERTA ENTAMBORADA SENCILLA. 2.10X0.90M	UND	$ 289,900.00	1.00		$ 289,900.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 289,900.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)			$ 289,184.00	$ 36,148.00	1.00	$ 36,148.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 36,148.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 328,233.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **REP001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.21	$ 898.14
EQE021	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.06	$ 4,242.25
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,140.39**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB206A	ÁCIDO NÍTRICO	LITRO	$ 69,239.81	0.50		$ 34,619.90
ALB207	JABÓN PH NEUTRO	GALÓN	$ 41,290.00	0.05		$ 2,064.50
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.50		$ 65.29
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 36,749.70**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 16	CUADRILLA TIPO 16 (RESTAURADOR + 2 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 1,245,560.00	$ 155,695.00	0.13	$ 19,725.93
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,725.93**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 61,616.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MANTENIMIENTO PISO ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **REP002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.21	$ 898.14
EQE021	ALQUILER HIDRO LAVADORA	DÍA	$ 70,704.16	0.06	$ 4,242.25
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,140.39**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB206A	ÁCIDO NÍTRICO	LITRO	$ 69,239.81	0.50		$ 34,619.90
ALB207	JABÓN PH NEUTRO	GALÓN	$ 41,290.00	0.05		$ 2,064.50
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.50		$ 65.29
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 36,749.70**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 16	CUADRILLA TIPO 16 (RESTAURADOR + 2 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 1,245,560.00	$ 155,695.00	0.14	$ 21,917.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 21,917.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 63,808.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ADOQUÍN CUATRO 26 COBRIZO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PYE009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.07	$ 4,487.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,487.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB206B	ADOQUÍN CUATRO 26	UND	$ 407.61	64.10	5.00%	$ 27,435.58
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.018	5.00%	$ 12,958.91
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 40,394.49**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.70	$ 28,497.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,497.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 73,380.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ADOQUÍN CUATRO 26 COCOA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PYE010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.07	$ 4,487.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,487.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB206B	ADOQUÍN CUATRO 26	UND	$ 407.61	64.10	5.00%	$ 27,435.58
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.018	5.00%	$ 12,958.91
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 40,394.49**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.70	$ 28,497.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,497.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 73,380.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA HORIZONTALMENTE. INCLUYE PEGANTE CERÁMICO Y BOQUILLA COLOR BLANCO.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PYE011**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.27	$ 1,116.71
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.09	$ 1,588.68
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,705.39**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB107	TABLETA DE 30 X 60 COLOR BEIGE	M2	$ 67,909.87	1.00	5.00%	$ 71,305.36
ALB091	ADHESIVO PARA ENCHAPES BASE EN CEMENTO CON LATEX X 25 KG (GRIS)	BULTO	$ 53,261.98	0.20		$ 10,652.40
ALB108	BOQUILLA LATEX X 5 KG	CAJA	$ 27,574.62	0.20		$ 5,514.92
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 87,472.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.65	$ 26,462.15
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 26,462.15**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 116,640.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: JUNTA EN GRANITO PULIDO PARA CAMBIO DE NIVEL

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PYE012**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.21	$ 897.56
EQE025	ALQUILER PULIDORA DE PISO	DÍA	$ 73,500.00	0.01	$ 735.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,632.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB094	GRANITO COLORES GRANO 1 A 4 X 25 KG	UND	$ 28,799.65	0.08		$ 2,303.97
ALB095	PIEDRA CONO PARA PULIDORA 3X3 1/2" X 4 MM	UND	$ 72,536.79	0.01		$ 725.37
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.01		$ 6,685.15
ALB030	DILATACIÓN EN BRONCE DE 4 MM X 3 M	UND	$ 26,686.18	0.35		$ 9,340.16
				SUBTOTAL		**$ 19,054.65**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.30	$ 12,213.30
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,213.30**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 32,901.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MORTERO 1:3 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y CON DILATACIONES CADA 1.00M, MENORES A 1MM. PENDIENTE AL 1%, INCLUYE MEDIACAÑA FUNDIDA EN SITIO.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PYE013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.17	$ 718.05
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 718.05**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB051	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 867,821.00	0.02		$ 17,356.42
ALB030	DILATACIÓN EN BRONCE DE 4 MM X 3 M	UND	$ 26,686.18	0.35		$ 9,340.16
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 26,696.58**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.40	$ 16,284.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 16,284.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 43,699.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PISO DECK EN PVC

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PYE014**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.20	$ 5,028.33
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,028.33**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB204A	PISO DECK PLÁSTICO	M2	$ 161,149.75	1.00	5.00%	$ 169,207.24
INT001	CLIP Y TORNILLO	UND	$ 874.24	18.00		$ 15,736.32
INT002	PERFIL METÁLICO RECTANGULAR X 6M	UND	$ 137,474.24	0.83	5.00%	$ 120,289.96
INT003	CHAZO EXPANSIVO	UND	$ 874.24	14.00	5.00%	$ 12,851.33
INT004	ANGULO DE ACERO	UND	$ 819.60	14.00		$ 11,474.40
				SUBTOTAL		**$ 329,559.25**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.75	$ 30,533.25
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 30,533.25**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 365,121.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMATO 40X40CM, E=2.4CM. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA PARA JUNTAS Y PULIMIENTO INDUSTRIAL PARA ACABADO FINAL EN OBRA. COLOR GRIS PAYANDE DE FONDO GRIS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PYE015**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,795.11
EQE025	ALQUILER PULIDORA DE PISO	DÍA	$ 73,500.00	0.01	$ 735.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,530.11**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB030	DILATACIÓN EN BRONCE DE 4 MM X 3 M	UND	$ 26,686.18	0.67		$ 17,879.74
ALB192	PISO EN GRANITO ALFA	M2	$ 117,508.78	1.00	5.00%	$ 123,384.22
ALB095	PIEDRA CONO PARA PULIDORA 3X3 1/2" X 4 MM	UND	$ 72,536.79	0.03		$ 2,176.10
H2	CEMENTO BLANCO	KG	$ 1,912.15	2.00	5.00%	$ 4,015.50
H3	CEMENTO GRIS	KG	$ 678.00	6.27	5.00%	$ 4,463.61
					SUBTOTAL	**$ 151,919.18**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.00	$ 40,711.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 40,711.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 195,160.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECEDOR 4KG/M2, REF. ROCKTOP DE TOXEMENT O EQUIVALENTE. DILATACIONES CADA 1.75M (DE ACUERDO A PLANOS DE PISOS) DE 1.0X1.0CM CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIMANTADO H=1.0CM. INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE PARA DILATACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 | **A.P.U No.** PYE016

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,795.11
EQE025	ALQUILER PULIDORA DE PISO	DÍA	$ 73,500.00	0.06	$ 4,410.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 6,205.11**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB002	CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA COMÚN PREMEZCLADO	M3	$ 418,151.00	0.06		$ 25,089.06
ALB105	ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PISOS CEMENTOSOS X 30 KG	UND	$ 41,563.56	0.03		$ 1,246.91
ALB095	PIEDRA CONO PARA PULIDORA 3X3 1/2" X 4 MM	UND	$ 72,536.79	0.03		$ 2,176.10
ALB030	DILATACIÓN EN BRONCE DE 4 MM X 3 M	UND	$ 26,686.18	0.40		$ 10,674.47
				SUBTOTAL	**$**	**39,186.54**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.00	$ 40,711.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 40,711.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 86,103.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PYE026**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.09	$ 359.03
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 359.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB276	JUNTA DE MOVIMIENTO PVC 2,5M	UND	$ 52,063.18	0.40		$ 20,825.27
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 20,825.27**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.20	$ 8,142.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,142.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 29,326.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PYE032**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.03	$ 129.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 129.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB294	ATRIM DESNIVEL ALUMINIO	M	$ 54,530.72	1.00	5.00%	$ 57,257.26
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 57,257.26**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.10	$ 2,887.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,887.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 60,275.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PYE035**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.14	$ 586.64
EQE025	ALQUILER PULIDORA DE PISO	DÍA	$ 73,500.00	0.01	$ 735.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,321.64**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB094	GRANITO COLORES GRANO 1 A 4 X 25 KG	UND	$ 28,799.65	0.080		$ 2,303.97
ALB030	DILATACIÓN EN BRONCE DE 4 MM X 3 M	UND	$ 26,686.18	0.35		$ 9,340.16
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.010		$ 6,685.15
ALB095	PIEDRA CONO PARA PULIDORA 3X3 1/2" X 4 MM	UND	$ 72,536.79	0.010		$ 725.37
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 19,054.65**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	0.30	$ 12,213.30
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,213.30**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 32,590.00**

COMPONENTE 10.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PISOS Y ENCHAPES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PYE038**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.43	$ 1,795.15
EQE025	ALQUILER PULIDORA DE PISO	DÍA	$ 73,500.00	0.06	$ 4,410.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 6,205.15**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB094	GRANITO COLORES GRANO 1 A 4 X 25 KG	UND	$ 28,799.65	0.200		$ 5,759.93
ALB030	DILATACIÓN EN BRONCE DE 4 MM X 3 M	UND	$ 26,686.18	1.67		$ 44,565.91
H16	MORTERO 1:3	M3	$ 668,515.00	0.020		$ 13,370.30
ALB095	PIEDRA CONO PARA PULIDORA 3X3 1/2" X 4 MM	UND	$ 72,536.79	0.030		$ 2,176.10
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 65,872.25**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	1.40	$ 56,995.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 56,995.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 129,073.00**

COMPONENTE 11.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS. INCLUYE MASILLA Y PINTURA (PRIMERA MANO).

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CR02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.74	$ 4,460.07
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.10	$ 1,793.85
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 6,253.92**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
K19	PLACA FIBRO SB 12MMX1,22X2,44	UND	$ 164,637.00	0.38	5%	$ 65,690.16
K1	CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (90 M.)	ROLLO	$ 12,017.00	0.01	5%	$ 126.18
O42	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LIBRA	$ 3,888.61	0.01	5%	$ 40.83
K22	TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16 "	UND	$ 49.00	6.00	5%	$ 308.70
K23	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6 X1	UND	$ 49.00	10.00	5%	$ 514.50
K13	ANGULO 30X20 (2,44M)	UND	$ 3,150.00	0.42	5%	$ 1,389.15
K12	PERFIL OMEGA CAL 26 - 2.44 M.	UND	$ 4,516.00	0.65	5%	$ 3,082.17
K14	VIGUETA PRINCIPAL (2,44M) CAL 26	UND	$ 4,495.00	0.39	5%	$ 1,840.70
A3	ALAMBRE NEGRO N°18	KG	$ 7,300.00	0.02	5%	$ 153.30
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	0.81	5%	$ 1,530.90
K3	MASILLA PASTA SUPERMASTICK	CUÑETE	$ 59,900.00	0.04	5%	$ 2,515.80
X12	PINTURA VINILO PARA FONDEO Y PRIMERA MANO.	GALÓN	$ 33,200.00	0.04	5%	$ 1,394.40
				SUBTOTAL		**$ 78,586.79**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	1.00	$ 49,015.00
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	1.00	$ 11,835.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 60,850.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 145,691.00**

COMPONENTE 11.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE CIELO RASO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CIELO RASO EN LÁMINA TERMO ACÚSTICA. INCLUYE ESTRUCTURA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **CR07**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
GG	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA GG DRYWALL X HORA	HR	$ 6,027.12	0.10	$ 602.71
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.49	$ 9,271.39
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 9,874.10**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB242	CIELO RASO TERMO ACUSTICO. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 240,590.85	1.00		$ 240,590.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 240,590.85**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO GG	CUADRILLA TIPO GG DRYWALL (1 OFICIAL T2 + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 392,120.00	$ 49,015.00	0.80	$ 39,212.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,212.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 289,677.00**

COMPONENTE 12.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PN01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.50	$ 2,095.14
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.19	$ 3,540.50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,635.64**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H17	MORTERO 1:4	M3	$ 616,530.00	0.02	5%	$ 9,710.35
				SUBTOTAL		**$ 9,710.35**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.50	$ 14,438.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,438.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 29,784.00**

COMPONENTE 12.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE MORTERO CAL Y PUZZOLANA PARA CONTROL DE LA HUMEDAD

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PN02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.26	$ 1,076.90
EQE018	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO SECCIÓN 1,40 X 1,40 X 2,00	DÍA	$ 17,652.00	0.20	$ 3,530.40
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,607.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	0.26		$ 33.95
ALB301	CAL HIDRATADA 10 KG	BULTO	$ 17,900.00	0.74		$ 13,299.70
H3	CEMENTO GRIS	KG	$ 678.00	12.86		$ 8,719.08
HID163	ARENA DE RIO	M3	$ 213,600.00	0.002		$ 427.20
				SUBTOTAL		**$ 22,479.93**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.60	$ 17,325.60
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.60	$ 7,101.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 24,426.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 51,514.00**

COMPONENTE 12.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PN03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.30	$ 1,257.08
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,257.08**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB051	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 867,821.00	0.02	5.00%	$ 18,224.24
X03	ESTUCO ACRÍLICO INTERIOR Y EXTERIRO (CANECA X 30KG)	UND	$ 149,500.00	0.10	5.00%	$ 15,697.50
ALB156	PINTURA EPOXICA SEMI MATE	GALÓN	$ 152,320.00	0.05	5.00%	$ 7,996.80
				SUBTOTAL		**$ 41,918.54**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.70	$ 20,213.20
TIPO 1	CUADRILLA TIPO 1 (1 AYUDANTE T1)			$ 94,680.00	$ 11,835.00	0.70	$ 8,284.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,497.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 71,673.00**

COMPONENTE 12.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACABADO EN PINTURA PINTURA A BASE DE SILICATOS.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PN07**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
CC	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA CC PINTURA X HORA	HR	$ 1,282.20	0.14	$ 179.51
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.06	$ 1,057.43
				SUBTOTAL	**$ 1,236.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB224	PINTURA A BASE DE SILICATOS	GALÓN	$ 119,000.00	0.10	5%	$ 12,495.00
				SUBTOTAL		**$ 12,495.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO CC	CUADRILLA TIPO CC PINTURA (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTE T2)			$ 384,216.00	$ 48,027.00	0.10	$ 4,802.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,802.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 18,535.00**

COMPONENTE 12.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PN08**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
CC	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA CC PINTURA X HORA	HR	$ 1,282.20	0.14	$ 179.51
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.06	$ 1,057.43
				SUBTOTAL	**$ 1,236.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB076	VINILO SUPERLAVABLE COLOR TIPO 1	CUÑETE	$ 254,900.00	0.04	5%	$ 10,705.80
				SUBTOTAL		**$ 10,705.80**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO CC	CUADRILLA TIPO CC PINTURA (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTE T2)			$ 384,216.00	$ 48,027.00	0.20	$ 9,605.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,605.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 21,548.00**

COMPONENTE 12.
RESTAURACIÓN Y ELEMENTOS NUEVOS DE PAÑETES Y PINTURA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **PN09**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
CC	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA CC PINTURA X HORA	HR	$ 1,282.20	0.14	$ 179.51
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.06	$ 1,057.43
				SUBTOTAL	**$ 1,236.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB156	PINTURA EPOXICA SEMI MATE	GALÓN	$ 152,320.00	0.04	5%	$ 6,397.44
				SUBTOTAL		**$ 6,397.44**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO CC	CUADRILLA TIPO CC PINTURA (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTE T2)			$ 384,216.00	$ 48,027.00	0.20	$ 9,605.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,605.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 17,240.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE012**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.66	$ 829.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 829.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC048	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	$ 1,934.00	1.00		$ 1,934.00
ELC390	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"	UND	$ 250.00	0.30		$ 75.00
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.10		$ 6,090.00
ELC006	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LSHF TC (CT) 600 V 90°	M	$ 2,600.00	3.00		$ 7,800.00
				SUBTOTAL		**$ 15,899.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.33	$ 12,628.18
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,628.18**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 845.06
					$ -
				SUBTOTAL	**845.06**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 30,201.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1''

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.66	$ 829.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 829.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC054	TUBO CONDUIT PVC 1"	M	$ 2,667.00	1.00		$ 2,667.00
ELC393	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1"	UND	$ 850.00	0.30		$ 255.00
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01		$ 609.00
ELC356	CABLE CU # 10 AWG - LSHF	M	$ 4,378.85	3.00		$ 13,136.55
				SUBTOTAL		**$ 16,667.55**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.39	$ 14,856.68
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,856.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 845.06
					$ -
				SUBTOTAL	**845.06**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 33,198.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4''

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE014**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.66	$ 829.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 829.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC051	TUBO CONDUIT PVC 1-1/4"	M	$ 4,217.00	1.00		$ 4,217.00
ELC394	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1 1/4"	UND	$ 2,050.00	0.20		$ 410.00
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01		$ 609.00
ELC343	CABLE CU # 8 AWG - LSHF	M	$ 6,789.57	4.00		$ 27,158.27
KK634	CABLE CU LSZH 10 KCMIL	M	$ 3,213.92	1.00		$ 3,213.92
				SUBTOTAL		**$ 35,608.19**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.53	$ 20,427.94
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,427.94**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 1,267.59
					$ -
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 58,133.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE015**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.66	$ 829.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 829.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC052	TUBO CONDUIT PVC 1-1/2"	M	$ 5,267.00	1.00		$ 5,267.00
ELC395	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1 1/2"	UND	$ 2,350.00	0.50		$ 1,175.00
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.10		$ 6,090.00
ELC344	CABLE CU # 6 AWG - LSHF	M	$ 10,788.12	4.00		$ 43,152.49
ELC356	CABLE CU # 10 AWG - LSHF	M	$ 4,378.85	1.00		$ 4,378.85
					SUBTOTAL	**$ 60,063.34**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.67	$ 25,999.19
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 25,999.19**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
					$ -
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 91,117.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2''

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE016**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.66	$ 829.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 829.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC052	TUBO CONDUIT PVC 1-1/2"	M	$ 5,267.00	1.00		$ 5,267.00
ELC395	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1 1/2"	UND	$ 2,350.00	0.50		$ 1,175.00
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.10		$ 6,090.00
ELC347	CABLE CU # 4 AWG - LSHF	M	$ 16,847.70	4.00		$ 67,390.79
ELC343	CABLE CU # 8 AWG - LSHF	M	$ 6,789.57	1.00		$ 6,789.57
ELC363	BORNA CABLE 4	UND	$ 8,470.29	0.50		$ 4,235.15
ELC360	BORNA CABLE 8	UND	$ 4,959.13	0.25		$ 1,239.78
				SUBTOTAL		**$ 92,187.28**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.41	$ 92,854.25
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 92,854.25**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
					$ -
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 190,096.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3''

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE017**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.66	$ 829.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 829.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC049	TUBO CONDUIT PVC 3"	M	$ 17,150.00	1.00		$ 17,150.00
ELC103	TERMINAL CAMPANA PVC 3"	UND	$ 7,165.49	0.50		$ 3,582.74
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.10		$ 6,090.00
ELC346	CABLE CU # 4/0 AWG - LSHF	M	$ 85,202.34	4.00		$ 340,809.35
ELC347	CABLE CU # 4 AWG - LSHF	M	$ 16,847.70	1.00		$ 16,847.70
ELC362	BORNA CABLE 4/0	UND	$ 17,047.68	0.50		$ 8,523.84
ELC363	BORNA CABLE 4	UND	$ 8,470.29	0.25		$ 2,117.57
					SUBTOTAL	**$ 395,121.21**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	4.82	$ 185,708.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 185,708.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.02	$ 8,450.62
					$ -
				SUBTOTAL	**8,450.62**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 590,109.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3''

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE020**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.66	$ 829.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 829.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC047	TUBO CONDUIT PVC 4"	M	$ 29,817.00	1.00		$ 29,817.00
ELC102	TERMINAL CAMPANA PVC 4"	UND	$ 10,070.15	0.50		$ 5,035.08
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.10		$ 6,090.00
ELC352	CABLE CU # 250 MCM	M	$ 97,643.87	8.00		$ 781,150.92
ELC354	CABLE CU # 2 AWG - LSHF	M	$ 26,134.31	2.00		$ 52,268.62
ELC365	BORNA CABLE 250	UND	$ 12,567.20	0.50		$ 6,283.60
ELC368	BORNA CABLE 1/0	UND	$ 13,066.61	0.25		$ 3,266.65
					SUBTOTAL	**$ 883,911.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.48	$ 18,570.85
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 18,570.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.02	$ 8,450.62
					$ -
				SUBTOTAL	**8,450.62**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 911,762.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2''

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE022**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.66	$ 829.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 829.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC050	TUBO CONDUIT PVC 2"	M	$ 5,450.00	1.00		$ 5,450.00
ELC104	TERMINAL CAMPANA PVC 2"	UND	$ 3,425.93	0.50		$ 1,712.96
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.10		$ 6,090.00
ELC354	CABLE CU # 2 AWG - LSHF	M	$ 26,134.31	4.00		$ 104,537.25
ELC343	CABLE CU # 8 AWG - LSHF	M	$ 6,789.57	1.00		$ 6,789.57
ELC367	BORNA CABLE 2	UND	$ 6,096.73	0.50		$ 3,048.37
ELC360	BORNA CABLE 8	UND	$ 4,959.13	0.25		$ 1,239.78
				SUBTOTAL		**$ 128,867.93**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.48	$ 18,570.85
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 18,570.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.02	$ 8,450.62
					$ -
				SUBTOTAL	**8,450.62**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 156,718.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2/0+1X2/0 +6T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3''

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE023**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.66	$ 829.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 829.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC049	TUBO CONDUIT PVC 3"	M	$ 17,150.00	1.00		$ 17,150.00
ELC104	TERMINAL CAMPANA PVC 2"	UND	$ 3,425.93	0.50		$ 1,712.96
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01		$ 609.00
ELC353	CABLE CU # 2/0 AWG - LSHF	M	$ 55,561.23	4.00		$ 222,244.92
ELC344	CABLE CU # 6 AWG - LSHF	M	$ 10,788.12	1.00		$ 10,788.12
ELC366	BORNA CABLE 2/0	UND	$ 9,405.73	0.30		$ 2,821.72
ELC361	BORNA CABLE 6	UND	$ 6,366.65	0.20		$ 1,273.33
				SUBTOTAL		**$ 256,600.06**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.09	$ 80,422.65
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 80,422.65**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.02	$ 8,450.62
					$ -
				SUBTOTAL	**8,450.62**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 346,302.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4''

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE024**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.66	$ 829.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 829.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC047	TUBO CONDUIT PVC 4"	M	$ 29,817.00	1.00		$ 29,817.00
ELC102	TERMINAL CAMPANA PVC 4"	UND	$ 10,070.15	0.50		$ 5,035.08
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.10		$ 6,090.00
ELC345	CABLE CU # 500 MCM	M	$ 203,534.00	8.00		$ 1,628,272.00
ELC357	CABLE CU # 1/0 AWG - LSHF	M	$ 43,456.28	2.00		$ 86,912.57
ELC365B	BORNA CABLE 500	UND	$ 43,001.68	0.50		$ 21,500.84
ELC368	BORNA CABLE 1/0	UND	$ 13,066.61	0.25		$ 3,266.65
				SUBTOTAL		**$ 1,780,894.14**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	6.26	$ 241,267.95
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 241,267.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.02	$ 8,450.62
					$ -
				SUBTOTAL	**8,450.62**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,031,442.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. ELE027

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	4.00	$ 4,991.18
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,991.18**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK607	TABLERO NORMAL TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.	UND	$ 555,431.21	1.00		$ 555,431.21
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 555,431.21**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	4.00	$ 154,095.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 154,095.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 714,518.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE029**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	4.00	$ 4,991.18
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,991.18**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK609	TABLERO REGULADO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR.	UND	$ 632,032.97	1.00		$ 632,032.97
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 632,032.97**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	4.00	$ 154,095.20
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 154,095.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 791,119.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE034**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	15.53	$ 19,383.41
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 19,383.41**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC298	CAJA BREAKER INDUSTRIAL	UND	$ 63,357.27	1.00		$ 63,357.27
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 63,357.27**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	11.27	$ 434,186.45
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 434,186.45**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.05	$ 21,126.56
				SUBTOTAL	**21,126.56**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 538,054.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE035**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	9.36	$ 11,673.16
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 11,673.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC223	INTERRUPTOR AUT. 3X20-50A IND. 240V	UND	$ 147,903.92	1.00		$ 147,903.92
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 147,903.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	6.79	$ 261,477.55
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 261,477.55**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 431,618.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X50 A, 3X60 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE036**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.92	$ 3,647.86
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,647.86**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC222	INTERRUPTOR AUT. 80-100A IND. 240V	UND	$ 357,633.01	1.00		$ 357,633.01
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 357,633.01**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.12	$ 81,711.74
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 81,711.74**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.02	$ 8,450.62
				SUBTOTAL	**8,450.62**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 451,443.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **ELE037**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	6.52	$ 8,141.36
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 8,141.36**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC227	INTERRUPTOR AUT. 3X125A IND. 240V-G	UND	$ 448,211.92	1.00		$ 448,211.92
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 448,211.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	4.73	$ 182,365.74
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 182,365.74**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.02	$ 8,450.62
				SUBTOTAL	**8,450.62**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 647,170.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE038**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.57	$ 712.99
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 712.99**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC234	INTERRUPTOR AUT. 1X20-40A ENCHUFABLE	UND	$ 13,468.76	1.00		$ 13,468.76
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 13,468.76**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.41	$ 15,970.93
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 15,970.93**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 845.06
				SUBTOTAL	**845.06**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 30,998.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE039**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.29	$ 364.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 364.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC231	INTERRUPTOR AUT. 2X20-40A ENCHUFABLE	UND	$ 56,205.98	1.00		$ 56,205.98
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 56,205.98**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.21	$ 8,171.17
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,171.17**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 422.53
				SUBTOTAL	**422.53**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 65,164.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE040**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.28	$ 348.21
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 348.21**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC230	INTERRUPTOR AUT. 3X100A ENCHUFABLE	UND	$ 260,441.56	1.00		$ 260,441.56
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 260,441.56**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.20	$ 7,799.76
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,799.76**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 422.53
				SUBTOTAL	**422.53**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 269,012.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (NO INCLUYE APARATO)

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ELE055**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.09	$ 2,604.91
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.56	$ 10,621.50
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 13,226.41**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC044	TUBO EMT 1/2"	M	$ 7,167.00	4.00		$ 28,668.00
ELC028	UNIÓN EMT 1/2"	UND	$ 1,000.00	2.00		$ 2,000.00
ELC099	TERMINAL EMT 1/2"	UND	$ 1,000.00	0.01		$ 10.00
ELC304	CAJA EMT 5800 (4"X2") 4 SALIDAS DE 1/2" ELITE NEMA 4	UND	$ 13,156.22	1.00		$ 13,156.22
ELC006	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LSHF TC (CT) 600 V 90°	M	$ 2,600.00	12.00		$ 31,200.00
ELC275	CURVA EMT 1/2"	UND	$ 1,200.00	1.00		$ 1,200.00
ELC099	TERMINAL EMT 1/2"	UND	$ 1,000.00	1.00		$ 1,000.00
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	1.00		$ 3,500.00
				SUBTOTAL	$	**80,734.22**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.09	$ 80,422.65
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 80,422.65**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 174,383.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE058**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.90	$ 2,370.81
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,370.81**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC044	TUBO EMT 1/2"	M	$ 7,167.00	4.00		$ 28,668.00
ELC099	TERMINAL EMT 1/2"	UND	$ 1,000.00	2.00		$ 2,000.00
ELC328	CAJA 2.400 GALVANIZADA	UND	$ 3,770.16	1.00		$ 3,770.16
ELC006	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LSHF TC (CT) 600 V 90°	M	$ 2,600.00	12.00		$ 31,200.00
ELC086	TOMA DOBLE POLO AISLADO GFCI	UND	$ 90,000.00	1.00		$ 90,000.00
ELC028	UNIÓN EMT 1/2"	UND	$ 1,000.00	2.00		$ 2,000.00
ELC275	CURVA EMT 1/2"	UND	$ 1,200.00	1.00		$ 1,200.00
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	2.00		$ 7,000.00
				SUBTOTAL		**$ 165,838.16**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.90	$ 73,195.22
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 73,195.22**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 241,404.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. ELE059

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC048A	TUBO CONDUIT PVC 1/2"	M	$ 1,467.00	4.00		$ 5,868.00
ELC390A	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	UND	$ 200.00	2.00		$ 400.00
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.05		$ 3,045.00
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	$ 3,085.34	1.00		$ 3,085.34
ELC006	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LSHF TC (CT) 600 V 90°	M	$ 2,600.00	12.00		$ 31,200.00
ELC086	TOMA DOBLE POLO AISLADO GFCI	UND	$ 90,000.00	1.00		$ 90,000.00
KK005D	UNIÓN PVC CONDUIT 1/2"	UND	$ 400.00	2.00		$ 800.00
KK006B	CURVA PVC CONDUIT 1/2"	UND	$ 500.00	1.00		$ 500.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00		$ 4,924.89
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	2.00		$ 7,000.00
				SUBTOTAL		**$ 146,823.23**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 206,481.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **ELE060**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC048A	TUBO CONDUIT PVC 1/2"	M	$ 1,467.00	4.00		$ 5,868.00
ELC390A	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	UND	$ 200.00	2.00		$ 400.00
ELC127	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.05		$ 3,045.00
KK640	CAJA GALVANIZADA 5800	UND	$ 3,085.34	1.00		$ 3,085.34
ELC006	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 AWG LSHF TC (CT) 600 V 90°	M	$ 2,600.00	12.00		$ 31,200.00
ELC087	TOMA REGULADA NARANJA CON TAPA	UND	$ 21,550.00	1.00		$ 21,550.00
KK005D	UNIÓN PVC CONDUIT 1/2"	UND	$ 400.00	2.00		$ 800.00
KK006B	CURVA PVC CONDUIT 1/2"	UND	$ 500.00	1.00		$ 500.00
KK591	TORNILLO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 4,924.89	1.00		$ 4,924.89
KK603	MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN	UND	$ 3,500.00	2.00		$ 7,000.00
				SUBTOTAL		**$ 78,373.23**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 138,031.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE061**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.16	$ 198.97
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 198.97**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC085A	TOMA DOBLE CON POLO (2P+T) SIN TAPA	UND	$ 8,895.00	1.00		$ 8,895.00
				SUBTOTAL		**$ 8,895.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.12	$ 4,457.01
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,457.01**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 13,551.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE062**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.13	$ 165.81
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 165.81**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK697	CABLE CU # 3X12 AWG	M	$ 9,984.80	1.00		$ 9,984.80
				SUBTOTAL		**$ 9,984.80**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.10	$ 3,714.17
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,714.17**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 422.53
				SUBTOTAL	**422.53**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 14,287.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELE063**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.13	$ 165.81
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 165.81**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC215	INTERRUPTOR SENCILLO 10A	UND	$ 17,290.00	1.00		$ 17,290.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 17,290.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.10	$ 3,714.17
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,714.17**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 211.27
				SUBTOTAL	**211.27**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 21,381.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE064**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.13	$ 165.81
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 165.81**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC216	INTERRUPTOR DOBLE 10A	UND	$ 21,515.00	1.00		$ 21,515.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 21,515.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.10	$ 3,714.17
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,714.17**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 211.27
				SUBTOTAL	**211.27**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 25,606.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE065**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.47	$ 580.34
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 580.34**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC131	SENSOR MOVIMIENTO/PRESENCIA	UND	$ 12,869.00	1.00		$ 12,869.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 12,869.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.34	$ 12,999.59
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,999.59**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 845.06
				SUBTOTAL	**845.06**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 27,294.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE066**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	66.44	$ 82,905.94
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 82,905.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC295	CAJA DE PASO DOBLE CS276	UND	$ 1,692,094.80	1.00		$ 1,692,094.80
ELC193	MARCO Y TAPA CAJA CS276	UND	$ 1,044,744.12	1.00		$ 1,044,744.12
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,736,838.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	6.00	$ 231,142.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 231,142.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.25	$ 105,632.78
				SUBTOTAL	**105,632.78**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,156,520.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE067**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	46.51	$ 58,034.16 #
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 58,034.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC296	CAJA DE PASO CS275	UND	$ 968,327.26	1.00		$ 968,327.26
ELC194	MARCO Y TAPA CAJA CS275	UND	$ 597,870.88	1.00		$ 597,870.88
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 1,566,198.14**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	3.00	$ 115,571.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 115,571.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.25	$ 105,632.78
				SUBTOTAL	**105,632.78**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,845,436.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE068**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	19.93	$ 24,871.78
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 24,871.78**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC297	CAJA DE PASO CS274	UND	$ 544,164.16	1.00		$ 544,164.16
ELC195	MARCO Y TAPA CAJA CS274	UND	$ 335,981.36	1.00		$ 335,981.36
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 880,145.52**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.80	$ 69,342.84
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 69,342.84**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.25	$ 105,632.78
				SUBTOTAL	**105,632.78**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,079,993.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE069**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.66	$ 829.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 829.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC047	TUBO CONDUIT PVC 4"	M	$ 29,817.00	1.00		$ 29,817.00
ELC396	ADAPTADOR CAMPANA PVC 4"	UND	$ 11,455.82	0.25		$ 2,863.96
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 32,680.96**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.48	$ 18,570.85
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 18,570.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.02	$ 8,450.62
				SUBTOTAL	**8,450.62**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 60,531.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE070**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.39	$ 480.85
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 480.85**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC049	TUBO CONDUIT PVC 3"	M	$ 17,150.00	1.00		$ 17,150.00
ELC103	TERMINAL CAMPANA PVC 3"	UND	$ 7,165.49	0.25		$ 1,791.37
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 18,941.37**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.28	$ 10,771.09
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,771.09**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 34,419.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE071**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.19	$ 232.14
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 232.14**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC050	TUBO CONDUIT PVC 2"	M	$ 5,450.00	1.00		$ 5,450.00
ELC104	TERMINAL CAMPANA PVC 2"	UND	$ 3,425.93	0.20		$ 685.19
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 6,135.19**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.13	$ 5,199.83
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,199.83**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,792.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE074**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.66	$ 3,316.24
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,316.24**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC287	CANALETA METALICA 12X5 CM.	M	$ 64,813.97	1.00		$ 64,813.97
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	0.77		$ 2,524.37
ELC355	CABLE CU # 12 AWG - LSHF	M	$ 2,600.00	1.05		$ 2,730.00
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 70,068.34**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.93	$ 74,283.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 74,283.40**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 151,893.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE075**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.20	$ 248.72
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 248.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC061	TROQUEL METALICO 12X5 CM.	UND	$ 10,639.50	1.00		$ 10,639.50
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	0.33		$ 1,092.80
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 11,732.30**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.14	$ 5,571.26
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,571.26**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 1,056.33
				SUBTOTAL	**1,056.33**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 18,609.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE076**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.04	$ 49.74
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 49.74**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC416	BANDEJA CERRADA 50 X 8 CM	M	$ 121,429.00	1.00		$ 121,429.00
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	0.33		$ 1,081.87
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 122,510.87**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.03	$ 1,114.25
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,114.25**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.02	$ 8,450.62
				SUBTOTAL	**8,450.62**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 132,125.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 9W

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE086**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.79	$ 987.34
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 987.34**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC417	LUMINARIA LED 9W	UND	$ 56,825.60	1.00		$ 56,825.60
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 56,825.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.57	$ 22,116.23
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,116.23**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.003	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 81,197.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 16 W

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE088**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.15	$ 1,436.13
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,436.13**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC426	LUMINARIA LED 16W	UND	$ 107,094.40	1.00		$ 107,094.40
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 107,094.40**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.84	$ 32,169.06
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 32,169.06**

#

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.003	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 141,967.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 62CM 20W

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE091**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.58	$ 1,974.67
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,974.67**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC419	LUMINARIA LINEAR 20 W 62.5CM DE INCRUSTAR	UND	$ 302,212.75	1.00		$ 302,212.75
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 302,212.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.15	$ 44,232.46
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 44,232.46**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.003	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 349,687.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL 1,25CM 40W

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE092**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.08	$ 1,346.37
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,346.37**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC420	LUMINARIA LINEAL 40 W 1,25 CM DE INCRUSTAR	UND	$ 411,491.65	1.00		$ 411,491.65
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 411,491.65**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.78	$ 30,158.49
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 30,158.49**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.003	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 444,264.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA 5W, 120V

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE094**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.00	$ 1,247.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,247.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC208	LUMINARIA EMERGENCIA CIRCULAR 5W	UND	$ 130,043.20	1.00		$ 130,043.20
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 130,043.20**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.41	$ 92,854.25
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 92,854.25**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.001	$ 422.53
				SUBTOTAL	**422.53**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 224,568.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURANO 40CM 30W, 120V

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE097**

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	3.60	$ 4,487.89
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,487.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC423	LUMINARIA MURANO 40CM 30W	UND	$ 307,044.02	1.00		$ 307,044.02
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 307,044.02**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.61	$ 100,528.31
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 100,528.31**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.003	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 413,328.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 120CM 40W, 120V

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **ELE098**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	3.60	$ 4,487.89
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,487.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC424	LUMINARIA HERMETICA 40W	UND	$ 182,497.60	1.00		$ 182,497.60
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 182,497.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.61	$ 100,528.31
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 100,528.31**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 288,781.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINRAI 127CM 120W, 120V

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE099**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	3.60	$ 4,487.89
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,487.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC422	LUMINARIA ROUND 127 CM 120W	UND	$ 836,471.74	1.00		$ 836,471.74
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 836,471.74**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.61	$ 100,528.31
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 100,528.31**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 942,756.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 60CM 20W, 120V

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE100**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	3.60	$ 4,487.89
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,487.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC425	LUMINARIA HERMETICA 16W	UND	$ 107,094.40	1.00		$ 107,094.40
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 107,094.40**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.61	$ 100,528.31
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 100,528.31**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 213,378.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO BOLARDO 5W, 120V

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE102**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	3.60	$ 4,487.89
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,487.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC428	BOLARDO LED	UND	$ 206,965.39	1.00		$ 206,965.39
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 206,965.39**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.61	$ 100,528.31
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 100,528.31**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 313,249.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA DE PISO 5W, 120V

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELE103**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	3.60	$ 4,487.89
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,487.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC429	BALA DE PISO 5W	UND	$ 79,900.00	1.00		$ 79,900.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 79,900.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.61	$ 100,528.31
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 100,528.31**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 186,184.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V SENSOR DE LUZ DIA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE104**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.16	$ 2,692.73
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,692.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC134	REFLECTOR 50 W 120 V CON SENSOR	UND	$ 273,200.00	1.00		$ 273,200.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 273,200.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.57	$ 60,316.99
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 60,316.99**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 337,477.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE105**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.50	$ 1,871.69
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,871.69**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK644	VARILLA COPPER WELD 5/8 * 2.40 MTS	UND	$ 234,750.00	1.00	0.00%	$ 234,750.00
ELC167	MOLDE GRAFITO EN T 5/8-4/0 AWG	UND	$ 159,658.08	0.10		$ 15,965.81
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 250,715.81**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 310,373.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE106**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.00	$ 1,247.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,247.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC335	CABLE CU DESNUDO 2/0	M	$ 50,770.40	1.00	5.00%	$ 53,308.91
ELC366	BORNA CABLE 2/0	UND	$ 9,405.73	0.30		$ 2,821.72
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 56,130.63**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.00	$ 38,523.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 38,523.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 95,902.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SOLDADURA EXOTÉRMICA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE107**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.50	$ 623.90
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 623.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC129	SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR	UND	$ 21,263.70	1.00	5.00%	$ 22,326.89
ELC167	MOLDE GRAFITO EN T 5/8-4/0 AWG	UND	$ 159,658.08	0.10		$ 15,965.81
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 38,292.70**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.50	$ 19,261.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 19,261.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 58,178.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **ELE108**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.00	$ 1,247.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,247.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK647	CAJA DE INSPECCIÓN (30X30X30)CM	UND	$ 155,076.33	1.00	5.00%	$ 162,830.15
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 162,830.15**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.00	$ 38,523.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 38,523.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 202,602.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS INCLUYE AISLADORES Y BORNAS PARA CUARTOS TECNICOS, SUBESTACION, RACK

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE109**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	5.32	$ 6,632.48
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 6,632.48**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC378	BARRAJE COBRE SPT	UND	$ 451,049.92	1.00		$ 451,049.92
ELC386	AISLADOR PARA BARRAJE 40MM	UND	$ 12,840.40	2.00		$ 25,680.80
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 476,730.72**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	3.86	$ 148,566.79
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 148,566.79**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.02	$ 8,450.62
				SUBTOTAL	**8,450.62**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 640,381.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE110**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.20	$ 248.72
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 248.72**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC337	CABLE CU 6 AWG VERDE	M	$ 10,788.12	1.00		$ 10,788.12
ELC361	BORNA CABLE 6	UND	$ 6,366.65	0.40		$ 2,546.66
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 13,334.78**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.14	$ 5,571.26
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,571.26**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 422.53
				SUBTOTAL	**422.53**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 19,577.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTOS METALICOS, EQUIPOTENCIAR Y SUBESTACION

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELE111**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.99	$ 2,487.18
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,487.18**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC338	CABLE CU 2 AWG VERDE	M	$ 28,066.38	1.00		$ 28,066.38
ELC367	BORNA CABLE 2	UND	$ 6,096.73	0.40		$ 2,438.69
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 30,505.07**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.45	$ 55,712.54
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 55,712.54**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 422.53
				SUBTOTAL	**422.53**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 89,127.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE123**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	132.88	$ 165,811.88
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 165,811.88**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC116	TABLERO DISTRIBUCION BT - TGD	UND	$ 21,567,998.02	1.00		$ 21,567,998.02
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	4.00		$ 13,113.60
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 21,581,111.62**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	96.41	$ 3,714,169.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,714,169.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	1.00	$ 422,531.12
				SUBTOTAL	**422,531.12**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 25,883,624.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** ELE124

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	50.50	$ 63,008.51
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 63,008.51**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC115	TABLERO DISTRIBUCION BT - TGDR	UND	$ 8,228,386.22	1.00		$ 8,228,386.22
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	4.00		$ 13,113.60
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 8,241,499.82**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	36.64	$ 1,411,384.53
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,411,384.53**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.60	$ 253,518.67
				SUBTOTAL	**253,518.67**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,969,412.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE125**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	66.44	$ 82,905.94 #
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 82,905.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC409	CELDA DE MEDIDA AE 319, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 8,196,000.00	1.00		$ 8,196,000.00
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	4.00		$ 13,113.60
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 8,209,113.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	48.21	$ 1,857,084.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,857,084.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.70	$ 295,771.78
				SUBTOTAL	**295,771.78**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,444,876.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE126**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	146.17	$ 182,393.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 182,393.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC154	PLANTA EMERGENCIA 112,5 KVA-208/120V, CON CUARTO INSONORO, SISTEMA DE	UND	$ 188,861,655.00	1.00		$ 188,861,655.00
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	10.00		$ 32,784.00
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 188,894,439.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	106.05	$ 4,085,586.78
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,085,586.78**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	1.50	$ 633,796.68
				SUBTOTAL	**633,796.68**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 193,796,216.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308 DE ACUERDO CON DIAGRAMAUNIFILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE127**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	28.77	$ 35,903.13
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 35,903.13**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC430	ARMARIO DE MEDIDA 24 CUENTAS AE 308	UND	$ 3,118,547.40	1.00		$ 3,118,547.40
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	4.00		$ 13,113.60
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 3,131,661.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	20.88	$ 804,226.49
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 804,226.49**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.60	$ 253,518.67
				SUBTOTAL	**253,518.67**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,225,309.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ELE128**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	66.44	$ 82,905.94
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 82,905.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC114	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA	UND	$ 16,338,552.24	1.00		$ 16,338,552.24
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	4.00		$ 13,113.60
						$ -
						$ -
	SUBTOTAL					**$ 16,351,665.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	48.21	$ 1,857,084.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,857,084.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	1.00	$ 422,531.12
				SUBTOTAL	**422,531.12**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 18,714,188.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ELE129**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	66.44	$ 82,905.94
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 82,905.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC114	TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA	UND	$ 16,338,552.24	1.00		$ 16,338,552.24
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	4.00		$ 13,113.60
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 16,351,665.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	48.21	$ 1,857,084.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,857,084.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	1.00	$ 422,531.12
				SUBTOTAL	**422,531.12**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 18,714,188.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE130**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	66.44	$ 82,905.94
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 82,905.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC020B	UPS BIFÁSICA 5KVA	UND	$ 10,028,571.00	1.00		$ 10,028,571.00
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	4.00		$ 13,113.60
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 10,041,684.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	48.21	$ 1,857,084.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,857,084.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	1.00	$ 422,531.12
				SUBTOTAL	**422,531.12**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 12,404,207.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE131**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	66.44	$ 82,905.94
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 82,905.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC020A	UPS TRIFÁSICA 10KVA	UND	$ 18,750,000.00	1.00		$ 18,750,000.00
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	4.00		$ 13,113.60
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 18,763,113.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	48.21	$ 1,857,084.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,857,084.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	1.00	$ 422,531.12
				SUBTOTAL	**422,531.12**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 21,125,636.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CERTIFICACIONES RETIE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE133**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK671	CERTIFICADO - INSPECTOR	GLB	$ 15,392,544.43	1.00		$ 15,392,544.43
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL	$	15,392,544.43

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,392,544.00**

COMPONENTE 13.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CERTIFICACIÓN RETILAP

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELE134**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
KK671	CERTIFICADO - INSPECTOR	GLB	$ 15,392,544.43	1.00		$ 15,392,544.43
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL	$	15,392,544.43

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,392,544.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **CYS013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.25	$ 311.95
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 311.95**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO FF1	CUADRILLA TIPO FF1 ELÉCTRICA ESPECIALIZADA (1 SUPERVISOR T2 + 2 TÉCNICO VOZ Y DATOS + 1 AYUDANTE T2)			$ 703,944.00	$ 87,993.00	0.25	$ 21,998.25
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 21,998.25**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 22,310.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1Ø1'' EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS014**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.33	$ 414.53
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 414.53**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC045	TUBO EMT 1"	M	$ 16,267.00	1.00		$ 16,267.00
ELC029	UNIÓN EMT 1"	UND	$ 1,950.00	0.20		$ 390.00
ELC100	TERMINAL EMT 1"	UND	$ 2,000.00	0.20		$ 400.00
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	0.33		$ 1,081.87
				SUBTOTAL		**$ 18,138.87**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.24	$ 9,285.42
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,285.42**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 29,106.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECIÓN A BANDEJA)

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS015**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.93	$ 1,160.68
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,160.68**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC329	CAJA 10X10 DOBLE FONDO	UND	$ 95,713.98	1.00		$ 95,713.98
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	2.00		$ 6,556.80
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 102,270.78**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.67	$ 25,999.19
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 25,999.19**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 130,698.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION, CERTIFICACION, MONTAJE.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS016**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.99	$ 2,487.18
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,487.18**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC039	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	5.00		$ 55,335.00
ELC023	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	1.00		$ 1,250.00
ELC094	TERMINAL EMT 3/4"	UND	$ 1,200.00	2.00		$ 2,400.00
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	4.00		$ 13,113.60
ELC316	CAJA EMT 2400 (4"X4") DOBLE FONDO 3 SALIDAS 3/4 NEMA 4	UND	$ 23,379.36	1.00		$ 23,379.36
ELC283	CERTFICACION PUESTO DE TRABAJO	UND	$ 3,679.46	1.00		$ 3,679.46
					SUBTOTAL	**$ 99,157.42**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.45	$ 55,712.54
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 55,712.54**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 161,582.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO. MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS017**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.99	$ 2,487.18
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,487.18**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC039	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	5.00		$ 55,335.00
ELC023	UNIÓN EMT 3/4"	UND	$ 1,250.00	1.00		$ 1,250.00
ELC094	TERMINAL EMT 3/4"	UND	$ 1,200.00	2.00		$ 2,400.00
ELC124	SOPORTERIA	GLB	$ 3,278.40	4.00		$ 13,113.60
ELC316	CAJA EMT 2400 (4"X4") DOBLE FONDO 3 SALIDAS 3/4 NEMA 4	UND	$ 23,379.36	1.00		$ 23,379.36
ELC283	CERTFICACION PUESTO DE TRABAJO	UND	$ 3,679.46	1.00		$ 3,679.46
					SUBTOTAL	**$ 99,157.42**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.45	$ 55,712.54
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 55,712.54**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 161,582.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION, CERTIFICACION, SUJECION.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS018**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.40	$ 497.44
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 497.44**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC211	JACK CAT. 6A	UND	$ 12,075.44	1.00		$ 12,075.44
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 12,075.44**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.29	$ 11,142.51
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,142.51**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 633.80
				SUBTOTAL	**633.80**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 24,349.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **CYS019**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.93	$ 1,160.68
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,160.68**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC157	PATCH CORD CAT.6 1,50M ROJO	UND	$ 24,643.73	1.00		$ 24,643.73
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 24,643.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.67	$ 25,999.19
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 25,999.19**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 633.80
				SUBTOTAL	**633.80**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 52,437.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS020**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.93	$ 1,160.68
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,160.68**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC158	PATCH CORD CAT.6 1,50M AZUL	UND	$ 26,992.16	1.00		$ 26,992.16
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 26,992.16**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.67	$ 25,999.19
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 25,999.19**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 633.80
				SUBTOTAL	**633.80**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 54,786.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS021**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.17	$ 215.56
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 215.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC330	CABLE UTP CAT. 6A, F/UTP LSZH	M	$ 5,089.17	1.00		$ 5,089.17
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 5,089.17**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.13	$ 4,828.42
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,828.42**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 422.53
				SUBTOTAL	**422.53**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,556.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS022**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.17	$ 215.56
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 215.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC240	FIBRA MULTIMODO 12 HILOS OM4 MM 50/125	M	$ 137,005.43	1.00		$ 137,005.43
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 137,005.43**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.13	$ 4,828.42
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,828.42**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 146,275.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS023**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.66	$ 3,316.24
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,316.24**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC155	PATCH PANEL 24 PUERTOS ANGULADO CAT 6A	UND	$ 102,852.15	1.00		$ 102,852.15
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 102,852.15**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.93	$ 74,283.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 74,283.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 184,677.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AL POLVO, TEXTURIZADA. (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INCLUYE ORGANIZADORRES, MULTITOMAS, BANDEJA EXTRACTORES

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS024**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.39	$ 2,984.61
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,984.61**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC135	RACK CERRADO 18 RU	UND	$ 97,423.12	1.00		$ 97,423.12
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 97,423.12**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.74	$ 66,855.06
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 66,855.06**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.10	$ 42,253.11
				SUBTOTAL	**42,253.11**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 209,516.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS025**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.33	$ 1,658.12
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,658.12**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC284	CASSETTE-12A 6XLC DUPLEX	UND	$ 31,566.62	1.00		$ 31,566.62
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 31,566.62**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.96	$ 37,141.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 37,141.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.00	$ 1,267.59
				SUBTOTAL	**1,267.59**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 71,634.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUIR TAPA EN ACRÍLICO, ORGANIZADOR FRONTAL DE PATCH CORDS, SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DE FIBRA DENTRO DE LA BANDEJA, QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS RADIOS DE O PANELES FHD CURVATURA.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **CYS026**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.00	$ 1,243.59
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,243.59**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC379	BANDEJA PARA FIBRA FHD	UND	$ 1,518.99	1.00		$ 1,518.99
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,518.99**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.72	$ 27,856.27
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 27,856.27**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 34,844.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS).

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS027**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.06	$ 1,326.50
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,326.50**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC156	PATCH CORD DUPLEX FO LC-LC 10FT	UND	$ 43,712.00	1.00		$ 43,712.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 43,712.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.77	$ 29,713.36
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 29,713.36**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 78,977.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** CYS028

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.66	$ 829.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 829.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC267	CONECTOR FO LC 50/125	UND	$ 5,365.65	1.00		$ 5,365.65
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 5,365.65**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.48	$ 18,570.85
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 18,570.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 28,991.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS029**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	66.44	$ 82,905.94
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 82,905.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC122	SWITCH GIGABIT POE+ DE 24 PUERTO	UND	$ 3,193,762.64	1.00		$ 3,193,762.64
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 3,193,762.64**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	48.21	$ 1,857,084.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,857,084.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.02	$ 8,450.62
				SUBTOTAL	**8,450.62**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,142,204.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS030**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	13.29	$ 16,581.19
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 16,581.19**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ELC192	MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10GBPS	UND	$ 549,377.88	1.00		$ 549,377.88
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 549,377.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	9.64	$ 371,416.98
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 371,416.98**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.04	$ 16,901.24
				SUBTOTAL	**16,901.24**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 954,277.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS035**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	11.51	$ 14,361.25
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 14,361.25**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC001	PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	UND	$ 60,914,613.91	1.00		$ 60,914,613.91
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 60,914,613.91**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	8.35	$ 321,690.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 321,690.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 61,261,229.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS036**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC002	ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	UND	$ 2,579,732.53	1.00		$ 2,579,732.53
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		$ 2,579,732.53

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,579,733.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS037**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.16	$ 2,692.73
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,692.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC003	DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	UND	$ 336,371.49	1.00		$ 336,371.49
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 336,371.49**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.57	$ 60,316.99
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 60,316.99**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 409,944.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS038**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.44	$ 1,795.16
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,795.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC004	DETECTOR TERMICO	UND	$ 284,982.57	1.00		$ 284,982.57
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 284,982.57**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.00	$ 38,523.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 38,523.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 335,865.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS039**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.88	$ 3,590.31
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,590.31**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC005	ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	$ 341,238.82	1.00		$ 341,238.82
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 341,238.82**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 432,440.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS040**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.44	$ 1,795.16
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,795.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC006	PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	UND	$ 329,475.92	1.00		$ 329,475.92
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 329,475.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.00	$ 38,523.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 38,523.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 369,795.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS041**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.16	$ 2,692.73
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,692.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC007	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARA PARED. COLOR ROJO. OCHO OPCIONES	UND	$ 563,775.52	1.00		$ 563,775.52
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 563,775.52**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.57	$ 60,316.99
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 60,316.99**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 637,349.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS042**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.52	$ 3,141.52
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,141.52**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC009	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA PARA TECHO. COLOR ROJO. OCHO OPCIONES	UND	$ 639,005.03	1.00		$ 639,005.03
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 639,005.03**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.83	$ 70,369.82
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 70,369.82**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 723,080.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS043**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.88	$ 3,590.31
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,590.31**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC010	MODULO DE CONTROL	UND	$ 207,529.28	1.00		$ 207,529.28
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 207,529.28**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 298,730.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS044**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.88	$ 3,590.31
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,590.31**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC011	MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	UND	$ 141,985.32	1.00		$ 141,985.32
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 141,985.32**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 233,187.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS045**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.88	$ 3,590.31
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,590.31**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC012	DETECTOR BEAM DE HAZ REFLEJADO	UND	$ 1,838,227.29	1.00		$ 1,838,227.29
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 1,838,227.29**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 11,830.87
				SUBTOTAL	**11,830.87**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,930,696.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS051**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC015	NVR 64 CANALES. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, DISCOS	GLB	$ 96,507,765.59	1.00		$ 96,507,765.59
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 96,507,765.59

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 96,507,766.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SWITCH POE 24 PUERTOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS052**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	4.32	$ 5,385.47
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,385.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC016	SWITCH POE 24 PUERTOS	UND	$ 7,062,044.06	1.00		$ 7,062,044.06
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 7,062,044.06**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	3.00	$ 115,571.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 115,571.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 7,193,564.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PATCH PANEL 24 PUERTOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS053**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.16	$ 2,692.73
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,692.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC017	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	$ 197,596.82	1.00		$ 197,596.82
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 197,596.82**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.57	$ 60,316.99
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 60,316.99**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 271,170.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **CYS054**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	4.32	$ 5,385.47
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,385.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC018	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	GLB	$ 10,115,269.34	1.00		$ 10,115,269.34
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 10,115,269.34**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	3.00	$ 115,571.40
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 115,571.40**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,236,226.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MONITORES LCD DE 42"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS055**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.16	$ 2,692.73
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,692.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC019	MONITORES LCD DE 42"	UND	$ 4,622,928.67	1.00		$ 4,622,928.67
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 4,622,928.67**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,693,970.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: GABINETE DE PISO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS056**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.16	$ 2,692.73
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,692.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC020	GABINETE DE PISO	UND	$ 2,001,043.56	1.00		$ 2,001,043.56
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,001,043.56**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,072,085.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS057**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.44	$ 1,795.16
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,795.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC021	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP 4K	UND	$ 1,315,206.66	1.00		$ 1,315,206.66
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 1,315,206.66**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.00	$ 38,523.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 38,523.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,366,089.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS060**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.44	$ 1,795.16
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,795.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC024	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP 4K	UND	$ 1,594,524.15	1.00		$ 1,594,524.15
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 1,594,524.15**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.00	$ 38,523.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 38,523.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,645,406.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS066**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.72	$ 897.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 897.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC039	TUBO EMT 1 1/2"	M	$ 18,300.00	1.00		$ 18,300.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 18,300.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.52	$ 20,105.66
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,105.66**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 43,529.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS067**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.72	$ 897.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 897.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC040	TUBO EMT 1/2"	M	$ 7,167.00	1.00		$ 7,167.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 7,167.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.52	$ 20,105.66
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,105.66**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 32,396.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS068**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.72	$ 897.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 897.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC041	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	1.00		$ 11,067.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 11,067.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.52	$ 20,105.66
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,105.66**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 36,296.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS069**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.72	$ 897.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 897.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC042	TUBO EMT 1"	M	$ 16,267.00	1.00		$ 16,267.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 16,267.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.52	$ 20,105.66
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,105.66**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 41,496.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BANDEJA PORTACABLE 30X10

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **CYS070**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	0.72	$ 897.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 897.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC043	BANDEJA PORTACABLE 30X10	M	$ 78,236.83	1.00		$ 78,236.83
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 78,236.83**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	0.52	$ 20,105.66
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,105.66**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.01	$ 4,225.31
				SUBTOTAL	**4,225.31**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 103,465.00**

COMPONENTE 14.
INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS, CCTV, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CABLEADO GL

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **CYS071**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	12.47	$ 15,561.61
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN-DIA	$ 18,882.67	6.00	$ 113,296.04
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 128,857.65**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC044	CABLEADO GL	GLB	$ 1,652,092.85	1.00		$ 1,652,092.85
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 1,652,092.85**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	12.47	$ 480,441.36
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 480,441.36**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,261,392.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD100**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.03	$ 89.68
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 89.68**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID001	TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13.5	M	$ 4,700.00	1.02	0.00%	$ 4,794.00
URB013	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1/2"	UND	$ 403.24	0.33	0.00%	$ 133.07
URB010	UNIÓN PVC PRESIÓN 1/2"	UND	$ 271.01	0.17	0.00%	$ 46.07
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 609.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
				SUBTOTAL		**$ 6,236.91**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.19	$ 7,484.55
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,484.55**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 13,811.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD101**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.17	$ 522.73
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 522.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID002	TUBERÍA 3/4" PVC RDE 13,5	M	$ 5,316.67	1.02	0.00%	$ 5,423.00
URB011	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø3/4"	UND	$ 1,369.64	0.33	0.00%	$ 451.98
URB008	UNIÓN PVC PRESIÓN 3/4"	UND	$ 672.07	0.17	0.00%	$ 114.25
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 609.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
				SUBTOTAL		**$ 7,253.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.16	$ 6,148.97
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,148.97**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 13,925.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD102**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.20	$ 597.89
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 597.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID003	TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M	$ 6,641.00	1.02	0.00%	$ 6,773.82
URB009	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1"	UND	$ 1,480.74	0.33	0.00%	$ 488.65
URB006	UNIÓN PVC PRESIÓN 1"	UND	$ 943.09	0.17	0.00%	$ 160.32
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 609.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
					SUBTOTAL	**$ 8,686.56**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.19	$ 7,284.54
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,284.54**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 16,569.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD103**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.10	$ 298.94
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 298.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ446	TUBERÍA PVC-P 1 1/4"	M	$ 11,555.45	1.02	0.00%	$ 11,786.56
JJ447	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1 1/4"	UND	$ 5,149.27	0.33	0.00%	$ 1,699.26
JJ458	UNIÓN PVC P - 1, 1/4"	UND	$ 2,596.49	0.17	0.00%	$ 441.40
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 609.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
					SUBTOTAL	**$ 15,190.99**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.19	$ 7,284.54
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,284.54**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 22,774.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD104**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.20	$ 597.89
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 597.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ353	TUBERÍA PRESIÓN 1, 1/2" RDE-21	M	$ 13,577.80	1.02	0.00%	$ 13,849.35
JJ299	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø 1,1/2"	UND	$ 9,265.12	0.33	0.00%	$ 3,057.49
JJ410	UNIÓN SOLDADA PVC-P 1, 1/2"	UND	$ 3,538.49	0.17	0.00%	$ 601.54
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 609.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
					SUBTOTAL	**$ 18,772.16**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.21	$ 8,261.35
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,261.35**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 27,631.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD105**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.10	$ 298.94
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 298.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ44	TUBERÍA PRESIÓN 2" RDE-21	M	$ 23,136.52	1.02	0.00%	$ 23,599.25
JJ444	CODO 90° PVC PRESIÓN 2"	UND	$ 15,759.63	0.33	0.00%	$ 5,200.68
JJ402	UNIÓN PVC-P 2"	UND	$ 5,795.48	0.17	0.00%	$ 985.23
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 609.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
					SUBTOTAL	**$ 31,048.93**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.06	$ 2,498.28
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,498.28**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 33,846.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21

UNIDAD DE MEDIDA: M — **A.P.U No.** HYD106

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.20	$ 597.89
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 597.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID007	TUBERÍA 2 1/2" PVC RDE 21	M	$ 34,223.00	1.02	0.00%	$ 34,907.46
HID016	CODO 90° PVC PRESION Ø2 1/2"	UND	$ 45,421.14	0.33	0.00%	$ 14,988.98
HID025	UNION PRESIÓN PVC 2 1/2"	UND	$ 21,044.00	0.17	0.00%	$ 3,577.48
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 609.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
				SUBTOTAL		**$ 54,737.69**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.31	$ 12,174.68
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 12,174.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 67,510.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **HYD109**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	%	$ 4,190.27	0.20	$ 838.05
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 838.05**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID130	ANCLAJE METÁLICO	UND	$ 26,000.00	1.02	0.00%	$ 26,520.00
				SUBTOTAL		**$ 26,520.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.17	$ 4,914.89
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 4,914.89**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 32,273.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **HYD118**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.47	$ 1,410.39
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,410.39**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID048	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND	$ 35,450.00	1.00	0.00%	$ 35,450.00
				SUBTOTAL		**$ 35,450.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,849.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 44,709.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD119**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.47	$ 1,410.39
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,410.39**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID049	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	UND	$ 60,618.00	1.00	0.00%	$ 60,618.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 69,877.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD120**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.47	$ 1,410.39
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,410.39**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID051	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	UND	$ 150,890.00	1.00	0.00%	$ 150,890.00

C. MANO DE OBRA							
CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -

D. TRANSPORTE					
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 160,149.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD121**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.47	$ 1,411.40
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,411.40**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID048	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	UND	$ 35,450.00	1.00	0.00%	$ 35,450.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 44,710.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD122**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.47	$ 1,411.40
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,411.40**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID053	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	UND	$ 209,057.00	1.00	0.00%	$ 209,057.00
					SUBTOTAL	**$ 209,057.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,849.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 218,317.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD123**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.47	$ 1,411.40
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,411.40**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID054	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND	$ 340,358.00	1.00	0.00%	$ 340,358.00
				SUBTOTAL		**$ 340,358.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,849.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 349,618.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD128**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.47	$ 1,411.40
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,411.40**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID057	VÁLVULA DE PIE 2-1/2"	UND	$ 160,288.00	1.00	0.00%	$ 160,288.00
				SUBTOTAL		**$ 160,288.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.40	$ 15,698.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 15,698.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 177,397.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD129**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.23	$ 690.57
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 690.57**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ371	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 2"	M	$ 58,954.09	1.00	0.00%	$ 58,954.09
JJ381	CODO ACERO SCH 10 Ø 2"	UND	$ 25,748.55	1.00	0.00%	$ 25,748.55
				SUBTOTAL		**$ 84,702.65**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.30	$ 11,773.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,773.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 97,167.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD193**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	5.92	$ 17,695.15
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 17,695.15**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID161	FILTRO DE ARENA	UND	$ 4,299,900.00	1.00	4.00%	$ 4,471,896.00
HID007	TUBERÍA 2 1/2" PVC RDE 21	M	$ 34,223.00	6.00	5.00%	$ 215,604.90
HID016	CODO 90° PVC PRESION Ø2 1/2"	UND	$ 45,421.14	4.00	0.00%	$ 181,684.56
HID025	UNION PRESIÓN PVC 2 1/2"	UND	$ 21,044.00	2.00	0.00%	$ 42,088.00
HID054	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	UND	$ 340,358.00	2.00	0.00%	$ 680,716.00
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	.000	$ 1,218.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.02	.000	$ 1,309.54
				SUBTOTAL	**$**	**5,594,517.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	8.00	$ 313,960.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 313,960.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,926,172.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD135**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.03	$ 78.33
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 78.33**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ2	TUBERÍA SANITARIA Ø2"	M	$ 16,523.93	1.00	5.00%	$ 17,350.12
HID088	UNIÓN PVC-S Ø 2"	UND	$ 3,800.00	0.17	0.00%	$ 646.00
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 791.70
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
					SUBTOTAL	**$ 19,442.59**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.22	$ 8,633.90
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,633.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 28,155.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD136**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.03	$ 78.33
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 78.33**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ3	TUBERÍA SANITARIA Ø3"	M	$ 24,682.10	1.00	0.00%	$ 24,682.10
HID089	UNION PVC-S Ø3"	UND	$ 5,200.00	0.17	0.00%	$ 884.00
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 791.70
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
					SUBTOTAL	**$ 27,012.57**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.19	$ 7,535.02
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,535.02**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 34,626.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD137**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.03	$ 78.33
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 78.33**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ4	TUBERÍA SANITARIA Ø4"	M	$ 34,712.61	1.00	0.00%	$ 34,712.61
JJ327	UNIÓN PVC.S Ø 4"	UND	$ 10,336.07	0.15	0.00%	$ 1,550.41
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 791.70
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
					SUBTOTAL	**$ 37,709.49**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.15	$ 6,021.79
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,021.79**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 43,810.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD144**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	1.58	$ 4,727.30
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,727.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID072	TUBERÍA ALCANTARILLADO Ø6"	M	$ 35,200.00	1.00	5.00%	$ 36,960.00
				SUBTOTAL		**$ 36,960.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.85	$ 33,358.25
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 33,358.25**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 75,046.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD142**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.84	$ 2,496.19
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,496.19**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ471	TUBERÍA PVC VENTILACIÓN 2"	UND	$ 10,824.67	1.00	5.00%	$ 11,365.90
HID088	UNIÓN PVC-S Ø 2"	UND	$ 3,800.00	0.15	0.00%	$ 570.00
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 791.70
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
				SUBTOTAL		**$ 13,382.37**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.22	$ 8,633.90
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 8,633.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 24,512.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD310**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.16	$ 478.31
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 478.31**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID130	ANCLAJE METÁLICO	UND	$ 26,000.00	1.00		$ 26,000.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 26,000.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.16	$ 6,279.20
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,279.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 32,758.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD147**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.35	$ 1,042.83
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,042.83**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ6	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT Ø8"	M	$ 66,653.94	1.00	0.00%	$ 66,653.94
				SUBTOTAL		**$ 66,653.94**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.28	$ 10,988.60
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,988.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 78,685.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD150**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.14	$ 407.56
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 407.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID126	SOPORTE TUBERÍA	UND	$ 6,283.60	3.00	0.00%	$ 18,850.80
				SUBTOTAL		**$ 18,850.80**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.36	$ 14,219.19
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 14,219.19**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 33,478.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SIFÓN TIPO PIÑA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD153**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.10	$ 298.94
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 298.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID096	SIFÓN TIPO PIÑA (CÚPULA)	UND	$ 65,934.09	1.00	0.00%	$ 65,934.09
				SUBTOTAL		**$ 65,934.09**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.10	$ 2,887.60
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,887.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 69,121.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **HYD195**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.19	$ 566.00
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 566.00**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
				SUBTOTAL		**$** -

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.70	$ 20,213.20
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,213.20**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 20,779.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **HYD196**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.16	$ 479.31
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 479.31**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	$	-

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.35	$ 10,106.60
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,106.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,586.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RELLENO EN TRITURADO

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **HYD197**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.19	$ 566.00
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 566.00**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
B04	GRAVILLA COMÚN DE RIO	M3	$ 173,026.66	1.10	0.00%	$ 190,329.33
				SUBTOTAL		**$ 190,329.33**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.24	$ 6,891.13
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,891.13**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 197,786.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RELLENO EN ARENA

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **HYD198**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.19	$ 566.00
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 566.00**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID165	ARENA	M3	$ 126,361.00	1.00	0.00%	$ 126,361.00
				SUBTOTAL		**$ 126,361.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.24	$ 6,891.13
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 6,891.13**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 133,818.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RELLENO EN RECEBO COMPACTADO

UNIDAD DE MEDIDA: M3 **A.P.U No.** **HYD199**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.19	$ 566.00
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 566.00**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB170	RECEBO COMÚN	M3	$ 95,000.00	1.20	0.00%	$ 114,000.00
				SUBTOTAL		**$ 114,000.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.32	$ 9,372.44
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 9,372.44**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 123,938.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ANCLAJE PARA TUBERÍAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD174**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.60	$ 1,808.56
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,808.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID126	SOPORTE TUBERÍA	UND	$ 6,283.60	8.00	0.00%	$ 50,268.80
				SUBTOTAL		**$ 50,268.80**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.80	$ 31,396.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 31,396.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 83,473.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD110**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	1.22	$ 3,647.11
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,647.11**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID003	TUBERÍA 1" PVC RDE 21	M	$ 6,641.00	3.00	0.00%	$ 19,923.00
URB009	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1"	UND	$ 1,480.74	6.00	0.00%	$ 8,884.46
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	0.00%	$ 1,218.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
				SUBTOTAL		**$ 30,680.23**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.22	$ 47,878.90
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 47,878.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 82,206.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD230**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	1.22	$ 3,647.11
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,647.11**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID001	TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13.5	M	$ 4,700.00	3.00	0.00%	$ 14,100.00
URB013	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø1/2"	UND	$ 403.24	6.00	0.00%	$ 2,419.46
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 609.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 327.38
				SUBTOTAL		**$ 17,455.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.22	$ 47,878.90
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 47,878.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 68,982.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD231**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	1.22	$ 3,647.11
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,647.11**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID002	TUBERÍA 3/4" PVC RDE 13,5	M	$ 5,316.67	3.00	0.00%	$ 15,950.00
URB011	CODO 90° PVC PRESIÓN Ø3/4"	UND	$ 1,369.64	6.00	0.00%	$ 8,217.86
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	0.00%	$ 913.50
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 458.34
				SUBTOTAL		**$ 25,539.69**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.22	$ 47,878.90
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 47,878.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 77,066.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD111**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	1.00	$ 2,989.43
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,989.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**$**	-

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.92	$ 75,423.01
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 75,423.01**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 78,412.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD154**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.10	$ 298.94
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 298.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ2	TUBERÍA SANITARIA Ø2"	M	$ 16,523.93	2.50	0.00%	$ 41,309.81
JJ8	CODO SANITARIO Ø2*90	UND	$ 4,406.90	3.00	0.00%	$ 13,220.69
JJ18	YEE SANITARIA Ø 2	UND	$ 10,105.12	1.00	0.00%	$ 10,105.12
HID081	SEMI CODO SANITARIO PVC 2"	UND	$ 4,275.00	1.00	0.00%	$ 4,275.00
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 791.70
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	.000	$ 654.77
				SUBTOTAL		**$ 70,357.10**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.52	$ 20,281.85
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,281.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 90,938.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD155**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.33	$ 976.50
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 976.50**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ3	TUBERÍA SANITARIA Ø3"	M	$ 24,682.10	2.20	0.00%	$ 54,300.62
JJ9	CODO SANITARIO Ø3*90	UND	$ 10,204.57	2.00	0.00%	$ 20,409.13
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 791.70
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
				SUBTOTAL		**$ 76,156.23**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.52	$ 20,281.85
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,281.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 97,415.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD156**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.52	$ 1,558.65
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,558.65**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ4	TUBERÍA SANITARIA Ø4"	M	$ 34,712.61	2.00	0.00%	$ 69,425.22
JJ10	CODO SANITARIO Ø4*90	UND	$ 17,742.70	2.00	0.00%	$ 35,485.40
JJ112	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.01	0.00%	$ 791.70
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.01	0.00%	$ 654.77
				SUBTOTAL		**$ 106,357.09**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.53	$ 20,799.85
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,799.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 128,716.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD201**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	3.76	$ 11,247.29
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 11,247.29**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
T9	LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5 X 12 X 6 CM)	UND	$ 865.13	200.00	0.00%	$ 173,026.67
ALB302	CEMENTO TIPO 1 GRIS X50 KG	BULTO	$ 33,900.00	1.00	0.00%	$ 33,900.00
HID163G	MIXTO	M3	$ 213,600.00	0.30	0.00%	$ 64,080.00
ALB170	RECEBO COMÚN	M3	$ 95,000.00	0.10	0.00%	$ 9,500.00
EST002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI	KG	$ 7,404.81	11.00	0.00%	$ 81,452.94
HID170	MARCO TAPAS	UND	$ 131,136.00	1.00	.000	$ 131,136.00
				SUBTOTAL		**$ 493,095.61**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	6.00	$ 235,470.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 235,470.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 739,813.00**

COMPONENTE 15.
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TRAMPA DE ARENAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD213**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	%	$ 4,190.27	25.48	$ 106,755.36
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 106,755.36**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
H3	CEMENTO GRIS	KG	$ 678.00	22.00	5.00%	$ 15,661.80
HID163G	MIXTO	M3	$ 213,600.00	3.00	4.00%	$ 666,432.00
EQE013	ALQUILER FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	DÍA	$ 3,500.00	200.00	0.00%	$ 700,000.00
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 6,137.00	300.00	5.00%	$ 1,933,155.00
ALB003	ALAMBRE NEGRO N°17	KG	$ 10,900.00	4.80	0.00%	$ 52,320.00
HID170	MARCO TAPAS	UND	$ 131,136.00	2.00	0.00%	$ 262,272.00
				SUBTOTAL		**$ 3,629,840.80**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	52.00	$ 1,501,552.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,501,552.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,238,148.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE CORONA O SIMILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ARQ057**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	1.00	$ 2,989.43
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,989.43**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID223	LAVAMANOS ACUAJET INSTITUCIONAL	UND	$ 526,830.14	1.00		$ 526,830.14
HID220	SIFÓN BOTELLA PLÁSTICO 1-1/4"	UND	$ 10,626.39	1.00		$ 10,626.39
HID222	GRIFERIA LAVAMANOS DE EMPOTRAR PUSH PISO SEGURIDAD	UND	$ 607,555.27	1.00		$ 607,555.27
					SUBTOTAL	**$ 1,145,011.80**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,187,246.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO TIPO PUSH, SIFÓN ESMALTADO, REF. BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ARQ058**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.60	$ 1,808.56
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,808.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID224	TAZA EN PORCELANA BÁLTICA	UND	$ 750,000.00	1.00	0.00%	$ 750,000.00
				SUBTOTAL		**$ 750,000.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 791,054.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL POZO DISEÑADA PARA MINIMIZAR SALPIQUE, SIFÓN OCULTO INTEGRADO EN LA PORCELANA, CON FLUXÓMETRO TRU-FLUSH PUSH. REF. CO6431001GOTTA DE CORONA O SIMILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ARQ059**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.60	$ 1,808.56
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,808.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID226	GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL	UND	$ 247,956.32	1.00	0.00%	$ 247,956.32
HID225	ORINAL PARA FLUXOMETRO	UND	$ 381,900.00	1.00	0.00%	$ 381,900.00
				SUBTOTAL		**$ 629,856.32**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 670,910.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 Código: F-GIN-105 Versión: 1 Fecha: 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MESÓN CONTINUO CON PENDIENT EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANCO POLAR DE GRANITOS Y MÁRMOLES O SIMILAR. ESTRUCTURA SOLDADA EN ÁNGULO METÁLICO DE 1" Y PINTURA ANTICORROSIVA.

UNIDAD DE MEDIDA: M — **A.P.U No.** ARQ060

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	%	$ 4,190.27	- 0.54	$ (2,252.89)
EQE011	ALQUILER VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA	DÍA	$ 38,000.00	0.40	$ 15,200.00
EQE013	ALQUILER FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	DÍA	$ 3,500.00	3.00	$ 10,500.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 23,447.11**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB002	CONCRETO 3000 PSI GRAVILLA COMÚN PREMEZCLADO	M3	$ 418,151.00	0.08	5.00%	$ 35,124.68
ALB133	PUNTILLA CON CABEZA DE 2" X 500 GR	CAJA	$ 2,961.49	0.75	0.00%	$ 2,221.12
ALB054	TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M PINO VERDE	UND	$ 29,500.00	0.15	0.00%	$ 4,425.00
A1	ACERO 60.000 PSI FIGURADO	KG	$ 6,137.00	7.00	5.00%	$ 45,106.95
ALB056	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO NEGRO 50MM ESP.2MM (6M)	M	$ 28,813.00	5.00	0.00%	$ 144,065.00
ACA007	ACABADO EN MARMOL	M	$ 833,533.20	2.01	4.00%	$ 1,740,357.24
HID220	SIFÓN BOTELLA PLÁSTICO 1-1/4"	UND	$ 10,626.39	1.00	.0	$ 10,626.39
				SUBTOTAL	**$**	**1,981,926.38**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	2.00	$ 57,752.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,752.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,063,125.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. MÓDULOS. H=1.82M, PUERTAS: H=1.60M.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 — **A.P.U No.** **ARQ061**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.60	$ 1,808.56
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,808.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID227	DIVISION SANITARIA TIPO SOCODA	M2	$ 1,112,401.68	1.00	0.00%	$ 1,112,401.68
				SUBTOTAL		**$ 1,112,401.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,153,455.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CALIBRE 20, CON LOMO REDONDEADO, DE DOBLE TAPA, E=2.5CM. H=0.96CM.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 — **A.P.U No.** **ARQ062**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.60	$ 1,808.56
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,808.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID227	DIVISION SANITARIA TIPO SOCODA	M2	$ 1,112,401.68	1.00	0.00%	$ 1,112,401.68
				SUBTOTAL		**$ 1,112,401.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,153,455.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTADO Y SELLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE SILICONA TRANSPARENTE.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ARQ063**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	%	$ 4,190.27	0.30	$ 1,259.18
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,259.18**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB137	ESPEJO 4MM	M2	$ 82,379.00	1.10	0.00%	$ 90,616.90
ALB138	PERFIL ALUMINIO 1 X 1	M	$ 2,026.05	4.00	0.00%	$ 8,104.20
R15	SIKA - SIL -E SILICONA ANTIHONGOS SELLO DE JUNTAS VIDRIO TRANSPARENTE	TUBO	$ 25,900.00	0.33	0.00%	$ 8,547.00
					SUBTOTAL	**$ 107,268.10**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.60	$ 17,325.60
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 17,325.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 125,853.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 200 A 400M, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ARQ065**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	%	$ 4,190.27	0.20	$ 842.25
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 842.25**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
C37	DISPENSADOR JUMBO DE SOBREPONER PARA PAPEL HIGIÉNICO, EN ACERO	UND	$ 224,075.00	1.00	5.00%	$ 235,278.75
				SUBTOTAL		**$ 235,278.75**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.60	$ 17,325.60
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 17,325.60**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 253,447.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVA, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON BOTÓN DOSIFICADOR CENTRAL, CAPACIDAD 1.2 LT, VENTANILLA DE RECARGA CON LLAVE, VENTANA INDICADORA DE NIVEL, PUSH FRONTAL. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ARQ066**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	%	$ 4,190.27	0.21	$ 879.96
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 879.96**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
C21	DISPENSADOR JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 305,962.87	1.00	0.00%	$ 305,962.87
				SUBTOTAL		**$ 305,962.87**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.10	$ 2,887.60
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,887.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 309,730.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: GAVINETE PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA Y LLAVE, CAPACIDAD 400 TOALLAS, DE SOBREPONER EN MURO. ACCESORIOS Y ACABADOS O SIMILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ARQ067**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	%	$ 4,190.27	0.21	$ 873.06
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 873.06**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
C23	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 369,380.97	1.00	0.00%	$ 369,380.97
				SUBTOTAL		**$ 369,380.97**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	0.10	$ 2,887.60
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,887.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 373,142.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: GRIFERÍA DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH DE PICO LARGO EMPOTRADA EN PARED SIN TORNILLOS A LA VISTA, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON CIERRE AUTOMÁTICO, ACABADO METÁLICO CROMADO, LÍNEA PRESSMATIC DOCOL O SIMILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ARQ068**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	%	$ 4,190.27	0.60	$ 2,507.12
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,507.12**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID232	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA	UND	$ 420,039.54	1.00	0.00%	$ 420,039.54
				SUBTOTAL		**$ 420,039.54**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.00	$ 28,876.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 28,876.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 451,423.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MURO DE 0.45M DEL EJE DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ARQ070**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.60	$ 1,786.65
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,786.65**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID237	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. INCLYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 598,888.28	1.00	0.00%	$ 598,888.28
				SUBTOTAL		**$ 598,888.28**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.30	$ 11,773.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,773.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 612,448.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL MURO POSTERIOR DEL SANITARIO + ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALTURA DE INSTALACIÓN 0.80M DEL PISO. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ARQ071**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.60	$ 1,786.65
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,786.65**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID238	ASIDERO PARA BAÑO HORIZONTAL HACIA ARRIBA. INCLYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 183,954.30	1.00	0.00%	$ 183,954.30
					SUBTOTAL	**$ 183,954.30**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.30	$ 11,773.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,773.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 197,514.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF.977900001, TIPO CORONA O SIMILAR.

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ARQ076**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.46	$ 1,377.12
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,377.12**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA003	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN	UND	$ 66,387.60	1.00	0.00%	$ 66,387.60
				SUBTOTAL		**$ 66,387.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.57	$ 22,369.65
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,369.65**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 90,134.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE DUCHA

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ARQ206**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.10	$ 298.94
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 298.94**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB232	REJILLA CON SOSCO 2X3	UNG	$ 22,839.52	1.00	0.00%	$ 22,839.52
				SUBTOTAL		**$ 22,839.52**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.10	$ 3,924.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 3,924.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 27,063.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD160**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.15	$ 442.24
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 442.24**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID102	TUBO RANURADO AC 1" SHC 10	M	$ 19,600.00	1.00	5.00%	$ 20,580.00
				SUBTOTAL		**$ 20,580.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,849.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 28,871.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD161**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.10	$ 313.32
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 313.32**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID103	TUBO RANURADO AC 1-1/4" SCH40	M	$ 25,600.00	1.00	5.00%	$ 26,880.00
					SUBTOTAL	**$ 26,880.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,849.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 35,042.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD162**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.15	$ 445.29
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 445.29**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID104	TUBO RANURADO AC 1-1/2" SCH40	M	$ 38,200.00	1.00	5.00%	$ 40,110.00
					SUBTOTAL	**$ 40,110.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,849.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 48,404.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD163**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.13	$ 388.18
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 388.18**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID105	TUBO RANURADO AC 2" SCH10	M	$ 30,300.00	1.00	5.00%	$ 31,815.00
				SUBTOTAL		**$ 31,815.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,849.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 40,052.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD164**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.18	$ 534.53
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 534.53**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID106	TUBO RANURADO AC 2-1/2" SCH10	M	$ 37,500.00	1.00	5.00%	$ 39,375.00
				SUBTOTAL		**$ 39,375.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,849.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 47,759.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD165**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.15	$ 447.49
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 447.49**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID107	TUBO RANURADO AC 3" SCH10	M	$ 47,000.00	1.00	5.00%	$ 49,350.00
				SUBTOTAL		**$ 49,350.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,849.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 57,646.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD166**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.16	$ 487.38
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 487.38**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID108	TUBO RANURADO AC 4" SCH10	M	$ 60,600.00	1.00	5.00%	$ 63,630.00
				SUBTOTAL		**$ 63,630.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,849.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 71,966.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA AC 6" CON ACCESORIOS SCH10

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **HYD167**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.19	$ 578.81
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 578.81**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
MO001	TUBO RANURADO AC 6" SCH10	M	$ 145,000.00	1.00	5.00%	$ 152,250.00
				SUBTOTAL		**$ 152,250.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.20	$ 7,849.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 7,849.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 160,678.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD168**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	1.60	$ 4,783.10
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,783.10**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID106	TUBO RANURADO AC 2-1/2" SCH10	M	$ 37,500.00	0.50	5.00%	$ 19,687.50
HID141	TEE REDUCIDA 3" X 2 1/2" RCI	UND	$ 28,487.11	1.00	0.00%	$ 28,487.11
HID134	VÁLVULA DE ANGULO 2 1/2" RCI	UND	$ 282,650.00	1.00	0.00%	$ 282,650.00
HID142	TAPON 2 1/2"	UND	$ 5,071.68	1.00	0.00%	$ 5,071.68
				SUBTOTAL		**$ 335,896.30**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	2.66	$ 104,539.95
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 104,539.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 445,219.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD170**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.18	$ 538.10
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 538.10**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID099	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6 RCI	UND	$ 23,100.00	1.00	0.00%	$ 23,100.00
					SUBTOTAL	**$ 23,100.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.28	$ 10,947.02
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,947.02**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 34,585.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD171**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.59	$ 1,760.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,760.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID127	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL RCI	UND	$ 59,666.88	1.00	0.00%	$ 59,666.88
				SUBTOTAL		**$ 59,666.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.81	$ 31,788.45
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 31,788.45**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 93,216.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD172**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.59	$ 1,760.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,760.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID128	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	UND	$ 77,042.40	1.00	0.00%	$ 77,042.40
					SUBTOTAL	**$ 77,042.40**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.83	$ 32,424.22
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 32,424.22**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 111,227.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD173**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.59	$ 1,760.79
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,760.79**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID129	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	UND	$ 92,000.00	1.00	0.00%	$ 92,000.00
				SUBTOTAL		**$ 92,000.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.83	$ 32,484.26
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 32,484.26**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 126,245.00**

COMPONENTE 16.
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS, CUARTO DE BOMBAS, RED CONTRAINCENDIO Y DE GAS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ANCLAJE PARA TUBERÍAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD174**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.60	$ 1,808.56
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,808.56**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID126	SOPORTE TUBERÍA	UND	$ 6,283.60	8.00	0.00%	$ 50,268.80
				SUBTOTAL		**$ 50,268.80**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.80	$ 31,396.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 31,396.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 83,473.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD185**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	9.78	$ 29,225.47
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 29,225.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID146	BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=26 MCA ; Q =4,4 LPS) (H=374 PSI; Q = 70 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	$ 4,917,600.00	1.00	0.00%	$ 4,917,600.00
				SUBTOTAL		**$ 4,917,600.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	20.00	$ 784,900.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 784,900.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,731,725.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **HYD186**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	9.78	$ 29,225.34
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 29,225.34**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID147	BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	$ 4,917,600.00	1.00	0.00%	$ 4,917,600.00
				SUBTOTAL		**$ 4,917,600.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	20.00	$ 784,900.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 784,900.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,731,725.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD187**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	1.00	$ 2,999.40
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,999.40**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID158	HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	UND	$ 2,510,489.44	1.00	0.00%	$ 2,510,489.44
				SUBTOTAL		**$ 2,510,489.44**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	2.00	$ 78,490.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 78,490.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,591,979.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **HYD300**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	20.00	$ 59,788.70
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 59,788.70**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID147	BOMBAS PARA AGUA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q = 3,6 LPS) (H=50 PSI; Q = 57 GPM), (PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD) INCLUYE SISTEMA ELÉCTRICO Y SENSORES DE NIVEL	UND	$ 4,917,600.00	1.00	0.00%	$ 4,917,600.00
				SUBTOTAL		**$ 4,917,600.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	20.00	$ 784,900.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 784,900.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,762,289.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CAUDALÍMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD127**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	6.04	$ 18,068.07
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 18,068.07**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID065	CAUDALIMETRO PARA INSATLAR A RED CON ACCESORIOS	UND	$ 6,150,000.00	1.00	0.00%	$ 6,150,000.00
				SUBTOTAL		**$ 6,150,000.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	13.80	$ 541,581.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 541,581.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,709,649.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PLACA ANTIVORTICE 50X50

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD131**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.30	$ 896.83
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 896.83**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID143	LAMINA PARA PLACA ANTIVORTICE	UND	$ 168,615.76	1.00	0.00%	$ 168,615.76
				SUBTOTAL		**$ 168,615.76**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.55	$ 21,584.75
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 21,584.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 191,097.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD132**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	1.00	$ 2,989.43
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,989.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID144	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE MANTENIMIENTO	UND	$ 2,000,000.00	1.00	0.00%	$ 2,000,000.00
				SUBTOTAL		**$ 2,000,000.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	2.36	$ 92,692.56
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 92,692.56**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,095,682.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CABEZAL DE PRUEBA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD133**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	6.00	$ 17,936.61
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 17,936.61**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID145	CABEZAL DE PRUEBA	UND	$ 3,920,997.44	1.00	0.00%	$ 3,920,997.44
				SUBTOTAL		**$ 3,920,997.44**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	7.00	$ 274,715.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 274,715.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,213,649.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD157**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	1.00	$ 2,989.43
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,989.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID109	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 6"	M	$ 292,900.00	1.00	0.00%	$ 292,900.00
				SUBTOTAL		**$ 292,900.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 335,134.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ESTACIÓN DE CONTROL, INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLADO D= 2 1/2", CON DRENAJE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD175**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	2.00	$ 5,978.87
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,978.87**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID137	ESTACIÓN DE CONTROL DE PRUEBA 4"	UND	$ 3,495,148.00	1.00	0.00%	$ 3,495,148.00
				SUBTOTAL		**$ 3,495,148.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	2.70	$ 105,961.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 105,961.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,607,088.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD181**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.46	$ 1,377.12
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,377.12**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID121	TUBERÍA C900 6" CON ACCESORIOS	M	$ 252,075.96	1.00	0.00%	$ 252,075.96
					SUBTOTAL	**$ 252,075.96**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.40	$ 15,698.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 15,698.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 269,151.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUBO DE 2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD152**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.40	$ 1,195.77
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,195.77**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID064	VÁLVULA ADMISORA DE AIRE PARA REVENTILACION DE 2"	UND	$ 198,143.16	1.00	0.00%	$ 198,143.16
				SUBTOTAL		**$ 198,143.16**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.40	$ 15,698.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 15,698.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 215,037.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** HYD189

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	12.92	$ 38,625.47
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 38,625.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID148	BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=87 MCA ; Q =32 LPS) (H=124 PSI; Q = 507 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 273,200,000.00	1.00	0.00%	$ 273,200,000.00
				SUBTOTAL		**$ 273,200,000.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	15.00	$ 588,675.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 588,675.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 273,827,300.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **HYD190**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	4.21	$ 12,595.12
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 12,595.12**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID149	BOMBA JOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCIONAR EN PARALELO (H=94 MCA ; Q = 1,6 LPS) (H=134 PSI; Q = 25 GPM CON ACCESORIOS TOTALES PARA SU FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 15,299,200.00	1.00	0.00%	$ 15,299,200.00
				SUBTOTAL		**$ 15,299,200.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	9.20	$ 361,054.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 361,054.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,672,849.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESORIOS 2 HP

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD194**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	5.00	$ 14,953.19
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 14,953.19**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID152	BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP	UND	$ 4,951,367.52	1.00	0.00%	$ 4,951,367.52
JJ44	TUBERÍA PRESIÓN 2" RDE-21	M	$ 23,136.52	10.00	0.00%	$ 231,365.19
HID041	CODO PRESION CPVC 90° 2"	UND	$ 94,755.99	6.00	0.00%	$ 568,535.94
URB012	SOLDADURA PVC 1/4 GL	UND	$ 60,900.00	0.02	0.00%	$ 1,218.00
JJ114	LIMPIADOR 1/4 GAL	UND	$ 65,476.93	0.02	0.00%	$ 1,309.54
HID063	UNIVERSAL PVC 2"	UND	$ 82,567.00	2.00	0.00%	$ 165,134.00
					SUBTOTAL	**$ 5,918,930.19**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	6.00	$ 235,470.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 235,470.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 6,169,353.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD177**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.46	$ 1,377.12
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,377.12**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
JJ394	SIAMESA Ø 4"X2,1/2"X2,1/2"	UND	$ 657,947.56	1.00	0.00%	$ 657,947.56
				SUBTOTAL		**$ 657,947.56**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.57	$ 22,369.65
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,369.65**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 681,694.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD178**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	6.46	$ 19,311.73
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 19,311.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**$**	-

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	7.50	$ 294,337.50
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 294,337.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 313,649.00**

COMPONENTE 17.
EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **HYD130**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	%	$ 2,989.43	0.64	$ 1,917.60
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,917.60**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HID109	TUBERÍA ACERO SCH 10 Ø 6"	M	$ 292,900.00	1.01	0.00%	$ 295,829.00
				SUBTOTAL		**$ 295,829.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 336,992.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-01, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELM031**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	25.22	$ 75,396.53
HVA004	ALQUILER MONTACARGA 3 TONELADAS	HORA	$ 310,573.76	1.00	$ 310,573.76
HVA005	ALQUILER GRUA DIFERENCIAL	DÍA	$ 112,503.76	1.00	$ 112,503.76
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	1.00	$ 45,088.93
				SUBTOTAL	**$ 543,562.98**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA001	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, 76.400 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 6.5 KW, 208/3/60.	UND	$ 17,185,294.12	1.00		$ 17,185,294.12
HVA003	PAD ANTIVABRATORIO PARA UNIDADES CONDENSADORAS	UND	$ 32,998.19	6.00		$ 197,989.13
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 17,383,283.25**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	34.53	$ 1,688,966.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,688,966.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.50	$ 196,021.00
					$ -
				SUBTOTAL	**196,021.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 19,811,834.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN).

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **ELM032**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	31.23	$ 93,348.13
HVA004	ALQUILER MONTACARGA 3 TONELADAS	HORA	$ 310,573.76	1.00	$ 310,573.76
HVA005	ALQUILER GRUA DIFERENCIAL	DÍA	$ 112,503.76	1.00	$ 112,503.76
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	1.00	$ 45,088.93
				SUBTOTAL	**$ 561,514.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, 41.300 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 3.6 KW, 208/1/60.	UND	$ 9,458,853.89	1.00		$ 9,458,853.89
HVA003	PAD ANTIVABRATORIO PARA UNIDADES CONDENSADORAS	UND	$ 32,998.19	4.00		$ 131,992.76
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 9,590,846.64**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	42.75	$ 2,091,101.63
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,091,101.63**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.50	$ 196,021.00
					$ -
				SUBTOTAL	**196,021.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 12,439,484.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **ELM033**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	14.41	$ 43,083.75
HVA004	ALQUILER MONTACARGA 3 TONELADAS	HORA	$ 310,573.76	0.25	$ 77,643.44
HVA005	ALQUILER GRUA DIFERENCIAL	DÍA	$ 112,503.76	0.13	$ 14,062.97
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,636.12
				SUBTOTAL	**$ 140,426.28**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA007	UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 18 W, 208/1/60.	UND	$ 1,923,583.72	1.00		$ 1,923,583.72
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	4.00		$ 57,551.22
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	8.00		$ 71,801.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	8.00		$ 39,629.30
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	4.00		$ 24,950.81
HVA023	PAD ANTIVIBRATORIO TIPO ARANDELA DIAMETRO 3/8"	UND	$ 8,626.56	4.00		$ 34,506.25
HVA025	BOMBA DECONDENSADOS	UND	$ 893,943.18	1.00		$ 893,943.18
HVA027	PANEL FANCOIL CASSETTE 4 VÍAS	UND	$ 670,597.81	1.00		$ 670,597.81
				SUBTOTAL		**$ 3,716,563.62**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	19.73	$ 965,123.83
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 965,123.83**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.25	$ 98,010.50
					$ -
				SUBTOTAL	**98,010.50**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,920,124.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ELM034**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	14.41	$ 43,083.75
HVA004	ALQUILER MONTACARGA 3 TONELADAS	HORA	$ 310,573.76	0.25	$ 77,643.44
HVA005	ALQUILER GRUA DIFERENCIAL	DÍA	$ 112,503.76	0.13	$ 14,625.49
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,861.56
				SUBTOTAL	**$ 141,214.24**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA008	UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 28 W, 208/1/60.	UND	$ 2,237,504.72	1.00		$ 2,237,504.72
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	4.00		$ 57,551.22
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	8.00		$ 71,801.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	8.00		$ 39,629.30
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	4.00		$ 24,950.81
HVA023	PAD ANTIVIBRATORIO TIPO ARANDELA DIAMETRO 3/8"	UND	$ 8,626.56	4.00		$ 34,506.25
HVA025	BOMBA DECONDENSADOS	UND	$ 893,943.18	1.00		$ 893,943.18
HVA027	PANEL FANCOIL CASSETTE 4 VÍAS	UND	$ 670,597.81	1.00		$ 670,597.81
					SUBTOTAL	**$ 4,030,484.63**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	19.73	$ 965,123.83
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 965,123.83**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.25	$ 98,010.50
					$ -
				SUBTOTAL	**98,010.50**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,234,833.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 220 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PLENUM AISLADO, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** ELM035

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	14.41	$ 43,083.75
HVA004	ALQUILER MONTACARGA 3 TONELADAS	HORA	$ 310,573.76	0.25	$ 77,643.44
HVA005	ALQUILER GRUA DIFERENCIAL	DÍA	$ 112,503.76	0.13	$ 14,625.49
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,861.56
				SUBTOTAL	**$ 141,214.24**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA009	UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL DUCTO, 24.200	UND	$ 2,990,537.90	1.00		$ 2,990,537.90
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	4.00		$ 57,551.22
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	8.00		$ 71,801.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	8.00		$ 39,629.30
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	4.00		$ 24,950.81
HVA023	PAD ANTIVIBRATORIO TIPO ARANDELA DIAMETRO 3/8"	UND	$ 8,626.56	4.00		$ 34,506.25
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	4.00		$ 20,111.89
HVA029	PLENUM PORTA FILTROS	UND	$ 746,084.07	1.00		$ 746,084.07
HVA030	FILTROS MERV 8	UND	$ 599,824.81	1.00		$ 599,824.81
HVA028	LONA PARA CONEXIÓN DE CONDUCTOS	M2	$ 13,056.77	2.00		$ 26,113.55
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	4.00		$ 122,393.60
				SUBTOTAL	$	**4,733,504.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	19.73	$ 965,123.83
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 965,123.83**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.25	$ 98,010.50
					$ -
				SUBTOTAL	**98,010.50**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 5,937,853.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** ELM036

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	7.21	$ 21,541.88
HVA004	ALQUILER MONTACARGA 3 TONELADAS	HORA	$ 310,573.76	0.25	$ 77,643.44
HVA005	ALQUILER GRUA DIFERENCIAL	DÍA	$ 112,503.76	0.13	$ 14,062.97
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,636.12
				SUBTOTAL	**$ 118,884.41**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA010	UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 18.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60.	UND	$ 2,034,075.63	1.00		$ 2,034,075.63
HVA025	BOMBA DECONDENSADOS	UND	$ 893,943.18	1.00		$ 893,943.18
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,928,018.81**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	9.87	$ 482,561.91
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 482,561.91**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.25	$ 98,010.50
					$ -
				SUBTOTAL	**98,010.50**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 3,627,476.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM037**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	21.62	$ 64,625.63
HVA004	ALQUILER MONTACARGA 3 TONELADAS	HORA	$ 310,573.76	0.25	$ 77,643.44
HVA005	ALQUILER GRUA DIFERENCIAL	DÍA	$ 112,503.76	0.13	$ 14,062.97
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,636.12
				SUBTOTAL	**$ 161,968.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA011	VENTILADOR DE SUMINISTRO EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VS-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60.	UND	$ 9,330,599.60	1.00		$ 9,330,599.60
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	4.00		$ 57,551.22
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	8.00		$ 71,801.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	8.00		$ 39,629.30
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	4.00		$ 24,950.81
HVA023	PAD ANTIVIBRATORIO TIPO ARANDELA DIAMETRO 3/8"	UND	$ 8,626.56	4.00		$ 34,506.25
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	4.00		$ 20,111.89
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	4.00		$ 122,393.60
HVA028	LONA PARA CONEXIÓN DE CONDUCTOS	M2	$ 13,056.77	2.00		$ 26,113.55
				SUBTOTAL		**$ 9,727,657.55**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	29.60	$ 1,447,685.74
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,447,685.74**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.25	$ 98,010.50
					$ -
				SUBTOTAL	**98,010.50**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 11,435,322.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 300 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELM038**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	21.62	$ 64,625.63
HVA004	ALQUILER MONTACARGA 3 TONELADAS	HORA	$ 310,573.76	0.25	$ 77,643.44
HVA005	ALQUILER GRUA DIFERENCIAL	DÍA	$ 112,503.76	0.13	$ 14,062.97
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,636.12
				SUBTOTAL	**$ 161,968.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-01, 400 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60.	UND	$ 9,321,496.58	1.00		$ 9,321,496.58
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	4.00		$ 57,551.22
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	8.00		$ 71,801.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	8.00		$ 39,629.30
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	4.00		$ 24,950.81
HVA023	PAD ANTIVIBRATORIO TIPO ARANDELA DIAMETRO 3/8"	UND	$ 8,626.56	4.00		$ 34,506.25
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	4.00		$ 20,111.89
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	4.00		$ 122,393.60
HVA028	LONA PARA CONEXIÓN DE CONDUCTOS	M2	$ 13,056.77	2.00		$ 26,113.55
					SUBTOTAL	**$ 9,718,554.53**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	29.60	$ 1,447,685.74
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,447,685.74**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.25	$ 98,010.50
					$ -
				SUBTOTAL	**98,010.50**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 11,426,219.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ELM039**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	21.62	$ 64,625.63
HVA004	ALQUILER MONTACARGA 3 TONELADAS	HORA	$ 310,573.76	0.25	$ 77,643.44
HVA005	ALQUILER GRUA DIFERENCIAL	DÍA	$ 112,503.76	0.13	$ 14,062.97
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,636.12
				SUBTOTAL	**$ 161,968.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA013	VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-02, 500	UND	$ 9,992,194.93	1.00		$ 9,992,194.93
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	4.00		$ 57,551.22
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	8.00		$ 71,801.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	8.00		$ 39,629.30
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	4.00		$ 24,950.81
HVA023	PAD ANTIVIBRATORIO TIPO ARANDELA DIAMETRO 3/8"	UND	$ 8,626.56	4.00		$ 34,506.25
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	4.00		$ 20,111.89
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	4.00		$ 122,393.60
HVA028	LONA PARA CONEXIÓN DE CONDUCTOS	M2	$ 13,056.77	2.00		$ 26,113.55
					SUBTOTAL	**$ 10,389,252.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	29.60	$ 1,447,685.74
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,447,685.74**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.25	$ 98,010.50
					$ -
				SUBTOTAL	**98,010.50**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 12,096,917.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700 CFM A 0.3 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).

UNIDAD DE MEDIDA: UND — **A.P.U No.** **ELM040**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	21.62	$ 64,625.63
HVA004	ALQUILER MONTACARGA 3 TONELADAS	HORA	$ 310,573.76	0.25	$ 77,643.44
HVA005	ALQUILER GRUA DIFERENCIAL	DÍA	$ 112,503.76	0.13	$ 14,062.97
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,636.12
				SUBTOTAL	**$ 161,968.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA015	VENTILADOR DE EXTRACCIÓN EN DUCTO CON BAJO NIVEL DE RUIDO, VE-TD-03, 700	UND	$ 11,330,013.80	1.00		$ 11,330,013.80
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	4.00		$ 57,551.22
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	8.00		$ 71,801.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	8.00		$ 39,629.30
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	4.00		$ 24,950.81
HVA023	PAD ANTIVIBRATORIO TIPO ARANDELA DIAMETRO 3/8"	UND	$ 8,626.56	4.00		$ 34,506.25
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	4.00		$ 20,111.89
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	4.00		$ 122,393.60
HVA028	LONA PARA CONEXIÓN DE CONDUCTOS	M2	$ 13,056.77	2.00		$ 26,113.55
					SUBTOTAL	**$ 11,727,071.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	29.60	$ 1,447,685.74
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,447,685.74**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.25	$ 98,010.50
					$ -
				SUBTOTAL	**98,010.50**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 13,434,736.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN WC, 60 W, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, DUCTO FLEXIBLE, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **ELM041**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	2.40	$ 7,180.63
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.25	$ 11,272.23
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 18,452.86**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA017	VENTILADOR DE EXTRACCIÓN INDIVIDUAL TIPO PLAFON, VEI, 100 CFM A 0.28 IN	UND	$ 666,471.40	1.00		$ 666,471.40
HVA014	CONDUCTO FLEXIBLE DIM 6"	M	$ 34,639.57	5.00		$ 173,197.87
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 840,421.12**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	3.29	$ 160,853.97
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 160,853.97**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.10	$ 39,204.20
					$ -
				SUBTOTAL	**39,204.20**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,058,932.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 Código: F-GIN-105 Versión: 1 Fecha: 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ELM052**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.30	$ 897.58
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,636.12
HVA038	DOBLADORA	HORA	$ 5,576.56	2.00	$ 11,153.12
HVA039	ALQUILER CORTADORA	HORA	$ 5,560.17	1.00	$ 5,560.17
				SUBTOTAL	**$ 23,246.98**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA031	LAMINA EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 24	M2	$ 54,217.09	1.00		$ 54,217.09
HVA032	TIROS DE FIJACIÓN	UND	$ 5,600.60	2.00		$ 11,201.20
HVA033	SELLADOR AC-20	GALÓN	$ 71,276.79	0.01		$ 712.77
HVA034	ANTICORROSIVO	GALÓN	$ 67,900.00	0.01		$ 339.50
HVA035	EMPAQUE	UND	$ 5,625.73	2.00		$ 11,251.47
HVA036	ESQUINEROS	UND	$ 3,382.22	8.00		$ 27,057.73
HVA037	UNIÓN TDC	UND	$ 5,598.41	2.00		$ 11,196.83
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	0.25		$ 3,596.95
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	1.00		$ 8,975.17
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	1.00		$ 4,953.66
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	0.50		$ 3,118.85
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	0.06		$ 1,912.40
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	0.50		$ 2,513.99
					SUBTOTAL	**$ 141,047.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	0.41	$ 20,106.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,106.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.06	$ 23,522.52
					$ -
				SUBTOTAL	**23,522.52**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 207,924.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 Código: F-GIN-105 Versión: 1 Fecha: 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RED DE CONDUCTOS EN POLIISOCIANURATO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **ELM053**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.30	$ 897.58
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,861.56
HVA038	DOBLADORA	HORA	$ 5,576.56	2.00	$ 11,153.12
HVA039	ALQUILER CORTADORA	HORA	$ 5,560.17	1.00	$ 5,560.17
				SUBTOTAL	**$ 23,472.42**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA040	PANEL DE POLISOCIANURATO DOBLE FOIL DE ALUMINIO	M2	$ 75,681.86	1.00		$ 75,681.86
HVA041	CINTA FOIL	ROLLO	$ 28,003.00	0.05		$ 1,400.15
HVA042	PEGANTE PEGATEX O BOXER	GALÓN	$ 99,593.42	0.05		$ 4,979.67
HVA043	ZUNCHO	ROLLO	$ 38,065.50	0.01		$ 190.33
HVA044	GRAPAS	UND	$ 5,598.41	4.00		$ 22,393.66
HVA045	REFUERZO EN LÁMINA GALVANIZADA	M2	$ 2,240.24	0.05		$ 112.01
HVA046	UNIONES, TRASLAPOS FV DOBLE FOIL	M2	$ 148,768.33	0.12		$ 17,852.20
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	0.25		$ 3,596.95
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	1.00		$ 8,975.17
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	1.00		$ 4,953.66
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	0.50		$ 3,118.85
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	0.06		$ 1,912.40
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	0.50		$ 2,513.99
					SUBTOTAL	**$ 147,680.90**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	0.41	$ 20,106.75
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,106.75**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.06	$ 23,522.52
					$ -
				SUBTOTAL	**23,522.52**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 214,783.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. ELM054

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.17	$ 493.67
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.03	$ 1,409.03
HVA047	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 599.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,501.70**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA071	CODO PARA TUBO DE COBRE TIPO K OD Ø 1/2"	UND	$ 2,855.49	1.00		$ 2,855.49
HVA048	SOLDADURA DE PLATA PUNTO AZUL 5 %	UND	$ 54,240.04	0.05		$ 2,712.00
HVA049	OXÍGENO PARA SOLDAURA	M3	$ 99,827.28	0.01		$ 998.27
HVA050	ACETILENO	M3	$ 393,763.16	0.01		$ 3,937.63
HVA051	NITRÓGENO PARA SECADO Y PRUEBAS	M3	$ 101,450.09	0.10		$ 10,145.01
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 20,648.40**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.28	$ 11,059.43
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,059.43**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.01	$ 3,920.42
					$ -
				SUBTOTAL	**3,920.42**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 38,130.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. ELM055

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.17	$ 493.67
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.03	$ 1,409.03
HVA047	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 599.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,501.70**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA069	CODO PARA TUBO DE COBRE TIPO K OD Ø 1/4"	UND	$ 3,387.68	1.00		$ 3,387.68
HVA048	SOLDADURA DE PLATA PUNTO AZUL 5 %	UND	$ 54,240.04	0.05		$ 2,712.00
HVA049	OXÍGENO PARA SOLDAURA	M3	$ 99,827.28	0.01		$ 998.27
HVA050	ACETILENO	M3	$ 393,763.16	0.01		$ 3,937.63
HVA051	NITRÓGENO PARA SECADO Y PRUEBAS	M3	$ 101,450.09	0.10		$ 10,145.01
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 21,180.59**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.28	$ 11,059.43
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,059.43**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.01	$ 3,920.42
					$ -
				SUBTOTAL	**3,920.42**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 38,662.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. ELM056

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.17	$ 493.67
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.03	$ 1,352.67
HVA047	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 599.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,445.34**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA073	CODO PARA TUBO DE COBRE TIPO K OD Ø 3/4"	UND	$ 4,677.18	1.00		$ 4,677.18
HVA048	SOLDADURA DE PLATA PUNTO AZUL 5 %	UND	$ 54,240.04	0.05		$ 2,712.00
HVA049	OXÍGENO PARA SOLDAURA	M3	$ 99,827.28	0.01		$ 998.27
HVA050	ACETILENO	M3	$ 393,763.16	0.01		$ 3,937.63
HVA051	NITRÓGENO PARA SECADO Y PRUEBAS	M3	$ 101,450.09	0.10		$ 10,145.01
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 22,470.10**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.28	$ 11,059.43
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,059.43**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.01	$ 3,920.42
					$ -
				SUBTOTAL	**3,920.42**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 39,895.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELM057**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.15	$ 448.79
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.03	$ 1,352.67
HVA047	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 599.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,400.46**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA070	CODO PARA TUBO DE COBRE TIPO K OD Ø 3/8"	UND	$ 2,619.44	1.00		$ 2,619.44
HVA048	SOLDADURA DE PLATA PUNTO AZUL 5 %	UND	$ 54,240.04	0.05		$ 2,712.00
HVA049	OXÍGENO PARA SOLDAURA	M3	$ 99,827.28	0.01		$ 998.27
HVA050	ACETILENO	M3	$ 393,763.16	0.01		$ 3,937.63
HVA051	NITRÓGENO PARA SECADO Y PRUEBAS	M3	$ 101,450.09	0.10		$ 10,145.01
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 20,412.36**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.28	$ 11,059.43
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,059.43**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.01	$ 3,920.42
					$ -
				SUBTOTAL	**3,920.42**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 37,793.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELM058**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.15	$ 448.79
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.03	$ 1,352.67
HVA047	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 599.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,400.46**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA072	CODO PARA TUBO DE COBRE TIPO K OD Ø 5/8"	UND	$ 3,644.49	1.00		$ 3,644.49
HVA048	SOLDADURA DE PLATA PUNTO AZUL 5 %	UND	$ 54,240.04	0.05		$ 2,712.00
HVA049	OXÍGENO PARA SOLDAURA	M3	$ 99,827.28	0.01		$ 998.27
HVA050	ACETILENO	M3	$ 393,763.16	0.01		$ 3,937.63
HVA051	NITRÓGENO PARA SECADO Y PRUEBAS	M3	$ 101,450.09	0.10		$ 10,145.01
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 21,437.40**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.26	$ 10,053.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,053.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.01	$ 3,920.42
					$ -
				SUBTOTAL	**3,920.42**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 37,812.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELM059**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.30	$ 897.58
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,636.12
HVA047	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 599.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,132.70**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA060	TUBO DE COBRE TIPO K OD Ø 1/2"	M	$ 37,054.66	1.00		$ 37,054.66
HVA061	AISLAMIENTO TÉRMICO TUBO DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2"	M	$ 6,893.38	1.00		$ 6,893.38
HVA056	ABRAZADERA AJUSTABLE PARA TUBOS 1/2"	UND	$ 6,637.67	1.00		$ 6,637.67
HVA048	SOLDADURA DE PLATA PUNTO AZUL 5 %	UND	$ 54,240.04	0.05		$ 2,712.00
HVA049	OXÍGENO PARA SOLDAURA	M3	$ 99,827.28	0.01		$ 998.27
HVA050	ACETILENO	M3	$ 393,763.16	0.01		$ 3,937.63
HVA051	NITRÓGENO PARA SECADO Y PRUEBAS	M3	$ 101,450.09	0.10		$ 10,145.01
HVA052	EMPAQUE DE NEOPRENO 1" X 1/4"	M	$ 13,994.40	0.20		$ 2,798.88
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	0.50		$ 7,193.90
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	2.00		$ 17,950.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	2.00		$ 9,907.32
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	1.00		$ 6,237.70
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	0.15		$ 4,589.76
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	1.00		$ 5,027.97
					SUBTOTAL	**$ 122,084.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.51	$ 20,107.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,107.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 157,165.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELM060**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.30	$ 897.58
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,636.12
HVA047	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 599.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,132.70**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA054	TUBO DE COBRE TIPO K OD Ø 1/4"	M	$ 17,862.91	1.00		$ 17,862.91
HVA055	AISLAMIENTO TÉRMICO TUBO DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4"	M	$ 5,633.38	1.00		$ 5,633.38
HVA056	ABRAZADERA AJUSTABLE PARA TUBOS 1/2"	UND	$ 6,637.67	1.00		$ 6,637.67
HVA048	SOLDADURA DE PLATA PUNTO AZUL 5 %	UND	$ 54,240.04	0.05		$ 2,712.00
HVA049	OXÍGENO PARA SOLDAURA	M3	$ 99,827.28	0.01		$ 998.27
HVA050	ACETILENO	M3	$ 393,763.16	0.01		$ 3,937.63
HVA051	NITRÓGENO PARA SECADO Y PRUEBAS	M3	$ 101,450.09	0.10		$ 10,145.01
HVA052	EMPAQUE DE NEOPRENO 1" X 1/4"	M	$ 13,994.40	0.20		$ 2,798.88
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	0.50		$ 7,193.90
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	2.00		$ 17,950.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	2.00		$ 9,907.32
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	1.00		$ 6,237.70
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	0.15		$ 4,589.76
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	1.00		$ 5,027.97
					SUBTOTAL	**$ 101,632.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.51	$ 20,107.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,107.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 136,713.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELM061**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.30	$ 897.58
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,636.12
HVA047	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 599.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,132.70**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA066	TUBO DE COBRE TIPO K OD Ø 3/4"	M	$ 56,204.89	1.00		$ 56,204.89
HVA067	AISLAMIENTO TÉRMICO TUBO DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/4"	M	$ 6,587.40	1.00		$ 6,587.40
HVA068	ABRAZADERA AJUSTABLE PARA TUBOS 1 1/4"	UND	$ 4,114.39	1.00		$ 4,114.39
HVA048	SOLDADURA DE PLATA PUNTO AZUL 5 %	UND	$ 54,240.04	0.05		$ 2,712.00
HVA049	OXÍGENO PARA SOLDAURA	M3	$ 99,827.28	0.01		$ 998.27
HVA050	ACETILENO	M3	$ 393,763.16	0.01		$ 3,937.63
HVA051	NITRÓGENO PARA SECADO Y PRUEBAS	M3	$ 101,450.09	0.10		$ 10,145.01
HVA052	EMPAQUE DE NEOPRENO 1" X 1/4"	M	$ 13,994.40	0.10		$ 1,399.44
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	0.50		$ 7,193.90
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	2.00		$ 17,950.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	2.00		$ 9,907.32
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	1.00		$ 6,237.70
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	0.15		$ 4,589.76
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	1.00		$ 5,027.97
					SUBTOTAL	**$ 137,006.03**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.51	$ 20,107.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 20,107.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 172,087.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELM062**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.33	$ 987.34
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,636.12
HVA047	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 599.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,222.46**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA057	TUBO DE COBRE TIPO K OD Ø 3/8"	M	$ 28,362.53	1.00		$ 28,362.53
HVA058	AISLAMIENTO TÉRMICO TUBO DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8"	M	$ 6,587.40	1.00		$ 6,587.40
HVA059	ABRAZADERA AJUSTABLE PARA TUBOS 5/8"	UND	$ 7,167.68	1.00		$ 7,167.68
HVA048	SOLDADURA DE PLATA PUNTO AZUL 5 %	UND	$ 54,240.04	0.05		$ 2,712.00
HVA049	OXÍGENO PARA SOLDAURA	M3	$ 99,827.28	0.01		$ 998.27
HVA050	ACETILENO	M3	$ 393,763.16	0.01		$ 3,937.63
HVA051	NITRÓGENO PARA SECADO Y PRUEBAS	M3	$ 101,450.09	0.10		$ 10,145.01
HVA052	EMPAQUE DE NEOPRENO 1" X 1/4"	M	$ 13,994.40	0.20		$ 2,798.88
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	0.50		$ 7,193.90
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	2.00		$ 17,950.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	2.00		$ 9,907.32
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	1.00		$ 6,237.70
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	0.15		$ 4,589.76
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	1.00		$ 5,027.97
				SUBTOTAL	$	**113,616.39**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.56	$ 22,117.74
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,117.74**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 150,797.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELM063**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.33	$ 987.34
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,636.12
HVA047	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 599.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 7,222.46**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA063	TUBO DE COBRE TIPO K OD Ø 5/8"	M	$ 52,665.31	1.00		$ 52,665.31
HVA064	AISLAMIENTO TÉRMICO TUBO DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8"	M	$ 7,296.63	1.00		$ 7,296.63
HVA065	ABRAZADERA AJUSTABLE PARA TUBOS 1"	UND	$ 3,480.57	1.00		$ 3,480.57
HVA048	SOLDADURA DE PLATA PUNTO AZUL 5 %	UND	$ 54,240.04	0.05		$ 2,712.00
HVA049	OXÍGENO PARA SOLDAURA	M3	$ 99,827.28	0.01		$ 998.27
HVA050	ACETILENO	M3	$ 393,763.16	0.01		$ 3,937.63
HVA051	NITRÓGENO PARA SECADO Y PRUEBAS	M3	$ 101,450.09	0.10		$ 10,145.01
HVA052	EMPAQUE DE NEOPRENO 1" X 1/4"	M	$ 13,994.40	0.20		$ 2,798.88
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	0.50		$ 7,193.90
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	2.00		$ 17,950.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	2.00		$ 9,907.32
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	1.00		$ 6,237.70
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	0.15		$ 4,589.76
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	1.00		$ 5,027.97
					SUBTOTAL	**$ 134,941.29**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.56	$ 22,117.74
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,117.74**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 172,122.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **ELM064**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.17	$ 493.67
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.03	$ 1,409.03
HVA047	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 599.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,501.70**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA075	Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M	UND	$ 303,590.77	1.00		$ 303,590.77
HVA048	SOLDADURA DE PLATA PUNTO AZUL 5 %	UND	$ 54,240.04	0.05		$ 2,712.00
HVA049	OXÍGENO PARA SOLDAURA	M3	$ 99,827.28	0.01		$ 998.27
HVA050	ACETILENO	M3	$ 393,763.16	0.01		$ 3,937.63
HVA051	NITRÓGENO PARA SECADO Y PRUEBAS	M3	$ 101,450.09	0.10		$ 10,145.01
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 321,383.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.28	$ 11,058.87
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 11,058.87**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.01	$ 3,920.42
					$ -
				SUBTOTAL	**3,920.42**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 338,865.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM065**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.15	$ 448.79
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.03	$ 1,352.67
HVA047	ALQUILER EQUIPO DE OXICORTE	DÍA	$ 59,900.00	0.01	$ 599.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,400.46**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA074	Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA2512M	UND	$ 462,870.74	1.00		$ 462,870.74
HVA048	SOLDADURA DE PLATA PUNTO AZUL 5 %	UND	$ 54,240.04	0.05		$ 2,712.00
HVA049	OXÍGENO PARA SOLDAURA	M3	$ 99,827.28	0.01		$ 998.27
HVA050	ACETILENO	M3	$ 393,763.16	0.01		$ 3,937.63
HVA051	NITRÓGENO PARA SECADO Y PRUEBAS	M3	$ 101,450.09	0.10		$ 10,145.01
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 480,663.65**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	0.26	$ 10,053.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,053.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.01	$ 3,920.42
					$ -
				SUBTOTAL	**3,920.42**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 497,038.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 6"X6"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM070**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.60	$ 1,795.16
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.08	$ 3,607.11
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,402.27**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA076	DIFUSOR DE TECHO 6"X6"	UND	$ 71,115.05	1.00		$ 71,115.05
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 71,866.90**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 124,355.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 9"X6"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM071**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	7.50	$ 22,425.16
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.10	$ 4,508.89
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 26,934.05**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA077	DIFUSOR DE TECHO 9"X6"	UND	$ 90,106.82	1.00		$ 90,106.82
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 90,858.67**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 164,879.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIFUSOR DE TECHO 15"X12"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM072**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.60	$ 1,795.16
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.50	$ 22,544.46
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 24,339.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA078	DIFUSOR DE TECHO 15"X12"	UND	$ 163,011.88	1.00		$ 163,011.88
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 163,763.73**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 235,189.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. ELM073

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.60	$ 1,795.16
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.50	$ 22,544.46
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 24,339.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA079	REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 8"X4"	UND	$ 60,057.01	1.00		$ 60,057.01
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 60,808.86**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 132,234.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELM074**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.60	$ 1,795.16
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.50	$ 22,544.46
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 24,339.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA080	REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 14"X10"	UND	$ 144,456.14	1.00		$ 144,456.14
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 145,207.99**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 216,633.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELM075**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.60	$ 1,795.16
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.50	$ 22,544.46
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 24,339.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA081	REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO 18"X10"	UND	$ 184,843.84	1.00		$ 184,843.84
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 185,595.69**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 257,021.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELM076**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.60	$ 1,795.16
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.50	$ 22,544.46
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 24,339.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA082	PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 8"X4"	UND	$ 53,691.45	1.00		$ 53,691.45
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 54,443.30**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 125,869.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELM077**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.60	$ 1,795.16
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.50	$ 22,544.46
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 24,339.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA083	PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 12"X6"	UND	$ 87,985.70	1.00		$ 87,985.70
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 88,737.55**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 160,163.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELM078**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.60	$ 1,795.16
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.50	$ 22,544.46
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 24,339.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA084	PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 24"X6"	UND	$ 163,414.03	1.00		$ 163,414.03
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 164,165.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 235,591.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **ELM079**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.60	$ 1,795.16
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.50	$ 22,544.46
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 24,339.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA085	PERSIANA DE DESCARGA DE AIRE 32"X6"	UND	$ 218,549.07	1.00		$ 218,549.07
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 219,300.92**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 290,726.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM080**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.60	$ 1,795.16
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.50	$ 22,544.46
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 24,339.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA086	PERSIANA DE TOMA DE AIRE 16"X6"	UND	$ 119,565.43	1.00		$ 119,565.43
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 120,317.28**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 191,743.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM081**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.60	$ 1,795.16
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.50	$ 22,544.46
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 24,339.62**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA087	PERSIANA DE TOMA DE AIRE 20"X6"	UND	$ 141,952.53	1.00		$ 141,952.53
HVA016	TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	$ 187.96	4.00		$ 751.85
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 142,704.38**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO BB	CUADRILLA TIPO BB INSTALACIONES (1 PLOMERO+ 1 AYUDANTE P)			$ 313,960.00	$ 39,245.00	1.00	$ 39,245.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 39,245.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 214,130.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-01

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM089**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	HR	$ 1,247.79	69.06	$ 86,167.50
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	1.00	$ 45,088.93
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 131,256.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA088	GABINETE	UND	$ 1,851,906.96	1.00		$ 1,851,906.96
HVA089	INTERRUPTOR PRINCIPAL 3X50A	UND	$ 149,642.57	2.00		$ 299,285.14
HVA090	INTERRUPTOR EN REIL DIM 3X20A	UND	$ 149,715.79	1.00		$ 149,715.79
HVA091	INTERRUPTOR EN REIL DIM 2X1A	UND	$ 255,320.70	6.00		$ 1,531,924.20
HVA092	INTERRUPTOR EN REIL DIM 2X2A	UND	$ 255,071.54	2.00		$ 510,143.08
HVA093	INTERRUPTOR EN REIL DIM 1X10A	UND	$ 148,255.80	5.00		$ 741,279.02
HVA094	CONTACTOR 1X18A	UND	$ 129,379.87	5.00		$ 646,899.35
HVA095	GUARDAMOTOR 4.5 A- 6.3 A	UND	$ 353,656.31	5.00		$ 1,768,281.54
HVA098	PULSADOR	UND	$ 62,173.76	15.00		$ 932,606.45
HVA099	LUZ PILOTO	UND	$ 6,483.58	15.00		$ 97,253.74
					SUBTOTAL	**$ 8,529,295.26**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO FF	CUADRILLA TIPO FF ELÉCTRICA (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO ELÉCTRICO + 1 AYUDANTE T2)			$ 361,480.00	$ 45,185.00	42.72	$ 1,930,187.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,930,187.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.50	$ 196,021.00
					$ -
				SUBTOTAL	**196,021.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 10,786,761.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-02

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **ELM090**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	HR	$ 1,247.79	69.06	$ 86,167.50
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	1.00	$ 45,088.93
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 131,256.43**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA088	GABINETE	UND	$ 1,851,906.96	1.00		$ 1,851,906.96
HVA089	INTERRUPTOR PRINCIPAL 3X50A	UND	$ 149,642.57	2.00		$ 299,285.14
HVA096	INTERRUPTOR EN REIL DIM 2X20A	UND	$ 150,665.43	1.00		$ 150,665.43
HVA091	INTERRUPTOR EN REIL DIM 2X1A	UND	$ 255,320.70	2.00		$ 510,641.40
HVA092	INTERRUPTOR EN REIL DIM 2X2A	UND	$ 255,071.54	1.00		$ 255,071.54
HVA094	CONTACTOR 1X18A	UND	$ 129,379.87	4.00		$ 517,519.48
HVA095	GUARDAMOTOR 4.5 A- 6.3 A	UND	$ 353,656.31	4.00		$ 1,414,625.23
HVA098	PULSADOR	UND	$ 62,173.76	10.00		$ 621,737.63
HVA099	LUZ PILOTO	UND	$ 6,483.58	10.00		$ 64,835.82
					SUBTOTAL	**$ 5,686,288.63**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO FF	CUADRILLA TIPO FF ELÉCTRICA (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO ELÉCTRICO + 1 AYUDANTE T2)			$ 361,480.00	$ 45,185.00	42.72	$ 1,930,187.88
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,930,187.88**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.50	$ 196,021.00
					$ -
				SUBTOTAL	**196,021.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 7,943,754.00**

COMPONENTE 18.
ELECTROMECÁNICA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **ELM091**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.33	$ 987.34
HVA006	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO	DÍA	$ 45,088.93	0.13	$ 5,861.56
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 6,848.90**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA100	TUBO EMT 3/4"	M	$ 11,067.00	1.00		$ 11,067.00
HVA101	CABLE AWG 3X18	M	$ 5,973.24	1.00		$ 5,973.24
HVA068	ABRAZADERA AJUSTABLE PARA TUBOS 1 1/4"	UND	$ 4,114.39	1.00		$ 4,114.39
HVA052	EMPAQUE DE NEOPRENO 1" X 1/4"	M	$ 13,994.40	0.05		$ 699.72
HVA018	VARILLA ROSCADA 3/8"	M	$ 14,387.80	2.00		$ 28,775.61
HVA019	TUERCA ZINCADA 3/8"	UND	$ 8,975.17	2.00		$ 17,950.33
HVA020	ARANDELA ZINCADA 3/8"	UND	$ 4,953.66	2.00		$ 9,907.32
HVA021	CHAZO MULTISUOS 3/8"	UND	$ 6,237.70	1.50		$ 9,356.55
HVA022	RIEL CHANNEL PERFORADO 400X200	M	$ 30,598.40	0.05		$ 1,529.92
HVA024	TUERCA MORDAZA CON RESORTE 3/8"	UND	$ 5,027.97	1.00		$ 5,027.97
					SUBTOTAL	**$ 94,402.07**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 10	CUADRILLA TIPO 10 (1 SUPERVISOR T1 + 1 TÉCNICO VM + AUXILIAR VM)			$ 391,300.80	$ 48,912.60	0.45	$ 22,117.46
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,117.46**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
HVA026	TRANSPORTE A OBRA	UND	$ 392,042.00	0.02	$ 7,840.84
					$ -
				SUBTOTAL	**7,840.84**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 131,209.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZONTAL INSTALADA MEDIANTE REMACHE EN EL CIELORASO, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 20 X 30 CM.O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **SÑL013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA016	SEÑAL EN POLIESTINERO CALIBRE 40 SEGÚN NORMA VIGENTE	M2	$ 526,530.71	0.07		$ 36,857.15
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 36,857.15**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.10	$ 2,013.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,013.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 38,947.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 60 X 60 CMS.O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **SÑL014**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA016	SEÑAL EN POLIESTINERO CALIBRE 40 SEGÚN NORMA VIGENTE	M2	$ 526,530.71	0.36		$ 189,551.06
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 189,551.06**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 191,320.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 100 X 70 CMS.INCLUYE ALFABETO BRAILE EN LA TOTALIDAD DE LOS TEXTOS.O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL015**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA016	SEÑAL EN POLIESTINERO CALIBRE 40 SEGÚN NORMA VIGENTE	M2	$ 526,530.71	0.70		$ 368,571.50
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 368,571.50**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 370,340.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y AMARILLO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 10 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **SÑL016**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA017	SEÑALES DE PISO EN ALUMINIO DE 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE	M2	$ 180,812.50	1.00	1.00%	$ 182,620.63
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 182,620.63**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 184,389.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR VERDE Y BLANCO SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES DIAM 60 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL017**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA017	SEÑALES DE PISO EN ALUMINIO DE 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE	M2	$ 180,812.50	1.00	2.00%	$ 184,428.75
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 184,428.75**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 186,197.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIAL ALUMINIO 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO PARA CREAR EFECTO ANTIDESLIZANTE. COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 45 X 45 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL018**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA017	SEÑALES DE PISO EN ALUMINIO DE 0,2MM FOTOLUMINISCENTE CON PERLAS DE VIDRIO O CUARZO	M2	$ 180,812.50	0.20		$ 36,614.53
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 36,614.53**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 38,383.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRADO FINO 60 COLOR AMARILLO RAL 1026 DIMENSIONES ANCHO 5 CMS ADHERENCIA DE ALTA RESISTENCIA TIPO 3M 468 O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **SÑL019**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA018	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE	M	$ 14,078.54	1.00	5.00%	$ 14,782.47
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 14,782.47**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 16,551.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 20 CMS.O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **SÑL020**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA016	SEÑAL EN POLIESTINERO CALIBRE 40 SEGÚN NORMA VIGENTE	M2	$ 526,530.71	0.06		$ 31,591.84
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 31,591.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 33,361.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 40 X 20 CMS.O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **SÑL021**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA016	SEÑAL EN POLIESTINERO CALIBRE 40 SEGÚN NORMA VIGENTE	M2	$ 526,530.71	0.08		$ 42,122.46
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 42,122.46**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 43,891.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR VERDE RAL 6001 O 6002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 15 X 30 CMS. O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **SÑL022**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA016	SEÑAL EN POLIESTINERO CALIBRE 40 SEGÚN NORMA VIGENTE	M2	$ 526,530.71	0.05		$ 23,693.88
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 23,693.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 25,463.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR ROJO RAL 3001 O 3020 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **SÑL023**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA016	SEÑAL EN POLIESTINERO CALIBRE 40 SEGÚN NORMA VIGENTE	M2	$ 526,530.71	0.05		$ 23,693.88
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 23,693.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 25,463.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AMARILLO RAL 1016 O 1026 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **SÑL024**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA016	SEÑAL EN POLIESTINERO CALIBRE 40 SEGÚN NORMA VIGENTE	M2	$ 526,530.71	0.05		$ 23,693.88
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 23,693.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 25,463.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO COLOR AZUL RAL 5002 SOBRE BLANCO RAL 9001 SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** SÑL025

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA016	SEÑAL EN POLIESTINERO CALIBRE 40 SEGÚN NORMA VIGENTE	M2	$ 526,530.71	0.05		$ 23,693.88
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 23,693.88**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 25,463.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE PARED CON CINTA DOBLE FAZ TIPO INDUSTRIAL, VINILO ADHESIVO FOTOLUMINISCENTE 6 HORAS DE DURACIÓN. TEXTOS, Y LOGO SÍMBOLOS EN VINILO ADHESIVO SEGUN COLOR (ROJO,AMARILLO,AZUL,LILA,VERDE,GRIS) SEGÚN NORMA VIGENTE, DIMENSIONES 30 X 15 CMS.O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **SÑL026**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA019	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CON VINILO	M2	$ 181,244.16	0.05		$ 8,155.99
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 8,155.99**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,925.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 16 DOMOS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** **SÑL027**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA020	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO	UND	$ 17,323.07	1.00		$ 17,323.07
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 17,323.07**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 19,092.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO), ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO,ABRASION,ALTAS TEMPERATURAS,FATIGA,ELEMENTOS INDEPENDIENTES ADHERIDOS AL PISO CON ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA COLOR AMARILLO. 4 REGLETAS EN UN CUADRO DE 20 X 20.O SIMILAR

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **SÑL028**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.02	$ 75.58
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 75.58**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA023	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS	UND	$ 17,323.07	1.00		$ 17,323.07
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 17,323.07**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.08	$ 1,693.10
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 1,693.10**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 19,092.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HORNEABLE COLOR GRIS. TRES (3) CUERPOS DE ALTURA. NIVELADORES 5/16, MANIJA PLÁSTICA, PORTA CANDADO Y PUERTA CON RANURA DE VENTILACIÓN. DIMENSIONES, ALTO=2.00M, FONDO=30CM, ANCHO=VARIABLE.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** DT04

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB151	CASILLERO METALICO 2 CUERPOS X 3 CUERPOS REF. 215111	UND	$ 844,951.87	1.00	0%	$ 844,951.87
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 844,951.87**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.50	$ 10,069.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,069.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 855,440.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SILLAS INTERLOCUTORAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **DT05**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA008	SILLAS INTERLOCUTORAS	UND	$ 306,065.96	1.00	0%	$ 306,065.96
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 306,065.96**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.10	$ 2,013.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,013.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 308,499.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SILLA EJECUTIVA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **DT06**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA009	SILLA EJECUTIVA	UND	$ 710,401.96	1.00	0%	$ 710,401.96
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 710,401.96**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.10	$ 2,013.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,013.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 712,835.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ESCRITORIO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **DT07**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA010	ESCRITORIO	UND	$ 885,249.96	1.00	0%	$ 885,249.96
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 885,249.96**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.50	$ 10,069.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 10,069.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 895,738.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **DT15**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 419.03**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
MES001	MESA METÁLICA 4 PUESTOS. REDONDA. 80CM	UND	$ 189,900.00	1.00	0%	$ 189,900.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 189,900.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	0.10	$ 2,013.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,013.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 192,333.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUEBLE OFICINA PORTERIA. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** DT11

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.10	$ 4,609.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,609.30**

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB247	MUEBLE OFICINA PORTERIA	UND	$ 1,835,904.00	1.00	0%	$ 1,835,904.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 1,835,904.00**

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	1.10	$ 22,152.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,152.90**

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,862,666.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUEBLE LOBBY DE INGRESO. ENTREPAÑO EN TABLERO DE MADECOR RH E:30MM, CARA EXTERIOR LAMINADA CON PELICULA MELAMINICA TIPO FORMICA RH COLOR GRIS LAMINA O SIMILAR, CON CANTO RIGIDO EN PVC DE 30 MM DEL MISMO COLOR. POYO EN CONCRETO FUNDIDO, CARA EXTERIOR CON MEDIA CAÑA Y GUARDAESCOBAS EN PVC + PINTURA KERAPASTA MISMO COLOR DEL PISO. ARCHIVADOR METALICO INDUSTRIAS CRUZ O SIMILAR DE 69X37X50CM. EN LAMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCION CON LLAVE. REVESTIMIENTO EN CORIAN DE 5MM COLOR BLANCO.

UNIDAD DE MEDIDA: UND | **A.P.U No.** DT12

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.10	$ 4,609.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,609.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB248	MUEBLE LOBBY DE INGRESO	UND	$ 2,675,280.00	1.00	0%	$ 2,675,280.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 2,675,280.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 18	CUADRILLA TIPO 18 (OFICIAL T2)			$ 161,112.00	$ 20,139.00	1.10	$ 22,152.90
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 22,152.90**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 2,702,042.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **DT13**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.10	$ 4,609.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,609.30**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB249	MUEBLE LAVAMANOS CONTINUO	UND	$ 499,409.60	1.00	0%	$ 499,409.60
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 499,409.60**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	1.10	$ 60,459.30
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 60,459.30**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 564,478.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ASEO FINAL GENERAL

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **GR01**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
KK	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA KK ASEO X HORA	HR	$ 1,513.05	0.10	$ 151.30
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.05	$ 209.51
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 360.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	1.00		$ 130.59
DD8	JABÓN NEUTRO	GALÓN	$ 24,990.00	0.05		$ 1,249.50
				SUBTOTAL		**$ 1,380.09**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO KK	CUADRILLA TIPO KK ASEO (2 OPERARIOS)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	0.10	$ 2,367.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 2,367.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 4,108.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **GR02**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.80	$ 3,352.22
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,352.22**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**$**	**-**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO KK	CUADRILLA TIPO KK ASEO (2 OPERARIOS)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	0.80	$ 18,936.00
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 18,936.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR1	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.04	$ 6,440.00
				SUBTOTAL	**6,440.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 28,728.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **GR03**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.20	$ 838.05
EQE019	ALQUILER PULIDORA 9"	DÍA	$ 23,900.00	0.05	$ 1,195.00
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18,882.67	0.06	$ 1,132.96
EQE005	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y	UND	$ 276,757.06	0.01	$ 2,767.57
				SUBTOTAL	**$ 5,933.59**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	$	-

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	0.10	$ 5,496.30
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 5,496.30**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
ME2	TRANSPORTE DE RCD A ESCOMBRERA CERTIFICADA (VOLQUETA 6 M3)	VIAJE	$ 184,000.00	0.03	$ 5,520.00
				SUBTOTAL	**5,520.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 16,950.00**

COMPONENTE 19.
RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA, DOTACIÓN MOBILIARIO Y ASEO

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **A.P.U No.** **GR04**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	1.30	$ 5,447.35
RV-01	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR (2 TONELADAS) CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HORA	$ 48,489.73	0.05	$ 2,424.49
RV-08	ALQUILER MINICARGADOR CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HORA	$ 84,252.71	0.03	$ 2,106.32
M29	ALQUILER VIBRO COMPACTADOR CANGURO, APISONADOR	DÍA	$ 79,000.00	0.03	$ 1,975.00
				SUBTOTAL	**$ 11,953.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
RV-02	GEOTEXTIL FORTEX BX 40	M2	$ 5,602.79	1.20		$ 6,723.34
RV-03	RODADURA ASFALTICA COMPACTA MDC2	M3	$ 655,680.00	0.10		$ 65,568.00
RV-04	RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR	M3	$ 171,125.17	0.25		$ 42,781.29
RV-05	RELLENO COMPACTADO SUB BASE GRANULAR	M3	$ 131,442.80	0.25		$ 32,860.70
RV-06	RELLENO RAJON Y SUAVIZADO CON AFIRMADO (MECANICO)	M3	$ 134,253.61	0.25		$ 33,563.40
RV-07	EXCAVACIÓN MECANICA CON CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	$ 90,671.51	1.18		$ 106,992.38
RV-09	BASE DE ASFALTO 1350	M2	$ 49,478.80	0.10		$ 4,947.88
ALB170	RECEBO COMÚN	M3	$ 95,000.00	0.10		$ 9,500.00
				SUBTOTAL	$	**302,937.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 231,008.00	$ 28,876.00	1.30	$ 37,538.80
TIPO 2	CUADRILLA TIPO 2 (2 AYUDANTES T1)			$ 189,360.00	$ 23,670.00	1.30	$ 30,771.00
						SUBTOTAL	**$ 68,309.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 383,200.00**

COMPONENTE 20.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de septiembre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **PRO001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
T1	HERRAMIENTA MENOR - VARIOS X HORA	HR	$ 10,077.65	0.21	$ 2,096.15
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,096.15**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB165	TELA QUIRÚRGICA DE 60 GR YUMBOLÓN DE 5MM DE ESPESOR	M2	$ 6,669.36	4.00		$ 26,677.43
ALB166	LÁMINA DE TRIPLEX 3 MM	M2	$ 22,001.34	3.00		$ 66,004.03
ALB167	GUACAL EN MADERA	M3	$ 927,334.78	0.03		$ 27,820.04
ALB161	CARTÓN CORRUGADO	M2	$ 2,108.01	6.00		$ 12,648.07
				SUBTOTAL		**$ 133,149.57**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 16	CUADRILLA TIPO 16 (RESTAURADOR + 2 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 1,245,560.00	$ 155,695.00	0.32	$ 49,258.78
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 49,258.78**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 184,505.00**

COMPONENTE 20.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de septiembre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: VELADO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **RBMC001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.60	$ 2,514.16
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,514.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB019	AGUA	LITRO	$ 130.59	1.00		$ 130.59
ALB059	CARBOXIMETIL CELULOSA X 500 GR	UND	$ 18,712.00	0.50		$ 9,356.00
ALB213	CONSUMIBLES (TOALLAS DESECHABLES, ALGODÓN, PAPEL BOND, PAPEL KRAFT,)	UND	$ 74,734.00	1.00		$ 74,734.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 84,220.59**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 15	CUADRILLA TIPO 15 (RESTAURADOR + 1 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 912,968.00	$ 114,121.00	0.51	$ 57,821.95
					$ -		$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,821.95**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 144,557.00**

COMPONENTE 20.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de septiembre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LIBERACIÓN DEL MURO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **RBMC002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.10	$ 419.03
M38	ALQUILER PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO	DÍA	$ 24,825.50	0.60	$ 14,895.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 15,314.33**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ -**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 17	CUADRILLA TIPO 17 (RESTAURADOR)			$ 580,376.00	$ 72,547.00	0.30	$ 21,764.10
TIPO 4	CUADRILLA TIPO 4 (1 OFICIAL T1 + 2 AYUDANTES T1)			$ 325,688.00	$ 40,711.00	3.72	$ 151,413.06
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 173,177.16**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 188,491.00**

COMPONENTE 20.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de septiembre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DESANILIZACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **RBMC003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
BB	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA BB INSTALACIONES X HORA	HR	$ 2,989.43	0.60	$ 1,793.66
ALB756	ALQUILER CONDUCTIVÍMETRO	DÍA	$ 25,000.00	0.30	$ 7,500.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 9,293.66**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
W6	LISTÓN DE PINO 2X4"	M	$ 19,268.25	3.50		$ 67,438.87
KK956	TORNILLO AUTOPERFORANTE MADERA 2 1/2"	UND	$ 120.00	20.00		$ 2,400.00
ALB755	PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1 METRO DE ANCHO CALIBRE 1	M	$ 3,500.00	1.80		$ 6,300.00
AA1	AGUA	LITRO	$ 130.59	5.00		$ 652.95
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 76,791.82**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 15	CUADRILLA TIPO 15 (RESTAURADOR + 1 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 912,968.00	$ 114,121.00	0.41	$ 46,552.93
					$ -		$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 46,552.93**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 132,638.00**

COMPONENTE 20.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de septiembre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ELIMINACIÓN DE MANCHAS DE PINTURA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **RBMC004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA		$ 4,190.27	0.80	$ 3,352.22
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,352.22**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB213	CONSUMIBLES (TOALLAS DESECHABLES, ALGODÓN, PAPEL BOND, PAPEL KRAFT,)	UND	$ 74,734.00	0.50		$ 37,367.00
ALB210	ALCOHOL BENCÍLICO X 100 GR	UND	$ 194,367.00	0.10		$ 19,436.70
ALB207A	THINNER ACRÍLICO	GLB	$ 59,480.01	0.10		$ 5,948.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 62,751.70**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 15	CUADRILLA TIPO 15 (RESTAURADOR + 1 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 912,968.00	$ 114,121.00	0.48	$ 54,369.68
					$ -		$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 54,369.68**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 120,474.00**

COMPONENTE 20.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de septiembre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: REINTERGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. RBMC005

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA		$ 4,190.27	0.50	$ 2,095.14
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,095.14**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB061	PINTURA EN ACEITE	GALÓN	$ 82,894.34	0.20		$ 16,578.87
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 16,578.87**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 15	CUADRILLA TIPO 15 (RESTAURADOR + 1 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 912,968.00	$ 114,121.00	0.29	$ 33,607.87
					$ -		$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 33,607.87**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 52,282.00**

COMPONENTE 20.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de septiembre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: INSTALACIÓN PLACA EN PIEDRA CON SOPORTE METÁLICO TIPO RIEL SUPERIOR E INFERIOR

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **RBMC006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA		$ 4,190.27	1.80	$ 7,542.49
M38	ALQUILER PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO	DÍA	$ 24,825.50	0.10	$ 2,482.55
M52	ALQUILER EQUIPO DE SOLDADURA	DÍA	$ 59,900.00	0.08	$ 4,792.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 14,817.04**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
HVA031	LAMINA EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 24	M2	$ 54,217.09	0.04		$ 2,168.68
ALB220	VARILLA ROSCADA ZINC 1/4PG 25CM	UND	$ 4,100.00	4.00		$ 16,400.00
ALB219	ADHESIVO EPÒXICO PARA ENCLAJE 0,9 KG	UND	$ 129,900.00	0.40		$ 51,960.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 70,528.68**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 15	CUADRILLA TIPO 15 (RESTAURADOR + 1 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 912,968.00	$ 114,121.00	0.20	$ 22,824.20
TIPO HH	CUADRILLA TIPO HH METÁLICAS (1 SOLDADOR ESTRUCTURA METÁLICA + 1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)			$ 439,704.00	$ 54,963.00	2.23	$ 122,392.16
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 145,216.36**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 230,562.00**

COMPONENTE 20.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de septiembre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO

UNIDAD DE MEDIDA: M **A.P.U No.** **PRO003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
T1	HERRAMIENTA MENOR - VARIOS X HORA	HR	$ 10,077.65	0.20	$ 2,015.53
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,015.53**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB752	STRETCH FILM 30CM X 300M	ROLLO	$ 39,350.00	0.15		$ 5,902.50
ALB165	TELA QUIRÚRGICA DE 60 GR YUMBOLÓN DE 5MM DE ESPESOR	M2	$ 6,669.36	0.15		$ 1,000.40
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 6,902.90**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 16	CUADRILLA TIPO 16 (RESTAURADOR + 2 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 1,245,560.00	$ 155,695.00	0.42	$ 65,958.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 65,958.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 74,877.00**

COMPONENTE 20.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de septiembre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE MADERA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **RBMC007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.00	$ 12,570.82
EQE025H	ALQUILER SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4" POTE: 1500 W, 4500 RPM TIPO INDUSTRIAL	DÍA	$ 90,000.00	1.00	$ 90,000.00
SIB010	ALQUILER TALADRO PERCUTOR 1/2" ALÁMBRICO.	DÍA	$ 22,900.00	1.00	$ 22,900.00
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 125,470.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
CAP012	LISTÓN EN CEDRO 5 CM X 3 CM X 2,50 M	UND	$ 35,467.00	5.00		$ 177,335.00
CAP013	ESPIGOS DE MADERA	UND	$ 250.00	20.00		$ 5,000.00
CAP014	PEGANTE MADERA	GALÓN	$ 109,900.00	0.50		$ 54,950.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 237,285.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 14	CUADRILLA TIPO 14 (RESTAURADOR + AUXILIAR DE RESTAURACIÓN + CARPINTERO + AYUDANTE T2)			$ 1,202,152.00	$ 150,269.00	5.45	$ 819,364.72
					$ -		$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 819,364.72**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,182,121.00**

COMPONENTE 20.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de septiembre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: APLICACIÓN DE SELLADOR PARA MADERA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **RBMC008**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	0.50	$ 2,095.14
EQE003	ALQUILER COMPRESOR DOS PISTOLAS - SIN OPERADOR	DÍA	$ 520,000.00	1.00	$ 520,000.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 522,095.14**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ACA006	BARNIZ USO INTERIOR COLOR SEGÚN DISEÑO	GALÓN	$ 56,234.00	0.50		$ 28,117.00
ALB061	PINTURA EN ACEITE	GALÓN	$ 82,894.34	0.50	5.00%	$ 43,519.53
ALB207A	THINNER ACRÍLICO	GLB	$ 59,480.01	0.50		$ 29,740.01
ALB058	LIJA 100	PLIEGO	$ 1,900.00	4.00		$ 7,600.00
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	4.00		$ 7,200.00
ALB057	LIJA 80	PLIEGO	$ 1,800.00	4.00	5.00%	$ 7,560.00
INT008	LIJA PLIEGO 9 *11	UND	$ 2,841.28	4.00	5.00%	$ 11,933.38
ALB081	LIJA SECA (MADERA) GRANO 120	UND	$ 1,834.81	4.00	5.00%	$ 7,706.21
SÑ12	TRATAMIENTO MADERA ACABADO CATALIZADO (TINTE+SELLADOR+LACA)	GALÓN	$ 81,968.20	0.50		$ 40,984.10
					SUBTOTAL	**$ 184,360.22**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 14	CUADRILLA TIPO 14 (RESTAURADOR + AUXILIAR DE RESTAURACIÓN + CARPINTERO + AYUDANTE T2)			$ 1,202,152.00	$ 150,269.00	3.96	$ 594,563.80
					$ -		$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 594,563.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,301,019.00**

COMPONENTE 20.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de septiembre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: PULIDO DE LA SUPERFICIE

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **RBMC009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.00	$ 12,570.82
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 12,570.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB058	LIJA 100	PLIEGO	$ 1,900.00	4.00		$ 7,600.00
K7	LIJA 150	PLIEGO	$ 1,800.00	4.00		$ 7,200.00
ALB057	LIJA 80	PLIEGO	$ 1,800.00	4.00		$ 7,200.00
INT008	LIJA PLIEGO 9 *11	UND	$ 2,841.28	4.00		$ 11,365.12
ALB081	LIJA SECA (MADERA) GRANO 120	UND	$ 1,834.81	4.00		$ 7,339.24
SÑ12	TRATAMIENTO MADERA ACABADO CATALIZADO (TINTE+SELLADOR+LACA)	GALÓN	$ 81,968.20	1.00		$ 81,968.20
CAP015	ASERRÍN	KG	$ 3,500.00	1.00		$ 3,500.00
CAP016	MASILLA POLIESTER	GALÓN	$ 128,900.00	1.50		$ 193,350.00
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 319,522.56**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 14	CUADRILLA TIPO 14 (RESTAURADOR + AUXILIAR DE RESTAURACIÓN + CARPINTERO + AYUDANTE T2)			$ 1,202,152.00	$ 150,269.00	2.85	$ 428,214.85
					$ -		$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 428,214.85**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 760,308.00**

COMPONENTE 20.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código:** F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de septiembre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: APLICACIÓN CAPA PICTÓRICA POLIURETANO

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. RBMC010

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4,190.27	3.00	$ 12,570.82
EQE688	ALQUILER AEROGRAFO COMPRESOR DE AIRE	DÍA	$ 35,000.00	3.00	$ 105,000.00
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 117,570.82**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB963	PINTURA POLIURETANO	GALÓN	$ 279,400.00	1.50		$ 419,100.00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 419,100.00**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 15	CUADRILLA TIPO 15 (RESTAURADOR + 1 AUXILIAR DE RESTAURACIÓN)			$ 912,968.00	$ 114,121.00	0.30	$ 34,236.30
TIPO CC	CUADRILLA TIPO CC PINTURA (1 OFICIAL T2 + 2 AYUDANTE T2)			$ 384,216.00	$ 48,027.00	5.62	$ 270,032.28
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 304,268.58**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	**0.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 840,939.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PARADAS)

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **EQU002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ASC101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR(SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG, 3 PARADAS)	UND	$ 187,458,912.00	1.00		$ 187,458,912.00
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		$ 187,458,912.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 187,458,912.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALVAESCALERAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **EQU004**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
ALB240	INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE SALVAESCALERA	UND	$ 55,744,725.73	1.00		$ 55,744,725.73
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 55,744,725.73

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 55,744,726.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO QUE SE COMPONE DE: GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **EQU005**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
E15	GABINETE MONOBLOCK EN ACERO INOX AISI 304, 1,5 MM DE ESPESOR. CONFIGURADO A LASER RESISTENTE A CHOQUES, VIBRACIONES, ELEMENTOS ÁCIDOS Y ALCALINOS. BRAZOS EN TUBOS DE ACERO INOX, CON REFUERZO INTERNO EN ACERO CARBONO, ROSCADOS EN EL CABEZAL Y FIJADOS CON TORNILLOS DE DIFÍCIL ACCESO. DEBE TENER RETIRO COMPLETO DEL MECANISMO POR LA PARTE SUPERIOR DEL BLOQUEO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO. ÁNGULOS REDONDEADOS CON RADIOS DE 18 MM. MECANISMO GIRATORIO CON EJE CENTRAL EN ACERO ALEADO, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y TORSIÓN. DISPOSITIVO ANTI RETORNO EN ACERO CON TRATAMIENTO DE DUREZA, CON CAPACIDAD PARA TORQUES PESADOS HASTA 2000N.	UND	$ 15,615,838.80	1.00		$ 15,615,838.80
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 15,615,838.80**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 +			$ 308,190.40	$ 38,523.80	5.00	$ 192,619.00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 192,619.00**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TR2	TRANSPORTE MATERIALES - KG/KM (CAMIÓN)	KG	$ 1,500.00	50.00	$ 75,000.00
				SUBTOTAL	**75,000.00**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 15,883,458.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **EQU006**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	4.32	$ 5,385.47
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 5,385.47**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC028	UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	UND	$ 13,334,386.03	1.00		$ 13,334,386.03
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 13,334,386.03**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	3.13	$ 120,633.98
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 120,633.98**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 13,470,969.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: UNIDAD CONTROLADORA REMOTA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **EQU007**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	3.60	$ 4,487.89
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,487.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC029	UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	UND	$ 9,701,071.91	1.00		$ 9,701,071.91
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 9,701,071.91**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.61	$ 100,528.31
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 100,528.31**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 9,816,651.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: TECLADO DE ALARMAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **EQU008**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.88	$ 3,590.31
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,590.31**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC030	TECLADO DE ALARMAS	UND	$ 728,371.96	1.00		$ 728,371.96
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 728,371.96**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 819,573.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BOTON DE PANICO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **EQU009**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.88	$ 3,590.31
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,590.31**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC031	BOTON DE PANICO	UND	$ 153,488.13	1.00		$ 153,488.13
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 153,488.13**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 244,689.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **EQU010**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	1.44	$ 1,795.16
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 1,795.16**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC032	BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	UND	$ 188,152.84	1.00		$ 188,152.84
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 188,152.84**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.00	$ 38,523.80
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 38,523.80**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 239,035.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: DETECTOR DE APERTURA

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **EQU011**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	3.60	$ 4,487.89
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 4,487.89**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC033	DETECTOR DE APERTURA	UND	$ 15,683.87	1.00		$ 15,683.87
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 15,683.87**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.50	$ 96,309.50
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 96,309.50**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 127,045.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: LECTORA DE TARJETAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **EQU012**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.88	$ 3,590.31
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,590.31**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC034	LECTORA DE TARJETAS	UND	$ 1,077,972.89	1.00		$ 1,077,972.89
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 1,077,972.89**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 1,169,174.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: RETENEDOR MAGNETICO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **EQU013**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	%	$ 1,247.79	2.88	$ 3,590.31
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 3,590.31**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC035	RETENEDOR MAGNETICO	UND	$ 367,105.40	1.00		$ 367,105.40
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 367,105.40**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	2.00	$ 77,047.60
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 77,047.60**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 458,307.00**

COMPONENTE 21.
EQUIPOS ESPECIALES

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Página 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS

UNIDAD DE MEDIDA: UND

A.P.U No. **EQU014**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
FF	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA FF ELECTRICAS X HORA	HR	$ 1,247.79	2.16	$ 2,692.73
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	**$ 2,692.73**

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
SYC036	BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS A	UND	$ 354,872.59	1.00		$ 354,872.59
						$ -
						$ -
						$ -
				SUBTOTAL		**$ 354,872.59**

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO 8	CUADRILLA TIPO 8 (1 SUPERVISOR T1 + TÉCNICO ELÉCTRICO + AUXILIAR ELÉCTRICO)			$ 308,190.40	$ 38,523.80	1.50	$ 57,785.70
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	**$ 57,785.70**

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422,531.12	0.03	$ 10,563.28
				SUBTOTAL	**10,563.28**

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 425,914.00**

COMPONENTE 22.
OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **URB001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
	Obras exteriores perimetrales al edificio que comprenden andenes, rampas para accesos, empradización, reparación, mantenimiento o construcción de senderos, mantenimiento de árboles y jardinería, adecuación de barandas y/o señalización básica; En todo caso será la resultante de la revisión y apropiación de diseños en la etapa de pre construcción de la obra. Este valor es estimado y con forma de pago global, sin embargo, se utilizó esta forma de pago únicamente a los fines de presupuestar de manera general la actividad. No obstante, lo anterior, la forma de pago del Contrato de Obra, como se indica en el numeral 4.1 del Documento Base y en el capítulo II de la Minuta del Contrato es por Precios Unitarios con fórmula de reajuste. El contratista deberá hacer la revisión y estudio de los diseños, en la etapa de pre construcción, y presentar las modificaciones necesarias que serán ser incorporadas en el informe de modificaciones de las Especificaciones Técnicas al que se refiere la clausula 21 de la Minuta del Contrato. Dicho informe deberá venir acompañado de los diseños, planos, memorias, modelos, análisis de precios unitarios y en general, toda la información de soporte de las propuestas de modificación de las Especificaciones Técnicas, de conformidad con lo que se especifica en el Anexo Técnico. Incluye materiales, mano de obra, equipos y transporte necesarios para la ejecución de las actividades.	UND	$ 210,000,000.00	1.00		$ 210,000,000.00
				SUBTOTAL		$ 210,000,000.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 210,000,000.00**

COMPONENTE 23.
OBRAS REDES ESPECIALES (Red de gases medicinales) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PMA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: OBRAS RED DE GASES MEDICINALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **RES001**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
	Adecuación de la red de gases medicinales de acuerdo a las normas vigentes y el programa médico arquitectónico (PMA) y en todo caso será la resultante de la revisión y apropiación de diseños en la etapa de pre construcción de la obra. Este valor es estimado y con forma de pago global, sin embargo, se utilizó esta forma de pago únicamente a los fines de presupuestar de manera general la actividad. No obstante, lo anterior, la forma de pago del Contrato de Obra, como se indica en el numeral 4.1 del Documento Base y en el capítulo II de la Minuta del Contrato es por Precios Unitarios con fórmula de reajuste. El contratista deberá hacer la revisión y estudio de los diseños, en la etapa de pre construcción, y presentar las modificaciones necesarias que serán ser incorporadas en el informe de modificaciones de las Especificaciones Técnicas al que se refiere la clausula 21 de la Minuta del Contrato. Dicho informe deberá venir acompañado de los diseños, planos, memorias, modelos, análisis de precios unitarios y en general, toda la información de soporte de las propuestas de modificación de las Especificaciones Técnicas, de conformidad con lo que se especifica en el Anexo Técnico. Incluye materiales, mano de obra, equipos y transporte necesarios para la ejecución de las actividades.	UND	$ 450,000,000.00	1.00		$ 450,000,000.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 450,000,000.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 450,000,000.00**

COMPONENTE 23.
OBRAS REDES ESPECIALES (Red de gases medicinales) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PMA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: OBRAS TELEMEDICINA (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **RES002**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
	Obras necesarias para realizar Telemedicina de acuerdo a las normas vigentes y el programa médico arquitectónico (PMA) y en todo caso será la resultante de la revisión y apropiación de diseños en la etapa de pre construcción de la obra. Este valor es estimado y con forma de pago global, sin embargo, se utilizó esta forma de pago únicamente a los fines de presupuestar de manera general la actividad. No obstante, lo anterior, la forma de pago del Contrato de Obra, como se indica en el numeral 4.1 del Documento Base y en el capítulo II de la Minuta del Contrato es por Precios Unitarios con fórmula de reajuste. El contratista deberá hacer la revisión y estudio de los diseños, en la etapa de pre construcción, y presentar las modificaciones necesarias que serán ser incorporadas en el informe de modificaciones de las Especificaciones Técnicas al que se refiere la clausula 21 de la Minuta del Contrato. Dicho informe deberá venir acompañado de los diseños, planos, memorias, modelos, análisis de precios unitarios y en general, toda la información de soporte de las propuestas de modificación de las Especificaciones Técnicas, de conformidad con lo que se especifica en el Anexo Técnico. Incluye materiales, mano de obra, equipos y transporte necesarios para la ejecución de las actividades.	UN	$ 112,500,000.00	1.00		$ 112,500,000.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 112,500,000.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 112,500,000.00**

COMPONENTE 23.
OBRAS REDES ESPECIALES (Red de gases medicinales) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PMA

Culturas	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (PMA)

UNIDAD DE MEDIDA: GLB **A.P.U No.** **RES003**

SY: 00.134.783

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
	Items de obra resultantes de los ajustes derivados del programa médico arquitectónico (PMA) en la etapa de pre construcción de la obra. Este valor es estimado y con forma de pago global, sin embargo, se utilizó esta forma de pago únicamente a los fines de presupuestar de manera general la actividad. No obstante, lo anterior, la forma de pago del Contrato de Obra, como se indica en el numeral 4.1 del Documento Base y en el capítulo II de la Minuta del Contrato es por Precios Unitarios con fórmula de reajuste. El contratista deberá hacer la revisión y estudio de los diseños, en la etapa de pre construcción, y presentar las modificaciones necesarias que serán ser incorporadas en el informe de modificaciones de las Especificaciones Técnicas al que se refiere la clausula 21 de la Minuta del Contrato. Dicho informe deberá venir acompañado de los diseños, planos, memorias, modelos, análisis de precios unitarios y en general, toda la información de soporte de las propuestas de modificación de las Especificaciones Técnicas, de conformidad con lo que se especifica en el Anexo Técnico. Incluye materiales, mano de obra, equipos y transporte necesarios para la ejecución de las actividades.		$ 187,500,000.00	1.00		$ 187,500,000.00
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 187,500,000.00

C. MANO DE OBRA

CATEGORÍA		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 187,500,000.00**

COMPONENTE 24.
IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM

Culturas	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	**Página** 1 de 1 **Código**: F-GIN-105 **Versión:** 1 **Fecha:** 31/Jul/2015

FECHA: 17 de octubre de 2024

PROYECTO: Proyectos de mantenimiento y/o restauración de los edificios: Inmunológico, San Roque, San Jorge, Capilla Convento, Jardín Infantil, Cundifarma y Salud Mental parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

ÍTEM: IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES

UNIDAD DE MEDIDA: UND **A.P.U No.** **BIM002**

A. EQUIPOS

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
	Computador 9 Núcleos. RAM 32 GB. Disco Duro SSD 1TB. Tarjeta Gráfica RTX 4050	UND		4.00	
	Tablet mínimo 10", 2.560 x 1.600 px o superior, capacidad de almacenamiento mínimo 64 gb, 4gb de RAM, WIFI, lápiz digital	UND		1.00	
				SUBTOTAL	$ 24,500,000.00

B. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	DESPERDICIO	V. UNITARIO
	Entorno Común de Datos (CDE)	usuario		10.00		
	Software BIM - 3D	usuario		5.00		
	Software BIM - 4D	usuario		3.00		
	Software BIM - 5D	usuario		3.00		
				SUBTOTAL	$	154,401,448.00

C. MANO DE OBRA

	CATEGORÍA	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
	Coordinador BIM de obra						
	Residente BIM de obra en costos, presupuestos y programación						
	Modelador BIM						
	Modelador BIM						
	Modelador BIM						
						SUBTOTAL	$ 719,495,515.00

D. TRANSPORTE

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	CANTIDAD	V. UNITARIO
				SUBTOTAL	0.00

ELABORÓ:_____

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 898,396,963.00**