PRESUPUESTO ESTIMADO ACTIVIDADES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA GUAJIRA.

Item	Descripción	und	PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO		
			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Mantenimiento para Planta Generadora/low voltage Alternators 4 pole, mantenimiento del exhosto (preventivo y correctivo)/Mantenimiento correctivo para Transferencia Automática.	UND	1	14.500.000,00	14.500.000,00
2	Mantenimiento para sistemas de redes contra incendios(incluye revisión de alarmas y luces de emergencia) .	UND	1	3.066.666,67	3.066.666,67
3	Mantenimiento de ascensor para personas con movilidad reducida.	UND	1	3.883.333,33	3.883.333,33
4	Servicio de instalación y mantenimiento a manto instalado en vigas canales y bordes de cubierta. Especificación manto: impermeabilizante acrílico tipo sika fill power gris y el refuerzo en tela poliéster. aplicación de 2 capas de acrílico a 89,68 ml de elementos con manto instalado. Incluye cambio de malla.	GLB	1	1.783.333,33	1.783.333,33
5	Mantenimiento preventivo de UPS Modelo titan EA9920 20 KVA S/N9902018120001/Incluir visitas para atención de contingencias	GLB	1	3.166.666,67	3.166.666,67
6	Suministro e instalación de griferia para lavamanos institucional push mesa corona, cierre automatico temporizado entre 5 a 9 segundos, consumo de 0,45 a 1,9LTS de acuerdo a cartucho, resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua, soporta mas de 250 mil ciclos de uso.	UND	5	565.666,67	2.828.333,33
7	Suministro e instalacion de fluxometro para taza corona, consumo de agua 48 LTS, capacidad de descarga 1000 G, incluye rompe vacio para evitar contraflujo de agua.	UND	6	1.816.666,67	10.900.000,00
8	Resane de muro, estucado en las areas requeridas y pintura en vinilo tipo 1 en diferentes espacios de las oficinas de la Regional Guajira.	M2	712	28.166,67	20.054.666,67
9	Fumigación, limpieza y desinfección, desinfestación y desratización de las oficinas, en la interna alrededor de oficinas y/o container de las instalaciones, asis como tambienla recolección de los restos vegetales generados por la limpieza, dejando el area completamente limpia y libre de maleza.	GLB	1	2.250.000,00	2.250.000,00
10	Limpieza general de la edificación, incluye jardines externos y zona de parqueo.	GLB	1	2.216.666,67	2.216.666,67
11	Suministro e instalación de push orinal corona (baño hombres primer piso)	UND	1	643.333,33	643.333,33
12	Impermeabilización de la cubierta en general con manto impermeabilizante (incluye pintura bituminosa de aluminio).	M2	580	80.666,67	46.786.666,67
13	Revisión de bajantes del sistema pluvial de la sede (incluye retiro e instalación de cielo raso en drywall con acabado terminado)	UND	6	193.333,33	1.160.000,00
14	Mantenimieto de la escalera de emergencia. (incluye pasamanos)	GBL	1	716.666,67	716.666,67
15	Polarizado de las ventanas de la sede (incluye retiro del actual)	M2	120	64.333,33	7.720.000,00
16	Tape de puntos por donde ingresa aire caliente.	UND	6	136.666,67	820.000,00
17	Mantenimiento puertas de vidrio oficinas Responsabilidad, Vigilancia, puerta de la salida de emergencia.	UND	3	373.333,33	1.120.000,00
18	Suministro e instalación de persianas tipo blackout no tránslucido	M2	90	263.333,33	23.700.000,00
19	Instalación de punto eléctrico en cocina para greca.	UND	1	263.333,33	263.333,33
20	Suministro control Imperium-pro	UND	1	2.101.666,67	2.101.666,67
21	Suministro muletillas de control y bloques	UND	1	365.666,67	365.666,67
22	Suministro Bobina de contactor ls 220 vac para 330 amp	UND	1	2.429.333,33	2.429.333,33
23	Suministro parada de emergencia	UND	1	273.666,67	273.666,67
24	Mano de obra: instalación de elementos y puesta en funcionamiento	GBL	1	1.450.000,00	1.450.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			1		**154.200.000,00**
ADMINISTRACIÓN			**ADMINISTRACION**	18%	27.756.000,00
IMPREVISTOS			**IMPREVISTOS**	2%	3.084.000,00
UTILIDAD			**UTILIDAD**	5%	7.710.000,00
IVA/U			**IVA/U**	19%	1.464.900,00
VALOR TOTAL					**194.214.900,00**