INGSOLPRO
Ingeniería, Soluciones y Proyectos

Barbosa, 3 de Septiembre de 2024

Dr. Javier Gonzalez Franco
Subdirector
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente.
Vélez – Santander

Asunto: Cotización Actividades mantenimiento

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,01	Desmonte teja existente y retiro de escombro	m2	58,00	13.000,00	754.000,00
1,02	Mantenimiento y reposición de teja glamet metecno o similar espesor 50 mm, Panel metálico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m3), cara externa y cara interna en lámina de acero	m2	58,00	232.500,00	13.485.000,00
1,03	mantenimiento y reposición e Instalación de Caballete para teja Glamet	Ml	8,00	130.000,00	118.000,00
1,04	Revoque entre teja y muro, en mortero impermeabilizado 1:2 Ambientes 206, incluye materiales y mano de obra	ML	33,00	27.000,00	891.000,00

+57 301 6722815

ingsolprosas@gmail.com

1,05	Mantenimiento canal existente, incluye desmonte, lijado, anticorrosivo, pintura esmalte blanco y montaje Ambientes de formación 206	ML	9,50	23.000,00	218.500,00
1,06	Resane impermeabilización, estuco y pintura. Incluye Retiro de pintura y estuco existentes.	M2	1056	19.500,00	20.592.000,00
1,07	Mantenimiento y reposición de Canal metálico en lámina galvanizada calibre 24, incluye accesorios de anclaje	ML	8	122.000,00	976.000,00
1,08	Aseo General	GL	1	280.000,00	280.000,00
				COSTO DIRECTO	**$37.314.500,00**
				IVA 19%	**$7.089.755,00**
				TOTAL	**$44.404.255,00**

R/L Juan Sebastián Bautista Latorre
Cc 1.098.783.802