ROJAS C.
OSCAR
MAURICIO
INGENIERIA AMBIENTAL Y CIVIL

Vélez. 2 de septiembre de 2024

Doctor
Javier Gonzalez Franco
Centro de Gestion Agroempresarial del Oriente
Vélez

Asunto: Cotización Actividades mantenimiento Cubierta e impermeabilización.

Respetuosamente me permito cotizar las actividades relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,01	Desmonte teja existente y retiro de escombro	m2	58,00	14.500,00	841.000,00
1,02	Mantenimiento y reposición de teja glamet metecno o similar espesor 50 mm, Panel metálico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m3), cara externa y cara interna en lámina de acero	m2	58,00	237.000,00	13.746.000,00
1,03	mantenimiento y reposición e Instalación de Caballete para teja Glamet	Ml	8,00	118.000,00	944.000,00
1,04	Revoque entre teja y muro, en mortero impermeabilizado 1:2 Ambientes 206, incluye materiales y mano de obra	ML	33,00	20.000,00	660.000,00

+573177366507
0scarmao899@hotmail.com Cra 51 50-118 Bucaramanga

1,05	Mantenimiento canal existente, incluye desmonte, lijado, anticorrosivo, pintura esmalte blanco y montaje Ambientes de formación 206	ML	9,50	19.000,00	180.500,00
1,06	Resane impermeabilización , estuco y pintura. Incluye Retiro de pintura y estuco existentes.	M2	1056	25.000,00	26.400.000,00
1,07	Mantenimiento y reposición de Canal metálico en lamina galvanizada calibre 24, incluye accesorios de anclaje	ML	8	117.000,00	936.000,00
1,08	Aseo General	GL	1	320.000,00	320.000,00
COSTO DIRECTO					**44.027.500,00**
IVA 19%					**8.365.225,00**
TOTAL					**52.392.725,00**

Cordialmente,

OSCAR MAURICIO ROJAS
Representante Legal.

+573177366507
0scarmao899@hotmail.com Cra 51 50-118 Bucaramanga