SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
PRESUPUESTO

MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS DEL CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**	**VALOR UNTARIO**	**VALOR TOTAL**
1,01	Desmonte teja existente y retiro de escombro	m2	58,00	14.545,67	843.648,67
1,02	Mantenimiento y reposición de teja glamet metecno o similar espesor 50 mm, Panel metálico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m3), cara externa y cara interna en lámina de acero	m2	58,00	234.613,33	13.607.573,33
1,03	mantenimiento y reposición e Instalación de Caballete para teja Glamet	Ml	8,00	118.333,33	639.333,33
1,04	Revoque entre teja y muro, en mortero impermeabilizado 1:2 Ambientes 206, incluye materiales y mano de obra	ML	33,00	23.503,00	775.599,00
1,05	Mantenimiento canal existente, incluye desmonte, lijado, anticorrosivo, pintura esmalte blanco y montaje Ambientes de formación 206	ML	9,50	21.242,67	201.805,33
1,06	Resane Impermeabilización, estuco y pintura. Incluye, Retiro de pintura y estuco existentes.	M2	1056	22.208,33	23.452.000,00
1,07	Mantenimiento y reposición de Canal metálico en lámina galvanizada calibre 24, incluye accesorios de anclaje	ML	8	119.444,33	955.554,67
1,08	Aseo General	GL	1	300.000,00	300.000,00
		COSTO DIRECTO			**$40.775.514,33**
		IVA 19%			**$7.747.347,72**
		TOTAL			**$48.522.862,06**

Cesar Fernando Palencia
Arquitecto
Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente