PRESUPUESTOS GENERAL LIMPIEZA Y DESCOLMATACION 2024					
PRESUPUESTO GENERAL					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	**EXTRAER MANUALMENTE MATERIAL DE SEDIMENTACION DEGRADABLE NO DEGRADABLE DENTRO DEL AREA A INTERVENIR**				
1.1	Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulacion de sedimentos	M3	457	$ 54.106	$ 24.726.442
1.2	Limpieza y extraccion a mano de materia degradable y no degrdable (material vegetal, residuo vegetal, residuos solidos, escombros y otros) sobre cauce de rios y quebradas margenes, en el ancho del lecho y sobre las margenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre margenes	ML	3.365	$ 31.103	$ 104.661.595
1.3	Trozado de troncos sobre lecho de rio.	UND	6	$ 235.795	$ 1.414.770
1.4	Acarreo manual de material sobrante como lodos , basuras, madera y otros de cortes y limpiezas , hasta 120 mt .	M3	4.615	$ 29.512	$ 136.197.880
1.5	Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general)	M3	2.986	$ 63.600	$ 189.909.600
1.6	Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos solidos) de forma manual.	ML	29	$ 158.903	$ 4.608.187
				SUBTOTAL	$ 461.518.474

2	**ADMINISTRACION Y OTROS**			
	A.U.I.	%	30%	$ 138.455.542
			TOTAL	**$ 599.974.016**

PRESUPUESTO GENERAL SECTOR RURAL					
Rio Molino, Q. Santa Helena, Q. Cachoncho, Q. Santa Teresa, Q. San Antonio, Q. Alto Pesares					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**total**
1	**EXTRAER MANUALMENTE MATERIAL DE SEDIMENTACION DEGRADABLE NO DEGRADABLE DENTRO DEL AREA A INTERVENIR**				
1.1	Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulacion de sedimentos	M3	300	$ 54.106	$ 16.231.800
1.2	Limpieza y extraccion a mano de materia degradable y no degrdable (material vegetal, residuo vegetal, residuos solidos, escombros y otros) sobre cauce de rios y quebradas margenes, en el ancho del lecho y sobre las margenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre margenes	ML	0	$ 31.103	$ -
1.3	Trozado de troncos sobre lecho de rio.	UND	0	$ 235.795	
1.4	Acarreo manual de material sobrante como lodos , basuras, madera y otros de cortes y limpiezas , hasta 120 mt .	M3	360	$ 29.512	$ 10.624.320
1.5	Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general)	M3	0	$ 63.600	$ -
1.6	Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos solidos) de forma manual.	ML	0	$ 158.903	$ -

VALOR COSTOS DIRECTOS	**$ 26.856.120**

PRESUPUESTO GENERAL SECTOR URBANO					
Rio Molino, Rio Ejido, Q. la monja, Q.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**total**
1	**EXTRAER MANUALMENTE MATERIAL DE SEDIMENTACION DEGRADABLE NO DEGRADABLE DENTRO DEL AREA A INTERVENIR**				
1.1	Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulacion de sedimentos	M3	157	$ 54.106	$ 8.494.642
1.2	Limpieza y extraccion a mano de materia degradable y no degrdable (material vegetal, residuo vegetal, residuos solidos, escombros y otros) sobre cauce de rios y quebradas margenes, en el ancho del lecho y sobre las margenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre margenes	ML	3.365	$ 31.103	$ 104.661.595
1.3	Trozado de troncos sobre lecho de rio.	UND	6	$ 235.795	$ 1.414.770
1.4	Acarreo manual de material sobrante como lodos , basuras, madera y otros de cortes y limpiezas , hasta 120 mt .	M3	4.255	$ 29.512	$ 125.573.560
1.5	Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general)	M3	2.986	$ 63.600	$ 189.909.600
1.6	Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos solidos) de forma manual.	ML	29	$ 158.903	$ 4.608.187

VALOR COSTOS DIRECTOS	**$ 434.662.354**

PRESUPUESTO LA CANTERA					
2-Tramo calle 5 desde puente de Aida Lucia hasta la calle 32N, 350m. Retiro de varias especies arboreas volcadas sobre el lecho de la Quebrada, en los sectores de Yambitara, Villa Mercedes y Aida Lucia (desembocadura de la Q. Caracol)					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**valor**	**total**
1	**EXTRAER MANUALMENTE MATERIAL DE SEDIMENTACION DEGRADABLE NO DEGRADABLE DENTRO DEL AREA A INTERVENIR**				
1.1	Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulacion de sedimentos	M3	15	$ 54.106	$ 811.590
1.2	Limpieza y extraccion a mano de materia degradable y no degrdable (material vegetal, residuo vegetal, residuos solidos, escombros y otros) sobre cauce de rios y quebradas margenes, en el ancho del lecho y sobre las margenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre margenes	ML	300	$ 31.103	$ 9.330.900
1.3	Trozado de troncos sobre lecho de rio.	UND	5	$ 235.795	$ 1.178.975
1.4	Acarreo manual de material sobrante como lodos , basuras, madera y otros de cortes y limpiezas , hasta 120 mt .	M3	435	$ 29.512	$ 12.837.720
1,5	Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general)	M3	304	$ 63.600	$ 19.334.400
1.6	Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos solidos) de forma manual.	ML	0	$ 158.903	$ -
					$ 43.493.585

PRESUPUESTO LA CHIRRIA					
1- Tramo paralelo a la calle 20N empezando en la cra 2, 100m aguas arriba.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**valor**	**total**
1	**EXTRAER MANUALMENTE MATERIAL DE SEDIMENTACION DEGRADABLE NO DEGRADABLE DENTRO DEL AREA A INTERVENIR**				
1.1	Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulacion de sedimentos	M3	18	$ 54.106	$ 973.908
1.2	Limpieza y extraccion a mano de materia degradable y no degrdable (material vegetal, residuo vegetal, residuos solidos, escombros y otros) sobre cauce de rios y quebradas margenes, en el ancho del lecho y sobre las margenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre margenes	ML	100	$ 31.103	$ 3.110.300
1.3	Trozado de troncos sobre lecho de rio.	UND	0	$ 235.795	$ -
1.4	Acarreo manual de material sobrante como lodos , basuras, madera y otros de cortes y limpiezas , hasta 120 mt .	M3	138	$ 29.512	$ 4.072.656
1.5	Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general)	M3	97	$ 63.600	$ 6.169.200
1.6	Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos solidos) de forma manual.	ML	20	$ 158.903	$ 3.178.060
					$ 17.504.124

PRESUPUESTO PUBUS PUENTE PALMAS					
3- Puente sobre la quebrada Pubus en el sector de las palmas.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**valor**	**total**
1	**EXTRAER MANUALMENTE MATERIAL DE SEDIMENTACION DEGRADABLE NO DEGRADABLE DENTRO DEL AREA A INTERVENIR**				
1.1	Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulacion de sedimentos	M3	6	$ 54.106	$ 324.636
1.2	Limpieza y extraccion a mano de materia degradable y no degrdable (material vegetal, residuo vegetal, residuos solidos, escombros y otros) sobre cauce de rios y quebradas margenes, en el ancho del lecho y sobre las margenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre margenes	ML	0	$ 31.103	$ -
1.3	Trozado de troncos sobre lecho de rio.	UND	0	$ 235.795	$ -
1.4	Acarreo manual de material sobrante como lodos , basuras, madera y otros de cortes y limpiezas , hasta 120 mt .	M3	6	$ 29.512	$ 177.072
1.5	Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general)	M3	6	$ 63.600	$ 381.600
1.6	Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos solidos) de forma manual.	ML	0	$ 158.903	$ -
					$ 883.308

PRESUPUESTO MOLINO CADILLAL					
4- Punto de empalizada.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**valor**	**total**
1	**EXTRAER MANUALMENTE MATERIAL DE SEDIMENTACION DEGRADABLE NO DEGRADABLE DENTRO DEL AREA A INTERVENIR**				
1.1	Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulacion de sedimentos	M3	25	$ 54.106	$ 1.352.650
1.2	Limpieza y extraccion a mano de materia degradable y no degrdable (material vegetal, residuo vegetal, residuos solidos, escombros y otros) sobre cauce de rios y quebradas margenes, en el ancho del lecho y sobre las margenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre margenes	ML	0	$ 31.103	$ -
1.3	Trozado de troncos sobre lecho de rio.	UND	1	$ 235.795	$ 235.795
1.4	Acarreo manual de material sobrante como lodos , basuras, madera y otros de cortes y limpiezas , hasta 120 mt .	M3	25	$ 29.512	$ 737.800
1.5	Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general)	M3	25	$ 63.600	$ 1.590.000
1.6	Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos solidos) de forma manual.	ML	0	$ 158.903	$ -
					$ 3.916.245

PRESUPUESTO Q. MONJA					
5- Desde el puente de la Gran Victoria, hasta el puente de la cra 23 en el sector de Santa fe, sobre la Quebrada la Monja					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**valor**	**total**
1	**EXTRAER MANUALMENTE MATERIAL DE SEDIMENTACION DEGRADABLE NO DEGRADABLE DENTRO DEL AREA A INTERVENIR**				
1.1	Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulacion de sedimentos	M3	30	$ 54.106	$ 1.623.180
1.2	Limpieza y extraccion a mano de materia degradable y no degrdable (material vegetal, residuo vegetal, residuos solidos, escombros y otros) sobre cauce de rios y quebradas margenes, en el ancho del lecho y sobre las margenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre margenes	ML	2.000	$ 31.103	$ 62.206.000
1.3	Trozado de troncos sobre lecho de rio.	UND	0	$ 235.795	$ -
1.4	Acarreo manual de material sobrante como lodos , basuras, madera y otros de cortes y limpiezas , hasta 120 mt .	M3	2.430	$ 29.512	$ 71.714.160
1.5	Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general)	M3	1.700	$ 63.600	$ 108.120.000
1.6	Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos solidos) de forma manual.	ML	0	$ 158.903	$ -
					$ 243.663.340

PRESUPUESTO SAUCES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**valor**	**total**
1	**EXTRAER MANUALMENTE MATERIAL DE SEDIMENTACION DEGRADABLE NO DEGRADABLE DENTRO DEL AREA A INTERVENIR**				
1.1	Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulacion de sedimentos	M3	7	$ 54.106	$ 378.742
1.2	Limpieza y extraccion a mano de materia degradable y no degrdable (material vegetal, residuo vegetal, residuos solidos, escombros y otros) sobre cauce de rios y quebradas margenes, en el ancho del lecho y sobre las margenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre margenes	ML	15	$ 31.103	$ 466.545
1.3	Trozado de troncos sobre lecho de rio.	UND	0	$ 235.795	$ -
1.4	Acarreo manual de material sobrante como lodos , basuras, madera y otros de cortes y limpiezas , hasta 120 mt .	M3	25	$ 29.512	$ 737.800
1.5	Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general)	M3	17	$ 63.600	$ 1.081.200
1.6	Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos solidos) de forma manual.	ML	0	$ 158.903	$ -
					$ 2.664.287

PRESUPUESTO BRAZO SECO EJIDO					
6- Desde la entrada del Box culvert hasta 750m aguas arriba. Limpieza de 3m de box culvert a la entrada.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**valor**	**total**
1	**EXTRAER MANUALMENTE MATERIAL DE SEDIMENTACION DEGRADABLE NO DEGRADABLE DENTRO DEL AREA A INTERVENIR**				
1.1	Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulacion de sedimentos	M3	6	$ 54.106	$ 324.636
1.2	Limpieza y extraccion a mano de materia degradable y no degrdable (material vegetal, residuo vegetal, residuos solidos, escombros y otros) sobre cauce de rios y quebradas margenes, en el ancho del lecho y sobre las margenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre margenes	ML	750	$ 31.103	$ 23.327.250
1.3	Trozado de troncos sobre lecho de rio.	UND	0	$ 235.795	$ -
1.4	Acarreo manual de material sobrante como lodos , basuras, madera y otros de cortes y limpiezas , hasta 120 mt .	M3	906	$ 29.512	$ 26.737.872
1.5	Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general)	M3	634	$ 63.600	$ 40.322.400
1.6	Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos solidos) de forma manual.	ML	3	$ 158.903	$ 476.709
					$ 91.188.867

PRESUPUESTO PUBUS TUNEL 1 Y 2					
7- Desde la entrada del box culvert en el anillo vial del sur, hasta 250m aguas arriba. Limpieza de 3m de box culvert a la entrada y 3m en el descole.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**valor**	**total**
1	**EXTRAER MANUALMENTE MATERIAL DE SEDIMENTACION DEGRADABLE NO DEGRADABLE DENTRO DEL AREA A INTERVENIR**				
1.1	Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulacion de sedimentos	M3	50	$ 54.106	$ 2.705.300
1.2	Limpieza y extraccion a mano de materia degradable y no degrdable (material vegetal, residuo vegetal, residuos solidos, escombros y otros) sobre cauce de rios y quebradas margenes, en el ancho del lecho y sobre las margenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre margenes	ML	200	$ 31.103	$ 6.220.600
1.3	Trozado de troncos sobre lecho de rio.	UND	0	$ 235.795	$ -
1.4	Acarreo manual de material sobrante como lodos , basuras, madera y otros de cortes y limpiezas , hasta 120 mt .	M3	290	$ 29.512	$ 8.558.480
1.5	Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general)	M3	203	$ 63.600	$ 12.910.800
1.6	Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos solidos) de forma manual.	ML	6	$ 158.903	$ 953.418
					$ 31.348.598

$ 434.662.354

ITEM: 1.1	**Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas ,(lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulación de sedimentos.**					
UNIDAD:	m3			**FECHA:**	Julio de 2024	

I.- EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
Herramienta menor	menor			4.919	
			SUBTOTAL	$	4.919

II.- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VUNITARIO	
			SUBTOTAL	$	

III.- TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL. O PESO	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	VUNITARIO	
				SUBTOTAL	$	0,00

IV.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
CUADRILLA - 5	393.496		49.187	1,000	49187	
				SUBTOTAL	$	49.187

TOTAL COSTO DIRECTO	$	54.106

ITEM: 1.2	**Limpieza y extracción a mano de material degradable y no degradable (material vegetal, residuo vegetal, residuos sólidos, escombros y otros) sobre cauce y márgenes de río y quebradas , en el ancho del lecho y sobre ambas márgenes en un ancho entre 2 y 4 mts a cada lado, incluye rocería sobre margenes**					
UNIDAD:	ml			**FECHA:**	Julio de 2024	

I.- EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
Herramienta menor	menor			4.017	
Guadaña	mixta			7.000	
			SUBTOTAL	$	11.017

II.- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VUNITARIO	
			SUBTOTAL	$	

III.- TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL. O PESO	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	VUNITARIO	
				SUBTOTAL	$	0,00

IV.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
CUADRILLA - 4	321.378		40.172	2,000	20086	
				SUBTOTAL	$	20.086

TOTAL COSTO DIRECTO	$	31.103

ITEM: 1.3	Trozado de troncos sobre lecho de rio.				
UNIDAD:	Und			FECHA:	Julio de 2024

I.- EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
Herramienta menor	menor			15.579	
Motosierra	mixta			12.500	
			SUBTOTAL	$	28.079

II.- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VUNITARIO	
			SUBTOTAL	$	

III.- TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL. O PESO	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	VUNITARIO	
				SUBTOTAL	$	0

IV.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
CUADRILLA - 3	249.260		31.157,50	0,150	207717	
				SUBTOTAL	$	207.717

TOTAL COSTO DIRECTO	$	235.795

ITEM: 1.4	**Acarreo manual de material sobrante como lodos , basuras, madera y otros de cortes y limpiezas , hasta 120 mt**					
UNIDAD:	m3			**FECHA:**	Julio de 2024	

I.- EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
Herramienta menor	menor			4.919	
				SUBTOTAL	$ 4.919

II.- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VUNITARIO	
				SUBTOTAL	$

III.- TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL. O PESO	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	VUNITARIO	
					SUBTOTAL	$ 0,00

IV.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
CUADRILLA - 5	393.496		49.187	2,000	24594	
					SUBTOTAL	$ 24.593,50

TOTAL COSTO DIRECTO	$	29.512

ITEM: 1.5	Retiro en volqueta de material sobrantes dist.>120mt (volqueta y limpieza en general)				
UNIDAD:	m3			FECHA:	Julio de 2024

I.- EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
Herramienta menor	menor			1.802,95	
				SUBTOTAL	$ 1.803

II.- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VUNITARIO	
				SUBTOTAL	$

III.- TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL. O PESO	UNIDAD	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
Volqueta	7m3	viaje	180.000	0,15	27.000,0	
Disposicion residuos en escombrera	1m3				5.950,00	
				SUBTOTAL	$	32.950

IV.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
CUADRILLA 2	144.236		18.030	0,625	28847	
				SUBTOTAL	$	28.847

TOTAL COSTO DIRECTO	$	63.600

ITEM: 1.6	**Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residos solidos) de forma manual.**					
UNIDAD:	ml			**FECHA:**	Julio de 2024	

I.- EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
Herramienta menor	menor			3.116	
				SUBTOTAL	$ 3.116

II.- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VUNITARIO	
				SUBTOTAL	$

III.- TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL. O PESO	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	VUNITARIO	
					SUBTOTAL	$ 0,00

IV.- MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PRESTACIONES	TARIFA/H	RENDIMIENTO	VUNITARIO	
CUADRILLA - 3	249.260		31.158	0,200	155788	
					SUBTOTAL	$ 155.788

TOTAL COSTO DIRECTO	$	158.903