DELTAPLUS

DELTA PLUS COLOMBIA

NUMERO COTIZACION	138-24
FECHA DE EMISION	13/03/2024

Señores
Instituto Distrital Para la Protección de la Niñez y la Juventud
Atn.: Diego Fernando Lozano Mogollon
Direccion :
Telefono : 3779997 ext 1218
Ciudad : Bogota

SEDE	DESCRIPCION ELEMENTO	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario Antes de Iva	IVA	VALOR TOTAL
Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO	Línea de vida horizontal 43 metros	Unidad	1	1.666.700	316.673	1.983.373
	Línea de vida horizontal 47 metros	Unidad	1	1.666.700	316.673	1.983.373
	Línea de vida horizontal 20 metros	Unidad	1	1.333.300	253.327	1.586.627
	Línea de vida horizontal 45 metros	Unidad	3	1.666.700	316.673	5.950.119
	Línea de vida vertical 12 metros	Unidad	1	1.000.000	190.000	1.190.000
	Auto retractil	Unidad	3	116.700	22.173	416.619
	Puntos de anclaje con anilla en D.	Unidad	2	100.000	19.000	238.000
	Línea de vida horizontal 21 metros	Unidad	1	1.333.300	253.327	1.586.627
	Línea de vida horizontal 28 metros	Unidad	1	1.666.700	316.673	1.983.373
	Línea de vida vertical 7 metros	Unidad	1	833.300	158.327	991.627
	Línea de vida vertical 4 metros	Unidad	2	833.300	158.327	1.983.254
	Línea de vida horizontal 32 metros	Unidad	1	1.666.700	316.673	1.983.373
	Línea de vida horizontal 50 metros	Unidad	1	1.833.300	348.327	2.181.627
	Línea de vida horizontal 20 metros (talleres)	Unidad	1	1.500.000	285.000	1.785.000
Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede IDIPRON CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO puntos de anclaje con anilla giratorio 360° Unidad 24 Línea de vida vertical 5 metros Unidad 2 Línea de vida horizontal 27 metros Unidad 1 Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede IDIPRON BOSA Línea de vida horizontal 27 metros Unidad 1	puntos de anclaje con anilla giratorio 360°	Unidad	24	100.000	19.000	2.856.000
	Línea de vida vertical 5 metros	Unidad	2	833.300	158.327	1.983.254
	Línea de vida horizontal 27 metros	Unidad	1	1.333.300	253.327	1.586.627
	Línea de vida horizontal 27 metros	Unidad	1	1.333.300	253.327	1.586.627
	puntos de anclaje con anilla giratorio 360°	Unidad	48	100.000	19.000	5.712.000
	Puntos de anclaje	Unidad	1	100.000	19.000	119.000
Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI LA 27	Línea de vida horizontal 25 metros	Unidad	1	1.333.300	253.327	1.586.627
	Línea de vida horizontal 18 metros	Unidad	1	1.666.700	316.673	1.983.373
	Línea de vida horizontal 24 metros	Unidad	1	1.333.300	253.327	1.586.627

Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVEN	Línea de vida horizontal 38 metros	Unidad	1	833.300	158.327	991.627
	Línea de vida horizontal 17 metros	Unidad	1	666.700	126.673	793.373
	Auto retráctil	Unidad	1	100.000	19.000	119.000
Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede de la BODEGA LA FAVORITA	Línea de vida horizontal 73 metros	Unidad	1	2.000.000	380.000	2.380.000
	Línea de vida horizontal 57 metros	Unidad	1	833.300	158.327	991.627
	Auto retráctil	Unidad	1	1.666.700	316.673	1.983.373
	Línea de vida horizontal 25 metros	Unidad	2	1.333.300	253.327	3.173.254
	Línea de vida horizontal 20 metros	Unidad	1	100.000	19.000	119.000
Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI SANTA LUCIA	puntos de anclaje con anilla giratorio 360°	Unidad	72	100.000	19.000	8.568.000
Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI La FLORIDA	Línea de vida horizontal 24 metros	Unidad	1	1.666.700	316.673	1.983.373
	Línea de vida horizontal 32 metros	Unidad	4	1.666.700	316.673	7.933.492
	Línea de vida horizontal 26 metros	Unidad	5	1.666.700	316.673	9.916.865
	Línea vertical 7 metros	Unidad	1	1.000.000	190.000	1.190.000
	Línea vertical 4 metros	Unidad	2	1.166.700	221.673	2.776.746
	Punto de anclajes fijo anti péndulo	Unidad	23	166.700	31.673	4.562.579
	Línea de vida horizontal 53 metros	Unidad	1	1.916.700	364.173	2.280.873
	Línea vertical 8 metros	Unidad	2	833.300	158.327	1.983.254
	Línea de vida horizontal en L 40 metros (Auditorio)	Unidad	1	1.666.700	316.673	1.983.373
	Línea de vida vertical 20 metros (Tanque)	Unidad	1	1.500.000	285.000	1.785.000
Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI el OASIS	Auto retráctil	Unidad	2	100.000	19.000	238.000
	líneas de vida horizontales en L de 75 m	Unidad	3	2.166.700	411.673	7.735.119
	Puntos de anclaje anti péndulo	Unidad	30	166.700	31.673	5.951.190
Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede CENTRO DE ACOPIO SAN BLAS	Auto retráctil	Unidad	2	183.300	34.827	436.254
	líneas de vida horizontales en L de 55 m.	Unidad	2	1.833.300	348.327	4.363.254
	líneas de vida horizontales de 25 m.	Unidad	3	1.666.700	316.673	5.950.119
Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de la sede UPI EL EDEN	línea de vida vertical de 10 m.	Unidad	1	2.000.000	380.000	2.380.000
					TOTAL	**127.411.872**

sistemas para realizar el trabajo de forma segura (donde requieren acceder a los tejados para realizar reparación de Cubiertas (tejados), limpieza de canales y demás actividades de mantenimiento), cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales para trabajo en alturas, lo anterior para las sedes que se mencionan a continuación:

1.1 SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15

ITEM	DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario Antes de Iva	IVA	VALOR TOTAL
1	Instalación de 1 accesos mediante escalera tipo gato de 7m en la parte interior del edificio, las escaleras deberán ser fabricadas en tubería redonda de 1-1/4", con recubrimiento en pintura electrostática, que cuente con sistema de línea de vida vertical retráctil, cuyo dispositivo sea reparable y cuente con ventana de inspección para facilitar sus revisiones y mantenimientos. El acceso debe contar con una escotilla para paso de los operarios y compuerta de seguridad que evite que personal no autorizado tenga acceso a la cubierta.	1	13.965.750	2.653.493	16.619.243
	Instalación de 1 accesos mediante escaleras tipo gato de 9m en la parte interior del edificio, las escaleras deberán ser fabricadas en tubería redonda de 1-1/4", con recubrimiento en pintura electrostática, que cuente con sistema de línea de vida vertical retráctil, cuyo dispositivo sea reparable y cuente con ventana de inspección para facilitar sus revisiones y mantenimientos. El acceso debe contar con una escotilla para paso de los operarios y compuerta de seguridad que evite que personal no autorizado tenga acceso a la cubierta.	1	16.428.750	3.121.463	19.550.213
2	Instalación de 1 línea de vida horizontal de 25 m, Las líneas de vida horizontales instaladas deben ser en acero inoxidable AIS 316, en cable 7x19 de 8 mm (5/16") con absorbedor de energía en espiral de acero AISI 316 con indicador de pretensión e indicador de impacto integrado en una carcasa de ABS, las guías intermedias serán ajustables a 180° para facilitar su instalación y tránsito de la corredera en acero AISI 316 que será de apertura por doble acción, manual y desplazamiento por fricción sin ruedas que facilite el paso automático por las guías intermedias sin intervención del operario, este se podrá instalar o remover en cualquier tramo de la línea. Las placas de los extremos de la línea serán fabricadas en acero inoxidable AISI 304, con final y tensor del sistema en el mismo material y con fijación al cable mediante ponchado en mínimo 6 puntos que garantice una resistencia mínima de 34kN.	1	19.611.300	3.726.147	23.337.447

	Instalación de 1 línea de vida horizontal en L de 18m, Las líneas de vida horizontales instaladas deben ser en acero inoxidable AIS 316, en cable 7x19 de 8 mm (5/16") con absorbedor de energía en espiral de acero AISI 316 con indicador de pretensión e indicador de impacto integrado en una carcasa de ABS, las guías intermedias serán ajustables a 180° para facilitar su instalación y tránsito de la corredera en acero AISI 316 que será de apertura por doble acción, manual y desplazamiento por fricción sin ruedas que facilite el paso automático por las guías intermedias sin intervención del operario, este se podrá instalar o remover en cualquier tramo de la línea. Las placas de los extremos de la línea serán fabricadas en acero inoxidable AISI 304, con final y tensor del sistema en el mismo material y con fijación al cable mediante ponchado en mínimo 6 puntos que garantice una resistencia mínima de 34kN.	1	18.393.400	3.494.746	21.888.146
	Instalación de (5) puntos anti péndulos. para dar cobertura total a la cubierta, con punto de anclaje en acero inoxidable con perno de fijación de 5/8", certificados para trabajo sobre cubiertas y en suspensión	5	1.460.625	277.519	8.690.719
3	Instalación de (36) puntos de anclaje en acero inoxidable con perno de fijación de 5/8", certificados para trabajo sobre cubiertas y en suspensión.	36	491.667	93.417	21.063.000
				TOTAL	**111.148.767**

TIEMPO ENTREGA : 90 DIAS
VALIDEZ OFERTA: 10 DIAS
FORMA DE PAGO: 30 DIAS

OBSERVACIONES: (Opcional)

En caso de ser aceptada la cotizacion favor remitir Orden de Compra a nombre de: DELTA PLUS COLOMBIA SAS

VALOR AGREGADO: (Opcional)

1. Acompañamiento, Asesoria y soporte técnico permanente.
2. Capacitacion - taller: especificaciones tecnicas, uso y mantenimiento del elemento entregado.
3. Inspeccion y verificacion del uso y forma de almacenamiento del elemento entregado.
4. Informacion tecnica

POLÍTICA DE FLETES	**Envíos a Bogotá:** **orden de compra mínima de $600.000 cop - Flete 100% a cargo de Delta Plus Colombia** **Envíos Nacionales:** **orden de compra mínima de $2.000.000 cop - Flete 100% a cargo de Delta Plus Colombia** **- Sabana de Bogotá.** **- Área metropolitana de Barranquilla.** **- Cartagena de Indias.** **- Área metropolitana de Bucaramanga.** **- Medellín, Rionegro y área metropolitana del valle de Aburrá.** **- Ciudades capitales del Eje Cafetero y Dos Quebradas.** **- Ibagué.** **- Neiva.** **- Área metropolitana de Cali - Guadalajara de Buga - Cartago.** **- Popayán.** **- Villavicencio - Yopal.** **- Tunja - Sogamoso - Duitama.** **Cobertura:** ***Si su orden de compra no cumple con las condiciones enunciadas (monto y zona), el flete se realizará contra entrega**
	POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN **Delta Plus Colombia no aceptará ningún tipo de devolución de los productos vendidos exceptuando los que sean relacionados con problemas de calidad.** **RECLAMACIONES POR CALIDAD** **Delta Plus Colombia siendo certificado ISO 9001, tenemos establecido un procedimiento para gestionar las reclamaciones por calidad asociadas a los productos comercializados.** **Para más información, favor comunicarse con su asesor comercial.**

Cordial saludo,

Lilia GOMEZ
Coordinadora Comercial CEP
DELTA PLUS COLOMBIA SAS
Telefono Fijo 60(1)4 845 845 EXT. 201
Celular 318 8067698
Correo electronico lgomez@deltaplus.com.co
Pagina Web: www.deltaplus.eu